

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-1 ①（1500万円以上）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
	●評価対象項目 □1) 施工計画書が、工事着手前に提出されている。もしくは、提出前に準備工事に着手する際は、監督員の承諾を得ている。 □2) 施工計画書の内容と現場の施工体制、施工方法等が一致している。 ○ □3) 施工体制台帳及び施工体系図に作業分担の範囲が明確に記載され、下請契約書の写し等の必要な書類を添付して提出されている。 ○ □4) 施工体系図に記載された全ての下請工事について、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく「下請契約遵守事項報告書」が作成されている。また、下請等（2次以下除き、交通誘導業務委託を含む。）と契約する際に、標準見積書の提出依頼を書面で行う等適正な価格での契約締結に努めている。 ○ □5) 下請けの作業成果が元請けにより確認されている。（下請契約金額1件あたり500万円以上） ○ □6) 緊急指示、受注者の責によらない災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 ○ □7) 工場製作期間における技術者の配置が適切に行われている。 ○ □8) その他（理由： ）	不適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c				
		①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）				
Ⅱ. 配置技術者（現場代理人等）		a	b	c	d	e
	●評価対象項目 【全体を評価する項目】 ○ □1) 作業に必要な作業主任者、専門技術者及び技能士等が選任及び配置されている。 【現場代理人を評価する項目】 □2) 現場代理人が工事全体を把握している。 ○ □3) 契約書第18条第1号～5号に基づく設計図書の照査を行い、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている。 □4) 監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。 【主任（監理）技術者を評価する項目】 □5) 書類が共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成され整理されている。 □6) 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映しており、自ら主体的に説明を行っている。 ○ □7) 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応が十分に図られている。 ○ □8) 下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導を行っている。 ○ □9) 主任（監理）技術者が、技術的な根拠に基づいた優れた判断を行い良好な施工が行われている。 【自社施工義務対象工事】 ○ □10) 自社施工体制通知書に記載されている職員、機械で施工されている。 ○ □11) その他（理由：					

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後						改正前					
工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)						工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)					
様式土3-1 ② (1500万円以上)						様式土3-1 ② (1500万円以上)					
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。						〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。					
考査項目		a		b		c		d		e	
2. 施工状況		I. 施工管理		適切である		ほぼ適切である		他の評価に該当しない		やや不適切	
		●評価対象項目		不適切である						不適切である	
		□1) 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。		□ 施工管理に関して、監督員が文書で改善指示を行った。		□ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。				□ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。	
		○ □2) 使用材料の品質証明書等が適切に整理され、管理されている。									
		○ □3) 県内産資材の使用を行った。ただし、やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議している。									
		□4) 指示・承諾・協議等が、適切に整理されている。									
		○ □5) 建設副産物の再利用等への取り組みが適切に行われている。									
		□6) 日常の出来形管理が、土木工事施工管理基準に基づき適時及び的確に行われている。(写真管理含む)									
		○ □7) 日常の品質管理が、土木工事施工管理基準に基づき適時及び的確に行われている。(写真管理含む)									
		○ □8) 現場条件の変化への対応が適切になされている。									
		○ □9) 工事材料が品質に影響が無いよう保管されている。									
		○ □10) 現場内での整理整頓が日常的に行われている。									
		○ □11) 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両が使用されている。									
		○ □12) その他(理由:)									
		●判断基準									
		評価値が90%以上……………a									
		評価値が80%以上90%未満……………b									
		評価値が80%未満……………c									
								</			

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)						改正前 工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)					
様式土3-1 ③（1500万円以上）						様式土3-1 ③（1500万円以上）					
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。						〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。					
審査項目	細別	a	b	c	d	審査項目	細別	a	b	c	d
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切
	●評価対象項目						●評価対象項目				
	○□1) 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月活動し、記録が整理されている。				□安全対策に関して、監督員が文書で改善指示を行った。		○□1) 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月活動し、記録が整理されている。				□安全対策に関して、監督員が文書で改善指示を行った。
	○□2) 社内パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。						○□2) 社内パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。				□安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	○□3) 安全教育及び安全訓練等が半日/月以上実施されている。						○□3) 安全教育及び安全訓練等が半日/月以上実施されている。				
	○□4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。						○□4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。				
	○□5) 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性が反映されている。						○□5) 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性が反映されている。				
	○□6) 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。						○□6) 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。				
	○□7) 過積載防止に積極的に取り組んでいる。						○□7) 過積載防止に積極的に取り組んでいる。				
	○□8) 仮設工の設置が法令等の諸基準を順守しており、点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。						○□8) 仮設工の設置が法令等の諸基準を順守しており、点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。				
	○□9) 保安施設の設置及び管理が、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施されている。						○□9) 保安施設の設置及び管理が、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施されている。				
	○□10) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。						○□10) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。				
	○□11) 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。						○□11) 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。				
	○□12) その他(理由:)						○□12) その他(理由:)				
	●判断基準						●判断基準				
	評価値が90%以上…………a						評価値が90%以上…………a				
	評価値が80%以上90%未満……b						評価値が80%以上90%未満……b				
	評価値が80%未満……………c						評価値が80%未満……………c				
	Ⅳ. 対外関係	a	b	c	d		Ⅳ. 対外関係	a	b	c	d
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切			適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切
	●評価対象項目						●評価対象項目				
	○□1) 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。				□対外関係に関して、監督員が文書で改善指示を行った。		○□1) 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。				□対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	○□2) 工事施工にあたり、構造物掘削等に伴う借地、任意の工事用道路等の確保を自主的に行った。						○□2) 工事施工にあたり、構造物掘削等に伴う借地、任意の工事用道路等の確保を自主的に行った。				
	○□3) 地元と調整を行うなど十分な配慮を行って施工している。						○□3) 地元と調整を行うなど十分な配慮を行って施工している。				
	○□4) 近隣住民からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。						○□4) 近隣住民からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。				
	○□5) 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。						○□5) 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。				
	○□6) 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。						○□6) 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。				
	○□7) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより定期的に地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。						○□7) 工事の目的及び内容を、工事看板などにより定期的に地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。				
	○□8) その他(理由:)						○□8) その他(理由:)				
	●判断基準						●判断基準				
	評価値が90%以上…………a						評価値が90%以上…………a				
	評価値が80%以上90%未満……b						評価値が80%以上90%未満……b				
	評価値が80%未満……………c						評価値が80%未満……………c				

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)						改正前 工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)					
様式土3-1 ④（1500万円以上）						様式土3-1 ④（1500万円以上）					
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。						〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。					
審査項目	細別	a	b	c	d	審査項目	細別	a	b	c	d
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足しているが、そのばらつきが規格値の80%を超える。	□出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	□出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足しているが、そのばらつきが規格値の80%を超える。	□出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。
		① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。			※検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った場合も「d」評価とする。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。			① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。			
Ⅱ. 品質		□品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	□品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	□品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値の80%を超える。	□品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。	Ⅱ. 品質		□品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	□品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	□品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の80%を超える。	□品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。
		① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。 なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ 品質管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。			※検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った場合も「d」評価とする。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。			① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。 なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ 品質管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。			
		品質管理点数が少なく、バラツキの判定が困難なものは、施工管理、品質管理状況、全体の仕上がり状態を工事記録、目視等で確認し、それに応じた評価とする。						品質管理点数が少なく、バラツキの判定が困難なものは、施工管理、品質管理状況、全体の仕上がり状態を工事記録、目視等で確認し、それに応じた評価とする。			

別表「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-2 ① (1500万円未満)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 施工計画書が、工事着手前に提出されている。もしくは、提出前に準備工事に着手する際は、監督員の承諾を得ている。 □2) 施工計画書の内容と現場の施工体制、施工方法等が一致している。 ○□3) 施工体制台帳及び施工体系図に作業分担の範囲が明確に記載され、下請契約書の写し等の必要な書類を添付して提出されている。 ○□4) 施工体系図に記載された全ての下請工事について、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく「下請契約遵守事項報告書」が作成されている。また、下請等(2次以下除き、交通誘導業務委託を含む。)と契約する際に、標準見積書の提出依頼を書面で行う等適正な価格での契約締結に努めている。 ○□5) 緊急指示、受注者の責めによらない災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 ○□6) その他(理由:)			□ 施工体制一般に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()		
II. 配置技術者 (現場代理人・主任技術者等)		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 現場代理人が下請けの施工体制を含め工事全体を把握している。 □2) 書類が共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成され整理されている。 □3) 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映しており、自ら主体的に説明を行っている。 □4) 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応が十分に図られている。 ○□5) 主任技術者が、技術的な根拠に基づいた優れた判断を行い良好な施工が行われている。 ○□6) その他(理由:)			□ 配置技術者に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②○印は加算項目であり、該当行為が他の規範となるほど質が高い場合に評価する。 ③削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ④評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()		

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-2 ① (1500万円未満)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 施工計画書が、工事着手前に提出されている。もしくは、提出前に準備工事に着手する際は、監督員の承諾を得ている。 □2) 施工計画書の内容と現場の施工体制、施工方法等が一致している。 ○□3) 施工体制台帳及び施工体系図に作業分担の範囲が明確に記載され、下請契約書の写し等の必要な書類を添付して提出されている。 ○□4) 施工体系図に記載された全ての下請工事について、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針に基づく「下請契約遵守事項報告書」が作成されている。また、下請等(2次以下除き、交通誘導業務委託を含む。)と契約する際に、標準見積書の提出依頼を書面で行う等適正な価格での契約締結に努めている。 ○□5) 緊急指示、受注者の責めによらない災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。 ○□6) その他(理由:)			□ 施工体制一般に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()		
II. 配置技術者 (現場代理人・主任技術者等)		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 現場代理人が下請けの施工体制を含め工事全体を把握している。 □2) 書類が共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成され整理されている。 □3) 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映しており、自ら主体的に説明を行っている。 □4) 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応が十分に図られている。 ○□5) 主任技術者が、技術的な根拠に基づいた優れた判断を行い良好な施工が行われている。 ○□6) その他(理由:)			□ 配置技術者に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()		

別表「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-2 ② (1500万円未満)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 施工計画書が対象工種の着手前に提出され、所定の項目、内容が適切に記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 □2) 土木工事施工管理基準に示した基準を上回る自社の施工管理基準を設定し、管理していることが確認できる。 □3) 段階確認、協議等が適期に行われ、書類が作成されている。 ○□4) 建設副産物が適切に処理されている。 □5) 日常の出来形管理が、土木工事施工管理基準に基づき適時及び的確に行われている。(写真管理含む) ○□6) 日常の品質管理が、土木工事施工管理基準に基づき適時及び的確に行われている。(写真管理含む) □7) 現場内での整理整頓が日常的に行われている。 □8) 工事の関係書類が不足なく簡潔に整理されていることが確認できる。 ○□9) その他(理由:) ●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			□ 施工管理に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
						①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②○印は加算項目であり、施工計画書に施工管理基準(出来形又は品質)を上回る自社管理値を収めており、基準と自社管理値の差分が明確に記載され、計量とおり管理されている場合に評価する。 ③削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ④評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
II. 工程管理		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 実施工程表の点検及びフォローアップが行われており、適切に工程が管理されている。(計画に対し2ヶ月以上連続して10%以上工程の遅れがなかった。) □2) 現場条件の変化への対応が迅速であり、その結果施工の停滞が見られない。 ○□3) 時間制限等の工程に関する各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 ○□4) 工程に与える要因が的確に把握され、それらを反映した綿密な工程表が作成され適切な工程管理が行われている。 □5) 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ○□6) その他(理由:) ●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			□ 工程管理に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 又は、請負者の責により工期内に工事を完成させなかった。
						①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②○印は加算項目であり、該当行為が他の規範となるほど質が高い場合に評価する。 ③削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ④評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-2 ② (1500万円未満)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 施工計画書が対象工種の着手前に提出され、所定の項目、内容が適切に記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 □2) 土木工事施工管理基準に示した基準を上回る自社の施工管理基準を設定し、管理していることが確認できる。 □3) 段階確認、協議等が適期に行われ、書類が作成されている。 ○□4) 建設副産物が適切に処理されている。 □5) 日常の出来形管理が、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行われている。(写真管理含む) ○□6) 日常の品質管理が、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行われている。(写真管理含む) □7) 現場内での整理整頓が日常的に行われている。 □8) 品質確保のための対策など施工に関する特段の工夫がみられる。 □9) 工事の関係書類が不足なく簡潔に整理されていることが確認できる。 ○□10) その他(理由:) ●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			□ 施工管理に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
						①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
II. 工程管理		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
		●評価対象項目 □1) 実施工程表の点検及びフォローアップが行われており、適切に工程が管理されている。(計画に対し2ヶ月以上連続して10%以上工程の遅れがなかった。) □2) 現場条件の変化への対応が迅速であり、その結果施工の停滞が見られない。 ○□3) 時間制限等の工程に関する各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 □4) 工程に与える要因が的確に把握され、それらを反映した綿密な工程表が作成され適切な工程管理が行われている。 □5) 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。 ○□6) その他(理由:) ●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………b 評価値が80%未満……………c			□ 工程管理に関して、監督員が文書で改善指示を行った。	□ 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 又は、請負者の責により工期内に工事を完成させなかった。
						①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

様式土3-2 ③ (1500万円未満)

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e		
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である		
	●評価対象項目				やや不適切	不適切である		
○ □1) 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回以上/月活動し、記録が整理されている。								
○ □2) 安全教育及び安全訓練等が半日/月以上実施されている。								
○ □3) 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性が反映されている。								
○ □4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。								
○ □5) 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。								
○ □6) 過積載防止に積極的に取り組んでいる。								
○ □7) 仮設工の設置が法令等の諸基準を順守しており、点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。								
○ □8) 保安施設の設置及び管理が、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施されている。								
○ □9) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。								
○ □10) 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。								
○ □11) その他(理由:)								
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c								
①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②◎印は加算項目であり、該当行為が他の規範となるほど質が高い場合に評価する。 ③削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ④評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数()								
Ⅳ. 対外関係		a	b	c	d	e		
	●評価対象項目	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である		
○ □1) 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。								
○ □2) 工事施工にあたり、構造物掘削等に伴う借地、任意の工事用道路等の確保を自主的に行った。								
○ □3) 地元と調整を行うなど十分な配慮を行って施工している。								
○ □4) 近隣住民からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。								
○ □5) 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。								
○ □6) 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。								
○ □7) その他(理由:)								
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c								
①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②◎印は加算項目であり、該当行為が他の規範となるほど質が高い場合に評価する。 ③削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ④評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数()								

様式土3-2 ③ (1500万円未満)

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e		
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である		
	●評価対象項目				やや不適切	不適切である		
○ □1) 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回以上/月活動し、記録が整理されている。								
○ □2) 安全教育及び安全訓練等が半日/月以上実施されている。								
○ □3) 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性が反映されている。								
○ □4) 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。								
○ □5) 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。								
○ □6) 過積載防止に積極的に取り組んでいる。								
○ □7) 仮設工の設置が法令等の諸基準を順守しており、点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。								
○ □8) 保安施設の設置及び管理が、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施されている。								
○ □9) 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。								
○ □10) 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。								
○ □11) その他(理由:)								
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c								
①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数()								
Ⅳ. 対外関係		a	b	c	d	e		
	●評価対象項目	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である		
○ □1) 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。								
○ □2) 工事施工にあたり、構造物掘削等に伴う借地、任意の工事用道路等の確保を自主的に行った。								
○ □3) 地元と調整を行うなど十分な配慮を行って施工している。								
○ □4) 近隣住民からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。								
○ □5) 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。								
○ □6) 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。								
○ □7) その他(理由:)								
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c								
①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数()								

別表(「工事成績評価の調査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

様式土3-3 (1500万円以上)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
●評価対象項目 □1) 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目、内容が適切に記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのとなっていることが確認できる。 □2) 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書が提出されていることが確認できる。 □3) 段階確認、施工状況把握が適期に行われ、記録整理されていることが確認できる。 □4) 工事の関係書類が不足なく簡潔に整理されていることが確認できる。 □5) 工事記録写真等が、写真管理基準及び写真管理実施要領に基づき行われていることが確認できる。 □6) 施工計画書に土木工事施工管理基準にした基準を上回る自社の施工管理基準を設定し、管理していることが確認できる。 □7) その他 ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c						

①○印の評価対象項目については、当該工事に該当しない場合はその項目を削除する。

②○印は加点項目であり、施工計画書に施工管理基準(出来形又は品質)を上回る自社管理値を設けており、基準と自社管理値の仕分けが明確に記載され、計画どおり管理されている場合に評価する。

③削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

④評価値() % = 該当項目数() / 評価対象項目数()

⑤なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

改正前

様式土3-3 (1500万円以上)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切	不適切である
●評価対象項目 □1) 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目、内容が適切に記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのとなっていることが確認できる。 □2) 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書が提出されていることが確認できる。 □3) 段階確認、施工状況把握が適期に行われ、記録整理されていることが確認できる。 □4) 品質確保のための対策など施工に関する特段の工夫がみられる。 □5) 工事の関係書類が不足なく簡潔に整理されていることが確認できる。 □6) 工事記録写真等の整理に特段の工夫がみられる。 □7) 施工計画書に土木工事施工管理基準にした基準を上回る自社の施工管理基準を設定し、管理していることが確認できる。 □8) その他 ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....b 評価値が80%未満.....c						

①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値() % = 該当項目数() / 評価対象項目数()

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

別表(「工事成績評価の調査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

様式土3-4

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b'に該当しない。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
●評価対象項目 ☐ 1) 出来形管理表または管理図表(測定基準に「寸法表示箇所」または「測点毎」と記載された測定項目を含む)及び工事完成図が、過不足なく整理されていることが確認できる。 ☒ 2) 出来形管理の結果が、施工計画書に設定した自社施工管理基準を管理点数の8割以上で満足していることが確認できる。 ☐ 3) 写真管理基準の管理項目及び管理点数が基準を満足している。 ☐ 4) 不可視部分の出来形が、写真で確認できる。 ☒ 5) 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 6) その他								
① 出来形の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ □1)の「寸法表示箇所」と記載された測定項目とは、堰堤工、橋台躯体工、橋脚躯体工などの設計図面の寸法表示箇所のことである。 ⑤ □1)の「測点毎」と記載された測定項目とは、護岸工・流路工の幅(W1・W2)など、横断面図等に寸法表示がなくても管理すべき測定項目のことである。 ⑥ □1)において、道路改良工事に必要な測定項目(W1・W2・W3)を管理していない場合は評価しない。 ⑦ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。 ⑧ ○印は加点項目である。5)については、新工種における特殊工事で、技術的根拠を基に監督員と協議の上新たに管理基準を設けた場合に限定して評価する。新工種でも他の規格値を準用した場合は評価しない。								

改正前

様式土3-4

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。	☐ 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b'に該当しない。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
●評価対象項目 ☐ 1) 出来形管理表または管理図表及び出来形完成図が整理されていることが確認できる。 ☐ 2) 出来形管理の結果が、施工計画書に設定した自社施工管理基準を管理点数の8割以上で満足していることが確認できる。 ☐ 3) 写真管理基準の管理項目及び管理点数が基準を満足している。 ☐ 4) 不可視部分の出来形写真の撮り方、整理に工夫があり、よく判る。 ☐ 5) 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 ☐ 6) その他								
① 出来形の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。								

別表「工事成績評定の考查項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

Ⅱ.品質

3.出来形及び出来ばえ

II.品質

様式土3-5(1)

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法]

該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目

細別

a

a'

b

b'

c

d

e

3.出来形及び出来ばえ

コンクリート
構造物工事

☐

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。
[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、※バラツキの判断は様式3-9図参照

☐

品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。

●評価対象項目

□1) 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。

□2) 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。

□3) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。

☆ □4) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。

□5) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)

□6) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

□7) コンクリートが、必要な強度に達した後には型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。

□8) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれているとともに、脱型後に、型枠の締め付け材がコンクリート表面に残されていないことが確認できる。

□9) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。

□10) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。

□11) コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。

□12) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。

□13) 鉄筋を露出した状態で完了する場合、防錆の処置が適切に行われていることが確認できる。

□14) 圧接作業は有資格作業員が行っていることが確認できる。

☆ □15) コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。

□16) スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。

□17) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。

□18) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3-9を参照

□19) その他

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・・・・a'

評価値が70%以上80%未満・・・・・・b

評価値が60%以上70%未満・・・・・・b'

評価値が60%未満・・・・・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値（ ）％＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

改正前

Ⅱ.品質

3.出来形及び出来ばえ

II.品質

様式土3-5(1)

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法]

該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目

細別

a

a'

b

b'

c

d

e

3.出来形及び出来ばえ

コンクリート
構造物工事

☐

品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。
[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、※バラツキの判断は様式3-9図参照

☐

品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。

●評価対象項目

□1) 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。

□2) 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。

□3) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。

□4) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。

☆ □5) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)

□6) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

□7) コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後には型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。

□8) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれていることが確認できる。

□9) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。

□10) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。

□11) コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。

□12) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。

□13) 鉄筋を露出した状態で完了する場合、防錆の処置が適切に行われていることが確認できる。

□14) 圧接作業は有資格作業員が行っていることが確認できる。

☆ □15) コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。

□16) スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。

□17) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。

□18) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3-9を参照

□19) その他

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・・・・a'

評価値が70%以上80%未満・・・・・・b

評価値が60%以上70%未満・・・・・・b'

評価値が60%未満・・・・・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値（ ）％＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法]該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d 2018/1/1 以降	e (検 査 員)
3. 出来形及び出来ばえ	護岸・根固・水制工事	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3－9図参照	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合（手直し工事の完了が検査の日中に検査員により確認できた場合は、「d」より上位の評価とすることができ。）	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。	
Ⅱ. 品質	●評価対象項目 [共通] ☐ 1) 基礎工(護岸)において、掘り過ぎがなく施工しているとともに、施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水を排除して施工されていることが確認できる。 ☐ 2) 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 ☒ 3) 設計図書に基づくコンクリートが使用され、 <u>コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施している。加えて、コンクリート供試体が当該現場の供試体であること</u> が確認できる。 ☒ 4) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め・養生方法が定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ☐ 5) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行われているとともに、 <u>脱型後に、型枠の締め付け材がコンクリート表面に残されてない</u> ことが確認できる。 ☐ 6) コンクリートが、必要な強度に達した後には型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☐ 7) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は、監督員と所定の協議を行っている。 ☐ 8) 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。 ☐ 9) 製品にひび割れ等の損傷なく設置されているとともに、 <u>ゴミ・泥等が付着していないことが確認できる。</u> ☐ 10) 植生工で、植生の種類、品質、配合、及び養生が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 11) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3－9を参照 ☒ 12) 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めが、空隙が生じていないよう十分行われており、抜型枠の処理が適切であることが確認できる。 ☐ 13) 緑化ブロック、石積(張)、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸出しがないよう行われていることが確認できる。 ☒ 14) <u>水抜き孔は適切な位置に設けられ、吸い出し、目詰まりのないよう施工されている。</u> ☐ 15) <u>伸縮目地は適切な位置に設けられている。</u> ☐ 16) <u>丁張りを3重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のため細心の注意をはらっている。</u> ☐ 17) 石積(張)工において、大きさ及び重量が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 18) 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性が確保されていることが確認できる。 [根固め・水制工・養生工] ☐ 19) 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 20) 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及び積み合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。（根固工では連結金具のネジ山つぶしが確認できる。） ☐ 21) その他 ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・・・・・・c							

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目（☆印）が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

改正前

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法]該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d 2016/7/1 以降	e (検 査 員)
3. 出来形及び出来ばえ	護岸・根固・水制工事	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3－9図参照	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により改善を行った。	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。	
Ⅱ. 品質	●評価対象項目 ☐ 1) 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水を排除して施工されていることが確認できる。 ☐ 2) 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 ☒ 3) 基礎工(護岸)において、掘り過ぎがなく施工していることが確認できる。 ☒ 4) 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めが、空隙が生じていないよう十分行われており、抜型枠の処理が適切であることが確認できる。 ☐ 5) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐ 6) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 ☒ 7) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） ☐ 8) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行われていることが確認できる。 ☐ 9) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ 10) コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後には型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 ☒ 11) コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ 12) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 ☐ 13) 緑化ブロック、石積(張)、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸出しがないよう行われていることが確認できる。 ☐ 14) 石積(張)工において、大きさ及び重量が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 15) 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性が確保されていることが確認できる。 ☐ 16) 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 17) 植生工で、植生の種類、品質、配合、及び養生が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ 18) 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及び積み合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。（根固工では連結金具のネジ山つぶしが確認できる。） ☐ 19) 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。 ☐ 20) <u>コンクリートブロック等が損傷なく設置されていることが確認できる。</u> ☐ 21) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3－9を参照 ☐ 22) その他 ●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・・・・・・c							

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目（☆印）が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

[illegible]

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

様式土3-5(5)

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	砂防構造物工事及び	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					
II. 品質	地すべり防止工事(集水井工事を含む)	●評価対象項目【共通】 □1 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。 □2 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 □3 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・7日骨材反応抑制等)が確認できる。 □4 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 ☆□5 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □6 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □7 コンクリートが、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □8 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれているとともに、脱型後に、型枠の締め付け材がコンクリート表面に残されていないことが確認できる。 □9 地山とのすりつけが適切に行なわれていることが確認できる。 □10 鉄筋及び鋼材の規格が、品質を証明する書類等で確認できる。 □11 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 ☆□12 コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 □13 コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 【砂防構造物工事に適用】 □14 止水板が適正な位置に配置されている。 □15 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □16 コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □17 アンカーの施工が設計図書を満足していることが確認できる。 □18 グラウトの注入にあたり、グラウトが孔内から排出されるまで連続して注入作業が行われている。 □19 ボルトの締付確認が実施され、記録が保管されていることが確認できる。 □20 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 【地すべり対策工事(抑止杭・集水井工を含む)】 □21 アンカーの施工が設計図書を満足していることが確認できる。 □22 ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 □23 ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 □24 集・排水ボーリング工の方向及び角度が適正となるように施工上の配慮がなされていることが確認できる。 □25 コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式3-9を参照 □26 その他						

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

●判断基準
評価値が90%以上……………a
評価値が80%以上90%未満……a'
評価値が70%以上80%未満……b
評価値が60%以上70%未満……b'
評価値が60%未満……………c

様式土3-5(5)

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	砂防構造物工事及び	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					
II. 品質	地すべり防止工事(集水井工事を含む)	●評価対象項目【共通】 □1 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。 □2 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 □3 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・7日骨材反応抑制等)が確認できる。 □4 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 ☆□5 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □6 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □7 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □8 コンクリート打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれていることが確認できる。 □9 地山とのすりつけが適切に行なわれていることが確認できる。 □10 鉄筋及び鋼材の規格が、品質を証明する書類等で確認できる。 □11 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 ☆□12 コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 □13 コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 【砂防構造物工事に適用】 □14 止水板が適正な位置に配置されている。 □15 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □16 コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □17 アンカーの施工が設計図書を満足していることが確認できる。 □18 グラウトの注入にあたり、グラウトが孔内から排出されるまで連続して注入作業が行われている。 □19 ボルトの締付確認が実施され、記録が保管されていることが確認できる。 □20 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 【地すべり対策工事(抑止杭・集水井工を含む)】 □21 アンカーの施工が設計図書を満足していることが確認できる。 □22 ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 □23 ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 □24 集・排水ボーリング工の方向及び角度が適正となるように施工上の配慮がなされていることが確認できる。 □25 コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3-9を参照 □26 その他						

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

●判断基準
評価値が90%以上……………a
評価値が80%以上90%未満……a'
評価値が70%以上80%未満……b
評価値が60%以上70%未満……b'
評価値が60%未満……………c

別表（「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後										改正前													
工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)										工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)													
様式土3-5(6)										様式土3-5(6)													
【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。										【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。													
考査項目		細別		a		a'		b		b'		c		d		e		2018/1/1 以降		(検 査 員)			
3. 出来形及び出来ばえ	舗装工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バツツキの判断は様式3-9図参照																		☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。		☐ □品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。	
		●評価対象項目 【路床・路盤工関係】 ☆ ☐ (1) 設計図書に定められた試験方法で路床及び路盤材料の基準密度・CBR値を測定していることが確認できる。 ☐ (2) 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。(既設路床・路盤を含む。) ☐ (3) 路床及び路盤工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ (4) 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去し、材料を均一に敷均していることが確認できる。 ☐ (5) 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めており、また構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 【アスファルト舗装工関係】 ☆ ☐ (6) アスファルト混合物の品質が配合設計及び試験練りの結果または、事前審査制度の証明書類により確認できる。 ☐ (7) 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 ☐ (8) プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録し、気象条件等に配慮して敷均し、締固めを適切に行っており、また舗設後の交通の開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ (9) 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 ☐ (10) 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が設計図書の仕様を満足しており、また瀝青材料を所定量均一に散布し、養生していることが確認できる。 ☐ (11) アスファルト舗装工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 【コンクリート舗装工関係】 ☆ ☐ (12) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐ (13) 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 ☐ (14) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量等の測定結果が確認できる。 ☐ (15) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ (16) 運搬時間、打設方法及び養生方法等が、施工条件及び気象条件に適しており、仕様書に定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ (17) 材料が分離しないようコンクリートを敷均されていることが確認できる。 ☐ (18) チェアー及びタイバーが、損傷などが発生しないよう保管されていることが確認できる。 ☐ (19) 鉄網及び目地処理が適切に施工されていることが確認できる。 ☐ (20) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3-9を参照 【橋面防水工関係】 ☆ ☐ (21) 床板表面の凹凸が少なく、ゴミなどが確実に除去されていることが確認できる。 ☐ (22) 使用材料の品質が証明書類で確認でき、輸送、保管が適切に行われていることが確認できる。 ☐ (23) 気象状況を考慮して施工しており、施工前にコンクリート表面の含水率を測定し確認している。 ☐ (24) 防水シートの貼付けが気泡等が生じないよう入念に施工され、重ね部が適切に処理されていることが確認できる。また生じた気泡等が適切に修補されていることが確認できる。 ☆ ☐ (25) 塗布材料(塗膜系防水材料、プライマー、貼付用アスファルト等)がむらなく均一に、かつ表面に損傷等が生じないよう施工され、養生されていることが確認できる。また生じた損傷が適切に修補されていることが確認できる。 ☐ (26) 端部(排水材・伸縮装置周り、歩車道境界部等)の処理が設計図書どおりに行われていることが確認できる。 ☐ (27) その他																		①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () ÷ 評価対象項目数 () ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目 (☆印) が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c	
II. 品質																							

3. 出来形及び出来ばえ		舗装工事		☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バツツキの判断は様式3-9図参照																		☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。		☐ □品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。	
II. 品質				●評価対象項目 【路床・路盤工関係】 ☆ ☐ (1) 設計図書に定められた試験方法で路床及び路盤材料の基準密度・CBR値を測定していることが確認できる。 ☐ (2) 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。(既設路床・路盤を含む。) ☐ (3) 路床及び路盤工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐ (4) 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去し、材料を均一に敷均していることが確認できる。 ☐ (5) 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めており、また構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 【アスファルト舗装工関係】 ☆ ☐ (6) アスファルト混合物の品質が配合設計及び試験練りの結果または、事前審査制度の証明書類により確認できる。 ☐ (7) 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 ☐ (8) プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録し、気象条件等に配慮して敷均し、締固めを適切に行っており、また舗設後の交通の開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ (9) 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 ☐ (10) 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が設計図書の仕様を満足しており、また瀝青材料を所定量均一に散布し、養生していることが確認できる。 ☐ (11) アスファルト舗装工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 【コンクリート舗装工関係】 ☆ ☐ (12) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐ (13) 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 ☐ (14) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量等の測定結果が確認できる。 ☐ (15) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☐ (16) 運搬時間、打設方法及び養生方法等が、施工条件及び気象条件に適しており、仕様書に定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐ (17) 材料が分離しないようコンクリートを敷均されていることが確認できる。 ☐ (18) チェアー及びタイバーが、損傷などが発生しないよう保管されていることが確認できる。 ☐ (19) 鉄網及び目地処理が適切に施工されていることが確認できる。 ☐ (20) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3-9を参照 【橋面防水工関係】 ☆ ☐ (21) 床板表面の凹凸が少なく、ゴミなどが確実に除去されていることが確認できる。 ☐ (22) 使用材料の品質が証明書類で確認でき、輸送、保管が適切に行われていることが確認できる。 ☐ (23) 気象状況を考慮して施工しており、施工前にコンクリート表面の含水率を測定し確認している。 ☐ (24) 防水シートの貼付けが気泡等が生じないよう入念に施工され、重ね部が適切に処理されていることが確認できる。また生じた気泡等が適切に修補されていることが確認できる。 ☆ ☐ (25) 塗布材料(塗膜系防水材料、プライマー、貼付用アスファルト等)がむらなく均一に、かつ表面に損傷等が生じないよう施工され、養生されていることが確認できる。また生じた損傷が適切に修補されていることが確認できる。 ☐ (26) 端部(排水材・伸縮装置周り、歩車道境界部等)の処理が設計図書どおりに行われていることが確認できる。 ☐ (27) その他																		①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = 該当項目数 () ÷ 評価対象項目数 () ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目 (☆印) が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c	
II. 品質																									

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

[illegible]

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

様式土3-5(10)

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	法面工事 (NO.3)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	☆	●評価対象項目 【連続繊維補強土工関係】 □35) 築造勾配が適切で、厚さが均等であることが確認できる。 □36) 連続繊維の混入量が管理され、適切な配合量であることが確認できる。 □37) 砂質土の表面水の試験を行い、適切な配合量であることが確認できる。 □38) 築造後の跳ね返り砂の除去・清掃を行っていることが確認できる。 □39) 補強土の一面せん断試験を実施し、所定の強度が確認できる。 □40) 築造量や繊維計量器のキャリブレーションが実施されている。 □41) 裏面排水材が適切に施工されている。 □42) アンカーを設計図書どおりの長さ、削孔長、配置、頭部突出長で施工していることが確認できる。 □43) アンカーの削孔終了後、スライムが除去されグラウトの充填状況が確認できる。 □44) 保水、保肥材を設計図書どおりの密度で設置していることが確認できる。 □45) その他						
		●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・c					①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a」の評価はしない。	

様式土3-5(10)

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	法面工事 (NO.3)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	☆	●評価対象項目 【連続繊維補強土工関係】 □35) 築造勾配が適切で、厚さが均等であることが確認できる。 □36) 連続繊維の混入量が管理され、適切な配合量であることが確認できる。 □37) 砂質土の表面水の試験を行い、適切な配合量であることが確認できる。 □38) 築造後の跳ね返り砂の除去・清掃を行っていることが確認できる。 □39) 補強土の一面せん断試験を実施し、所定の強度が確認できる。 □40) 築造量や繊維計量器のキャリブレーションが実施されている。 □41) 裏面排水材が適切に施工されている。 □42) アンカーを設計図書どおりの長さ、削孔長、配置、頭部突出長で施工していることが確認できる。 □43) アンカーの削孔終了後、スライムが除去されグラウトの充填状況が確認できる。 □44) 保水、保肥材を設計図書どおりの密度で設置していることが確認できる。 □45) その他						
		●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・c					①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a」の評価はしない。	

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後										改正前									
工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)										工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)									
[記入方法]		該当する項目の□にレマークを記入する。								[記入方法]		該当する項目の□にレマークを記入する。							
3. 出来形及び出来ばえ	基礎工事及び地盤改良工事 (NO.1)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照				品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。				品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。									
II. 品質	☆	●評価対象項目 【杭関係共通】 □1) 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。 □2) 既製杭の打止め管理の方法及び場所打ち杭の施工管理の方法が整備されており、その記録が整理されていることが確認できる。 □3) 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。 □4) 掘削機械の水平度、安全度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。 【コンクリート杭、鋼管杭】 □5) 杭の仮置き方法が適切である。 □6) 溶接の品質管理に関して、設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる。 □7) 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。 【場所打杭(オールケイシング、リバース、アースドリル工法等)】 □8) 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。 □9) 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が設計図書を満足していることが確認できる。 □10) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 □11) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □12) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さを適切に行っている。 □13) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □14) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。(監督員が立会した場合を含む。) □15) コンクリート打設まで及び、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □16) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □17) スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 □18) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。				●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・c				①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a」の評価はしない。									

3. 出来形及び出来ばえ	基礎工事及び地盤改良工事 (NO.1)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照				品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。				品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。			
II. 品質	☆	●評価対象項目 【杭関係共通】 □1) 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。 □2) 既製杭の打止め管理の方法及び場所打ち杭の施工管理の方法が整備されており、その記録が整理されていることが確認できる。 □3) 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。 □4) 掘削機械の水平度、安全度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。 【コンクリート杭、鋼管杭】 □5) 杭の仮置き方法が適切である。 □6) 溶接の品質管理に関して、設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる。 □7) 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。 【場所打杭(オールケイシング、リバース、アースドリル工法等)】 □8) 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。 □9) 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が設計図書を満足していることが確認できる。 □10) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 □11) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □12) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さを適切に行っている。 □13) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □14) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。(監督員が立会した場合を含む。) □15) コンクリート打設まで及び、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □16) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □17) スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 □18) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。				●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・a 評価値が80%以上90%未満・・・・a' 評価値が70%以上80%未満・・・・b 評価値が60%以上70%未満・・・・b' 評価値が60%未満・・・・・・c				①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a」の評価はしない。			

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後										改正前											
工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)										工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)											
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。										〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。											
審査項目		細別		a		a'		b		b'		c		2018/1/1 以降		(検 査 員)		d		e	
3. 出来形及び出来ばえ	基礎工事及び地盤改良工事 (NO.2)	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3－9図参照																		
			品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。																		
Ⅱ. 品質		●評価対象項目		【基礎杭】 □19) ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みが少なくなるよう配慮して施工していることが確認できる。 □20) 表込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。 □21) 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料が、整理されていることが確認できる。 □22) 裏込材(グラウト用モルタル)が設計図書に基づく配合試験及び試験線が行われており、適切なモルタルの規格が確認できる。 □23) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □24) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さを適切に行っている。 □25) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □26) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。(監督員が立会した場合を含む。) □27) コンクリート打設までび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □28) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □29) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 【鋼管井筒基礎工】 □30) 杭の仮置き方法が適切である。 □31) 溶接の品質管理に関して、設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる。 □32) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □33) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高を適切に行っている。 □34) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □35) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。(監督員が立会した場合を含む。) □36) コンクリート打設までび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □37) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 【地盤改良関係】 □38) 施工地盤は不陸整正され、安定剤が路床土と均一に攪拌混合されていることが確認できる。 □39) 安定剤の散布及び混合時に粉塵等の対策が実施されている。 □40) 置き換え掘削深さ及び幅は設計書どおり確保され、一層の敷均し厚は所定の仕上がり厚で十分に締め固められている。 □41) サンドレーン・ペーバードレーン工法では、材料の使用量が記録されている。 □42) 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □43) セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料が、整理されていることが確認できる。 □44) 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等が行われていることが確認できる。 □45) 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。 □46) 設計図書に示された六価クロム溶出試験が行われ、監督員の承諾がなされていることが確認できる。 □47) その他																	
				①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。																	
				●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c																	

改正後										改正前											
工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)										工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)											
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。										〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。											
審査項目		細別		a		a'		b		b'		c		2018/7/1 以降		(検 査 員)		d		e	
3. 出来形及び出来ばえ	基礎工事及び地盤改良工事 (NO.2)	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3－9図参照																		
			品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。																		
Ⅱ. 品質		●評価対象項目		【基礎杭】 □19) ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みが少なくなるよう配慮して施工していることが確認できる。 □20) 表込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。 □21) 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料が、整理されていることが確認できる。 □22) 裏込材(グラウト用モルタル)が設計図書に基づく配合試験及び試験線が行われており、適切なモルタルの規格が確認できる。 □23) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □24) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さを適切に行っている。 □25) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □26) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。(監督員が立会した場合を含む。) □27) コンクリート打設までび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □28) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □29) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 【鋼管井筒基礎工】 □30) 杭の仮置き方法が適切である。 □31) 溶接の品質管理に関して、設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる。 □32) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □33) 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高を適切に行っている。 □34) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □35) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。(監督員が立会した場合を含む。) □36) コンクリート打設までび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □37) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 【地盤改良関係】 □38) 施工地盤は不陸整正され、安定剤が路床土と均一に攪拌混合されていることが確認できる。 □39) 安定剤の散布及び混合時に粉塵等の対策が実施されている。 □40) 置き換え掘削深さ及び幅は設計書どおり確保され、一層の敷均し厚は所定の仕上がり厚で十分に締め固められている。 □41) サンドレーン・ペーバードレーン工法では、材料の使用量が記録されている。 □42) 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □43) セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料が、整理されていることが確認できる。 □44) 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等が行われていることが確認できる。 □45) 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。 □46) 設計図書に示された六価クロム溶出試験が行われ、監督員の承諾がなされていることが確認できる。 □47) その他																	
				①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。																	
				●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c																	

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる様式を廃止する。

改正後

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3－5(13)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	ブロック(石)積工(張工)	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3－9図参照				☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。
Ⅱ. 品質		●評価対象項目 ☐1) 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。 ☐2) 埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 ☐3) 基礎工(護岸)において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 ☒4) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ、締固め方法及び養生方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ☐5) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれていることが確認できる。 ☐6) ブロック(石)間のかみ合わせが適切である。 ☐7) <u>ブロック(石)に付着したゴミ、泥等がない。</u> ☐8) 水抜き孔は適切な位置に設けられ、吸い出し、目詰まりのないよう施工されている。 ☐9) 伸縮目地は適切な位置に設けられている。 ☒10) 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めが、空隙が生じていないよう十分行われており、抜型枠の処理が適切であることが確認できる。 ☐11) 丁張りを3重に設けるなど、法勾配、裏込め材の厚さの確保のため細心の注意をはらっている。 ☐12) <u>製品にひび割れ等の損傷がない、又は損傷部を適切に補修している。</u> ☐13) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐14) <u>コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。</u> ☐15) <u>圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。</u> ☐16) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 ☐17) その他						

●判断基準

評価値が90%以上……………a

評価値が80%以上90%未満……………a'

評価値が70%以上80%未満……………b

評価値が60%以上70%未満……………b'

評価値が60%未満……………c

 2016/7/1 以降 (検査員) ①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() ％＝該当項目数() ÷評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。 |

(廃止)

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	二次製品構造物、小型構造物	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。 ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 □1) 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。 □2) 盛土又は埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 □3) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □4) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □5) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ、締固め方法及び養生方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □6) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれているとともに、脱型後に、型枠の締め付け材がコンクリート表面に残されていないことが確認できる。 □7) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 □8) 製品に有害なひび割れ等の損傷がない、又は、損傷部を適切に補修している。 □9) JIS製品以外の製品は、外観及び品質規格証明書等の資料が整っている。 ☆ □10) 製品のかみ合わせが適切に施工されている。また、組立製品の連結等の適切な施工が、点検記録等により確認できる。 ☆ □11) 緊張及びグラウト管理が適切に実施され、記録により確認できる。 □12) 継目部の目地モルタルが適切に施工されている。 □13) その他						
II. 品質								

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・a
評価値が80%以上90%未満・・・・・・a'
評価値が70%以上80%未満・・・・・・b
評価値が60%以上70%未満・・・・・・b'
評価値が60%未満・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値() ＝ 該当項目数() ÷ 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a」の評価はしない。

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	二次製品構造物、小型構造物	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 □1) 施工基面が平滑に仕上げられ、浮き石、ゴミ、湧水及び滞水等を排除して施工されていることが確認できる。 □2) 盛土又は埋戻し材料が設計図書の仕様を満足しているとともに、巻出し、転圧が適切に施工され、設計図に示す形状に仕上げられていることが確認できる。 □3) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □4) 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □5) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ、締固め方法及び養生方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □6) コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理、面取りが適切に行なわれていることが確認できる。 □7) 製品に有害なひび割れ等の損傷がない、又は、損傷部を適切に補修している。 □8) JIS製品以外の製品は、外観及び品質規格証明書等の資料が整っている。 □9) 製品のかみ合わせ、又は連結等が適切に施工されている。 □10) 緊張及びグラウト管理が適切に実施され、記録により確認できる。 □11) 継目部の目地モルタルが適切に施工されている。 □12) その他						
II. 品質								

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・a
評価値が80%以上90%未満・・・・・・a'
評価値が70%以上80%未満・・・・・・b
評価値が60%以上70%未満・・・・・・b'
評価値が60%未満・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値() ＝ 該当項目数() ÷ 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	コンクリート橋工事(PC及びRCを対象)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。 ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質		●評価対象項目 □1) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 □2) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □3) 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □4) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □5) コンクリートが、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □6) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □7) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 □8) コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □9) 圧接作業は有資格作業員が行っていることが確認できる。 □10) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □11) コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 □12) スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 □13) シース、PC鋼材の配置が適切であることが確認出来る。 □14) プレベーム桁のプレフレクション管理が設計図書の仕様を満足することが確認できる。 □15) 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 ☆ □16) PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が設計図書の仕様を満足することが確認できる。 □17) プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □18) コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。 □19) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 □20) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式3-9を参照 □21) その他						

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・・・・a'

評価値が70%以上80%未満・・・・・・b

評価値が60%以上70%未満・・・・・・b'

評価値が60%未満・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値() ＝ 該当項目数() ÷ 評価対象項目数()

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	コンクリート橋工事(PC及びRCを対象)	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質		●評価対象項目 □1) 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 □2) コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 □3) 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 □4) 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) □5) コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 □6) 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 □7) 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 □8) コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 □9) 圧接作業は有資格作業員が行っていることが確認できる。 □10) 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 □11) コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 □12) スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 □13) シース、PC鋼材の配置が適切であることが確認出来る。 □14) プレベーム桁のプレフレクション管理が設計図書の仕様を満足することが確認できる。 □15) 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 ☆ □16) PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が設計図書の仕様を満足することが確認できる。 □17) プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □18) コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。 □19) コンクリートの圧縮強度を管理し、工期内に28日強度が確認できない場合は監督員と所定の協議を行っている。 □20) コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式3-9を参照 □21) その他						

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・・・・a'

評価値が70%以上80%未満・・・・・・b

評価値が60%以上70%未満・・・・・・b'

評価値が60%未満・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値() ＝ 該当項目数() ÷ 評価対象項目数()

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(15)

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	(検査員)		
3. 出来形及び出来ばえ	塗装工事	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合は、「d」より上位の評価とすることができる。)	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質		●評価対象項目 ☆ ☐1) 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 ☐2) ケレンを入念に実施していることが確認できる。 ☐3) 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い塗装作業を行っていることが確認できる。 ☐4) 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 ☐5) 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 ☐6) 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 ☐7) 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 ☐8) 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 ☐9) 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 ☐10) その他 ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c									

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

改正前

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(16)

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	(検査員)		
3. 出来形及び出来ばえ	塗装工事	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質		●評価対象項目 ☆ ☐1) 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 ☐2) ケレンを入念に実施していることが確認できる。 ☐3) 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い塗装作業を行っていることが確認できる。 ☐4) 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 ☐5) 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 ☐6) 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 ☐7) 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 ☐8) 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 ☐9) 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 ☐10) その他 ●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c									

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3ー5⁽¹⁶⁾

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d 2018/1/1 以降	e (検査員)
3. 出来形及び出来ばえ	トンネル工事	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3ー9図参照				☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の日中に検査員により確認できた場合は、「d」より上位の評価とすることができます。)	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
Ⅱ. 品質		●評価対象項目 ☐① 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐② コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 ☒③ 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☒④ 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ☐⑤ 鋼材・鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 ☐⑥ 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験地で確認できる。 ☐⑦ 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐⑧ スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 ☐⑨ 鋼材、鉄網の保管管理が適正であることが確認できる ☒⑩ コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 ☒⑪ コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐⑫ 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種類、規格が設計図書で定められた仕様を満足していることが確認できる。 ☐⑬ 設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。 ☐⑭ 坑内観察調査などについて、設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる ☐⑮ 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工が行われていることが確認できる。 ☐⑯ 金網の継ぎ目が15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。 ☐⑰ 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。 ☐⑱ 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。 ☐㊀okk'lt挿入前にくり粉除去の清掃がなされることが確認できる。 ☐⑳ ロックボルトの定着長が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐㉑ 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる ☐㉒ 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。 ☐㉓ コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3ー9を参照 ☐㉔ その他	●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90未満………a' 評価値が70%以上80未満………b 評価値が60%以上70未満………b' 評価値が60未満……………c					

①当該「評価対象項目」のうち、対象となしい項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はない。

改正前

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3ー5⁽¹⁷⁾

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d 2016/7/1 以降	e (検査員)
3. 出来形及び出来ばえ	トンネル工事	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3ー9図参照				☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により改善を行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
Ⅱ. 品質		●評価対象項目 ☐① 設計図書に基づくコンクリートが使用されており、適切なコンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 ☐② コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、塩基総量、単位水量等の測定結果が確認できる。 ☒③ 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 ☒④ 施工条件や気象条件に適した運搬・打設時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) ☐⑤ 鋼材・鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 ☐⑥ 鉄筋の引張強度・曲げ強度が試験地で確認できる。 ☐⑦ 鉄筋の組立及び加工が、設計図書を満足していることが確認できる。 ☐⑧ スペーサーの品質及び個数が仕様書に定められた条件を満足し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 ☐⑨ 鋼材、鉄網の保管管理が適正であることが確認できる ☒⑩ コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理されていることが確認できる。 ☒⑪ コンクリートの養生が、定められた条件を満足していることが確認できる。 ☐⑫ 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種類、規格が設計図書で定められた仕様を満足していることが確認できる。 ☐⑬ 設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。 ☐⑭ 坑内観察調査などについて、設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる ☐⑮ 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工が行われていることが確認できる。 ☐⑯ 金網の継ぎ目が15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。 ☐⑰ 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。 ☐⑱ 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。 ☐㊀okk'lt挿入前にくり粉除去の清掃がなされることが確認できる。 ☐⑳ ロックボルトの定着長が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ☐㉑ 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる ☐㉒ 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。 ☐㉓ コンクリート構造物に有害なクラックがない。 ※様式土3ー9を参照 ☐㉔ その他	●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90未満………a' 評価値が70%以上80未満………b 評価値が60%以上70未満………b' 評価値が60未満……………c					

①当該「評価対象項目」のうち、対象となしい項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はない。

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

様式土3-5(17)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e					
3. 出来形及び出来ばえ	防護柵(網)・標識・区画線等設置工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。					
II. 品質	☆	●評価対象項目 □1) 防護柵の設置基準、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 □2) 防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 □3) 防護柵等の基礎工の施工にあたって、二次製品構造物、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 □4) 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 □5) ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力が与えているのが確認できる。 □6) ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。 □7) 防護柵等の組立ての適切な施工が、点検記録等により確認できる。 □8) ペイント式(常温式)区画線に使用するシナーの使用量が10%以下であることが確認できる。 □9) 区画線の厚さが見本等で設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる。 □10) 溶融式、高視認性区画線の施工では、常に180～220℃の温度で塗布出来るよう溶解槽の温度管理がなされていることが確認できる。 □11) 区画線の施工にあたって 設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 □12) 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 □13) プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 □14) 防護柵(網)、標識、区画線等の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □15) その他											
●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。							

改正前

様式土3-5(18)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e					
3. 出来形及び出来ばえ	防護柵(網)・標識・区画線等設置工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。					
II. 品質	☆	●評価対象項目 □1) 防護柵の設置基準、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 □2) 防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 □3) 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 □4) 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 □5) ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力が与えているのが確認できる。 □6) ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。 □7) ペイント式(常温式)区画線に使用するシナーの使用量が10%以下であることが確認できる。 □8) 区画線の厚さが見本等で設計図書に定められた仕様を満足していることが確認できる。 □9) 溶融式、高視認性区画線の施工では、常に180～220℃の温度で塗布出来るよう溶解槽の温度管理がなされていることが確認できる。 □10) 区画線の施工にあたって 設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 □11) 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 □12) プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 □13) 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □14) その他											
●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。							

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

様式土3-5(18)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	植栽工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
Ⅱ. 品質	☆	●評価対象項目 【共通】 □1) 土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を実施し施工に反映している。 □2) 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 □3) 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 □4) 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 □5) 土壌改良材等(種類、施用量、施用方法等)は適切に施工されている。 【高中低木植栽及び移植】 □6) 施工完了後、余刺枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 □7) 移植木の管理(掘り取り、剪定、運搬、養生等)が適切に行われていることが確認できる。 □8) 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。 □9) 植えた樹木に対して余裕のある植穴を掘り、植穴底部を耕していることが確認できる。 □10) 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 【地被類植栽】 □11) 芝、地被は病害虫がなく、生育・緊密度に優れ、雑物の混じっていないものが使用されている。 □12) 地被植物は草姿、草勢、ポット内の根茎等の品質の良いものが使用されている。 □13) 芝張り後の処置が適切で活着している。 □14) その他						
		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						
		①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。						

改正前

様式土3-5(19)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

【記入方法】

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	植栽工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
Ⅱ. 品質	☆	●評価対象項目 【共通】 □1) 土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を実施し施工に反映している。 □2) 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 □3) 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 □4) 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 □5) 土壌改良材等(種類、施用量、施用方法等)は適切に施工されている。 【高中低木植栽及び移植】 □6) 施工完了後、余刺枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 □7) 移植木の管理(掘り取り、剪定、運搬、養生等)が適切に行われていることが確認できる。 □8) 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。 □9) 植えた樹木に対して余裕のある植穴を掘り、植穴底部を耕していることが確認できる。 □10) 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 【地被類植栽】 □11) 芝、地被は病害虫がなく、生育・緊密度に優れ、雑物の混じっていないものが使用されている。 □12) 地被植物は草姿、草勢、ポット内の根茎等の品質の良いものが使用されている。 □13) 芝張り後の処置が適切で活着している。 □14) その他						
		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						
		①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。						

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

別表「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(21)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	ほ場整備工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。 ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
Ⅱ. 品質		●評価対象項目 【 整地工 】 ☆ ☐ 1) 基盤切盛が適正に施工され、基盤の均平度が良好である。 ☐ 2) 畦畔及び法面が十分に転圧されている。 ☐ 3) 石礫や雑物が適正に処理されている。 【 水路工 】 【 農道工 】 ☐ 4) 水路及び構造物の埋め戻し土が十分に締め固められており、周辺との段差がない。 ☐ 5) 水路及び構造物の据付面が平滑に仕上げられている。 ☐ 6) 水路構造物に損傷がない。又は、損傷部を適切に補修している。 ☐ 7) コンクリート2次製品の接合が良く、漏水がない。 ☐ 8) 付帯構造物が設計図書のとおり適正に施工されている。 ☐ 9) 適正な水路勾配で施工され、ほ場面標高も考慮して施工されている。 ☐ 10) 道路路体の転圧が充分なされていることが確認できる。 ☐ 11) 道路の上置砕石の転圧が充分に行われている。 ☐ 12) その他						
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c ①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc 評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。								

改正前

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(22)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	ほ場整備工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直しを行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
Ⅱ. 品質		●評価対象項目 【 整地工 】 ☆ ☐ 1) 基盤切盛が適正に施工され、基盤の均平度が良好である。 ☐ 2) 畦畔及び法面が十分に転圧されている。 ☐ 3) 石礫や雑物が適正に処理されている。 【 水路工 】 【 農道工 】 ☐ 4) 水路及び構造物の埋め戻し土が十分に締め固められており、周辺との段差がない。 ☐ 5) 水路及び構造物の据付面が平滑に仕上げられている。 ☐ 6) 水路構造物に損傷がない。又は、損傷部を適切に補修している。 ☐ 7) コンクリート2次製品の接合が良く、漏水がない。 ☐ 8) 付帯構造物が設計図書のとおり適正に施工されている。 ☐ 9) 適正な水路勾配で施工され、ほ場面標高も考慮して施工されている。 ☐ 10) 道路路体の転圧が充分なされていることが確認できる。 ☐ 11) 道路の上置砕石の転圧が充分に行われている。 ☐ 12) その他						
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c ①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc 評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。								

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(22)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	(検査員)							
3. 出来形及び出来ばえ	暗渠排水工事 (湧水処理)	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。					
II. 品質	☆	●評価対象項目 □1) 掘削底面が平滑に仕上げられている。 □2) 管路勾配が適正に施工されている。 □3) 管路の接続が適正である。 □4) 被覆材、疎水材が仕様書に定めた品質を有し、雑物等の混入がない。 □5) 埋め戻しが適正に施工され周辺との段差がない。 □6) その他					●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c					①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。				

改正前

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(23)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	(検査員)							
3. 出来形及び出来ばえ	暗渠排水工事 (湧水処理)	☐	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。					
II. 品質	☆	●評価対象項目 □1) 掘削底面が平滑に仕上げられている。 □2) 管路勾配が適正に施工されている。 □3) 管路の接続が適正である。 □4) 被覆材、疎水材が仕様書に定めた品質を有し、雑物等の混入がない。 □5) 埋め戻しが適正に施工され周辺との段差がない。 □6) その他					●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c					①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。				

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(23)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	管水路工事(パイプライン)、畑かん工事、営農飲雑用水工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
	II. 品質	●評価対象項目 □1) 掘削底面が平滑に仕上げられている。 □2) 管及び付属品(制水弁、空気弁等)の据付及び接合が適正に施工されている。 □3) 仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。 □4) 路盤復旧が設計図書に示す条件により実施されている。(使用材料、締固方法、締固密度等) □5) プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 □6) アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件が配慮されていることが確認できる。 □7) アスファルト舗装工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □8) 材料の品質が証明書類で確認できる。 □9) 通水試験を適正に行い、漏水の有無等を確認している。 □10) その他						
						●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c		
						①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。		

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(24)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	管水路工事(パイプライン)、畑かん工事、営農飲雑用水工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
	II. 品質	●評価対象項目 □1) 掘削底面が平滑に仕上げられている。 □2) 管及び付属品(制水弁、空気弁等)の据付及び接合が適正に施工されている。 □3) 仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。 □4) 路盤復旧が設計図書に示す条件により実施されている。(使用材料、締固方法、締固密度等) □5) プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 □6) アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件が配慮されていることが確認できる。 □7) アスファルト舗装工の密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 □8) 材料の品質が証明書類で確認できる。 □9) 通水試験を適正に行い、漏水の有無等を確認している。 □10) その他						
						●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c		
						①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。		

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

様式土3-5(24)

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	木製構築物工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	●評価対象項目 ☆ □1) 木材の組立が適正であり、ボルトの締め付けも適切に実施されている。 □2) 中詰、裏込材の詰め込みが適切であり、空隙が少なくなるよう施工されている。 □3) 施工基面が平滑に仕上げられている。 □4) 材料の品質及び形状が設計図書等のとおりであることが確認できる。 □5) その他							
●判断基準 評価値が90%以上.....a 評価値が80%以上90%未満.....a' 評価値が70%以上80%未満.....b 評価値が60%以上70%未満.....b' 評価値が60%未満.....c								

様式土3-5(25)

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	木製構築物工事	品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	●評価対象項目 ☆ □1) 木材の組立が適正であり、ボルトの締め付けも適切に実施されている。 □2) 中詰、裏込材の詰め込みが適切であり、空隙が少なくなるよう施工されている。 □3) 施工基面が平滑に仕上げられている。 □4) 材料の品質及び形状が設計図書等のとおりであることが確認できる。 □5) その他							

●判断基準
評価値が90%以上.....a
評価値が80%以上90%未満.....a'
評価値が70%以上80%未満.....b
評価値が60%以上70%未満.....b'
評価値が60%未満.....c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値(%)＝該当項目数()／評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

様式土3-5(25)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	鋼製自在枠工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	☆	●評価対象項目 □1) 鋼材の規格及び員数がミルシート等で確認できる。 □2) 鋼材の組立やボルトの締め付けの適切な施工が、点検記録等により確認できる。 □3) 中詰材の詰め込みが適切であり、空隙が少なくなるよう施工されている。 □4) 施工基面が平滑に仕上げられている。 □5) 掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工している。 □6) 地山との組み合わせが適切に実施されている。 □7) その他 ●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() (%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。								

改正前

様式土3-5(26)

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

〔記入方法〕

該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	鋼製自在枠工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	☆	●評価対象項目 □1) 鋼材の規格及び員数がミルシート等で確認できる。 □2) 鋼材の組立が適正であり、ボルトの締め付けも適切に実施されている。 □3) 中詰材の詰め込みが適切であり、空隙が少なくなるよう施工されている。 □4) 施工基面が平滑に仕上げられている。 □5) 掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工している。 □6) 地山との組み合わせが適切に実施されている。 □7) その他 ●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() (%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。								

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(26)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	補強土壁工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	☆	●評価対象項目 【共通】 ☐ 1) 施工基面が平滑に仕上げられ、支持力が確認されている。 ☐ 2) 盛土材は、材料試験が実施され、現場に反映されている。 ☐ 3) 盛土の締め固めが適切な条件(含水比、人力機械別、巻き出し厚・数均し、転圧作業)で施工され、現場密度も確認できる。 ☐ 4) 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられる。 ☐ 5) 盛土材、壁面材等の諸材料の保管管理が適切である。 ☐ 6) 壁面材等の材料の品質・規格がミルシート、工場管理資料より確認できる。 ☐ 7) 製品に有害な損傷等がなく、又は損傷部等を適切に補修している。 【テールアルメ、多数アンカー】 ☐ 8) 壁面材と補強材の取付の適切な施工が、点検記録等により確認できる。 ☐ 9) 補強材の取付角度が適切で、水平に敷設されている。 ☐ 10) 透水防砂材の取付が適切に行われている。 ☐ 11) 目地材の設置が適切に行われている。 【ジオテキスタイル】 ☒ 12) 壁面材とジオテキスタイル(補強材)の連結等組立の適切な施工が、点検記録等により確認できる。 ☐ 13) ジオテキスタイルは壁面材に対して直角かつ水平に敷設され、適度に緊張・固定されている。 ☐ 14) シート、植生マットの取付けが適切に行われている。 ☐ 15) その他						
●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c								
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() (%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。								

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(27)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	補強土壁工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
II. 品質	☆	●評価対象項目 【共通】 ☐ 1) 施工基面が平滑に仕上げられ、支持力が確認されている。 ☐ 2) 盛土材は、材料試験が実施され、現場に反映されている。 ☐ 3) 盛土の締め固めが適切な条件(含水比、人力機械別、巻き出し厚・数均し、転圧作業)で施工され、現場密度も確認できる。 ☐ 4) 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられる。 ☐ 5) 盛土材、壁面材等の諸材料の保管管理が適切である。 ☐ 6) 壁面材等の材料の品質・規格がミルシート、工場管理資料より確認できる。 ☐ 7) 製品に有害な損傷等がなく、又は損傷部等を適切に補修している。 【テールアルメ、多数アンカー】 ☐ 8) 壁面材と補強材の取付が適切に行われている。 ☐ 9) 補強材の取付角度が適切で、水平に敷設されている。 ☐ 10) 透水防砂材の取付が適切に行われている。 ☐ 11) 目地材の設置が適切に行われている。 【ジオテキスタイル】 ☐ 12) 壁面材とジオテキスタイル(補強材)の連結等組立が適切に行われている。 ☐ 13) ジオテキスタイルは壁面材に対して直角かつ水平に敷設され、適度に緊張・固定されている。 ☐ 14) シート、植生マットの取付けが適切に行われている。 ☐ 15) その他						
●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c								
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値() (%) = 該当項目数() / 評価対象項目数() ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。								

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値() (%) = 該当項目数() / 評価対象項目数()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目(☆印)が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(27)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	2018/1/1以降	(検査員)
3. 出来形及び出来ばえ	軽量盛土工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 ☐ 1) 発泡スチロールブロック(以下「発泡材」)の設置基面が平滑に仕上げられている。 ☐ 2) 地下水の排水や雨水排水が適切に行われ、レベリング層がドライな状態に保たれている。 ☐ 3) 発泡材の保管・管理が適切に行われている。 ☐ 4) 発泡材の目地の開き、段差が適切に処理されている。 ☐ 5) 発泡材部と盛土部間の隙間の埋戻しが適切に行われている。 ☐ 6) 発泡材のカットが適切に行われている。 ☐ 7) 発泡材の緊結金具の設置が適切に行われている。 ☐ 8) 製品の材質は適正で、品質が確認できる。 ☆ ☐ 9) 発泡材の割付図が提出されており、現場と一致している。 ☐ 10) その他						
II. 品質		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(28)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	2016/7/1以降	(検査員)
3. 出来形及び出来ばえ	軽量盛土工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直しを行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 ☐ 1) 発泡スチロールブロック(以下「発泡材」)の設置基面が平滑に仕上げられている。 ☐ 2) 地下水の排水や雨水排水が適切に行われ、レベリング層がドライな状態に保たれている。 ☐ 3) 発泡材の保管・管理が適切に行われている。 ☐ 4) 発泡材の目地の開き、段差が適切に処理されている。 ☐ 5) 発泡材部と盛土部間の隙間の埋戻しが適切に行われている。 ☐ 6) 発泡材のカットが適切に行われている。 ☐ 7) 発泡材の緊結金具の設置が適切に行われている。 ☐ 8) 製品の材質は適正で、品質が確認できる。 ☆ ☐ 9) 発泡材の割付図が提出されており、現場と一致している。 ☐ 10) その他						
II. 品質		●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c						

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目 (☆印) が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
③評価値 (%) = 該当項目数 () / 評価対象項目数 ()
④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目 (☆印) が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後 工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)															改正前 工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)																				
様式土3-5(28)															様式土3-5(29)																				
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。															〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。																				
審査項目		細別		a		a'		b		b'		c		2018/1/1 以降		(検 査 員)		審査項目		細別		a		a'		b		b'		c		2018/7/1 以降		(検 査 員)	
3. 出来形及び出来ばえ	橋梁補修修繕工事 (NO.1)	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※パラツキの判断は様式3-9図参照													☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができ。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。																			
		●評価対象項目 【クラック補修(ひびわれ注入)】 □1) 施工面の泥等を除去していることが確認できる。 □2) クラックの中心位置に注入器を取り付け、シール材硬化後に注入していることが確認できる。 □3) 主剤と硬化剤の攪拌、配合が適正に管理され、可使時間内の施工が確認できる。 □4) 天候等現場状況を確認し、気温、湿度等の計測を行い作業していることが確認できる。 □5) 注入材の硬化養生後、シール部を平坦に仕上げていることが確認できる。 □6) 使用する材料の品質・形状等が適切であり品質証明等により材料確認を行っていることが確認できる。 □7) その他 【橋梁塗装】 □8) 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 □9) ケレンを入念に実施していることが確認できる。 □10) 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い塗装作業を行っていることが確認できる。 □11) 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 □12) 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 □13) 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 □14) 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。 □15) 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 □16) 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 □17) その他 【伸縮継手】 □18) 既設伸縮装置撤去が適切に行われ、清掃されていることが確認できる。 □19) 鉄筋の加工・組立、アンカーの長さ及び定着等が適切であることが確認できる。 □20) コンクリート打設が適切に施工されていることが確認できる。 □21) プライマー等が均一に塗布され、可使時間、養生が適切であることが確認できる。 □22) シール(止水)材充填が適切に施工されていることが確認できる。 □23) 弾性合材舗装が適切に施工されていることが確認できる。 □24) 使用する材料の品質・形状等が適切であり品質証明等により材料確認を行っていることが確認できる。 □25) その他																																	
Ⅱ. 品質															Ⅱ. 品質																				
①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)＝該当項目数 ()／評価対象項目数 () ④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 ⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目 (☆印) が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。															●判断基準 評価値が90%以上……………a 評価値が80%以上90%未満……………a' 評価値が70%以上80%未満……………b 評価値が60%以上70%未満……………b' 評価値が60%未満……………c																				

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(29)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	橋梁補修修繕工事 (NO.2)	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
	II. 品質	●評価対象項目 【含浸材塗布】 □26) 高圧洗浄水等で洗浄後、基面を乾燥させていることが確認できる。 □27) 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い塗装作業を行っていることが確認できる。 □28) 含浸材塗布が施工条件に配慮し、適切に施工されていることが確認できる。 □29) 塗布後の養生が適切に施工されていることが確認できる。 □30) 含浸材の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 □31) 使用する材料の品質・形状等が適切であり品質証明等により材料確認を行っていることが確認できる。 □32) その他 【断面修復工】 □34) はつり、防錆処理が適切にされていることが確認できる。 □34) プライマーが均一に塗布され、可使時間、養生が適切であることが確認できる。 □35) 攪拌、配合が適正に管理され、可使時間内の施工が確認できる。 □36) 充填後、雨水にさらされないよう養生されていることが確認できる。 □37) 断面修復後にクラックがないことが確認できる。 □38) 使用する材料の品質・形状等が適切であり品質証明等により材料確認を行っていることが確認できる。 □39) その他						

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・・a'

評価値が70%以上80%未満・・・・b

評価値が60%以上70%未満・・・・b'

評価値が60%未満・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目（☆印）が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(30)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	橋梁補修修繕工事 (NO.2)	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
	II. 品質	●評価対象項目 【含浸材塗布】 □26) 高圧洗浄水等で洗浄後、基面を乾燥させていることが確認できる。 □27) 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い塗装作業を行っていることが確認できる。 □28) 含浸材塗布が施工条件に配慮し、適切に施工されていることが確認できる。 □29) 塗布後の養生が適切に施工されていることが確認できる。 □30) 含浸材の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 □31) 使用する材料の品質・形状等が適切であり品質証明等により材料確認を行っていることが確認できる。 □32) その他 【断面修復工】 □34) はつり、防錆処理が適切にされていることが確認できる。 □34) プライマーが均一に塗布され、可使時間、養生が適切であることが確認できる。 □35) 攪拌、配合が適正に管理され、可使時間内の施工が確認できる。 □36) 充填後、雨水にさらされないよう養生されていることが確認できる。 □37) 断面修復後にクラックがないことが確認できる。 □38) 使用する材料の品質・形状等が適切であり品質証明等により材料確認を行っていることが確認できる。 □39) その他						

●判断基準

評価値が90%以上・・・・・・a

評価値が80%以上90%未満・・・・a'

評価値が70%以上80%未満・・・・b

評価値が60%以上70%未満・・・・b'

評価値が60%未満・・・・・・c

①当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。

③評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）

④なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

⑤当工種の中で品質を左右すると考えられる重要項目（☆印）が実施されていない場合は、評価値にかかわらず「a」または「a'」の評価はしない。

別表(「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(30)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	上記以外の工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 □1) □2) □3) □4) □5) □6)						
		注 評価対象項目は6項目以上とする。					●判断基準 該当項目が6項目以上 … a 該当項目が5項目 … a' 該当項目が4項目 … b 該当項目が3項目 … b' 該当項目が2項目以下 … c	

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
II. 品質	上記以外の工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の指示により手直し工事を行った。ただし、手直し工事の程度が小さい場合(手直し工事の完了が検査の翌日中に検査員により確認できた場合)は、「d」より上位の評価とすることができる。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 □1) □2) □3) □4) □5) □6)						
		注 評価対象項目は6項目以上とする。					●判断基準 該当項目が6項目以上 … a 該当項目が5項目 … a' 該当項目が4項目 … b 該当項目が3項目 … b' 該当項目が2項目以下 … c	

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表(土木工事)

様式土3-5(31)

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	上記以外の工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 □1) □2) □3) □4) □5) □6)						
		注 評価対象項目は6項目以上とする。					●判断基準 該当項目が6項目以上 … a 該当項目が5項目 … a' 該当項目が4項目 … b 該当項目が3項目 … b' 該当項目が2項目以下 … c	

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
II. 品質	上記以外の工事	☐ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕、 ※バラツキの判断は様式3-9図参照					☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。又は検査時に検査員の指摘を受け、監督員の手直し指示により改善を行った。	☐ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員又は検査時の指摘による修補を行った。
		●評価対象項目 □1) □2) □3) □4) □5) □6)						
		注 評価対象項目は6項目以上とする。					●判断基準 該当項目が6項目以上 … a 該当項目が5項目 … a' 該当項目が4項目 … b 該当項目が3項目 … b' 該当項目が2項目以下 … c	

別表（「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後			改正前		
工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目 別 運 用 表（土木工事）			工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目 別 運 用 表（土木工事）		
様式土3～7①			様式土3～7①		
【記入方法】該当する項目の□にレマーク、・に○を記入する。			【記入方法】該当する項目の□にレマーク、・に○を記入する。		
2018/1/1 以降			2016/7/1 以降		
(検 査 員)			(検 査 員)		
考 査 項 目	対 応 事 項	【事例】具体的な施工条件等への対応事例	考 査 項 目	対 応 事 項	【事例】具体的な施工条件等への対応事例
4. 工事特性	施工条件等への対応	(1.について) 切土又は盛土工の土工量：15万㎡以上、護岸・築堤の直高：10m以上、トンネル(ｼｰﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の設計水深：25m以上、樋門又は樋管の中空断面積：15㎡以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50㎡/門以上、トンネル(開削工法)の直高 20m以上、トンネル(NAT0)の中空断面積：85㎡以上、トンネル(沈埋工法)の中空断面積：300㎡以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上、地滑り防止工の施工幅：100m以上、地滑り防止工の法長：150m以上、浚渫工の浚渫土量：100万㎡以上、流路工の流路体積：500㎡以上、砂防ダムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400㎡/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上 (2.について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて安定計算等の再設計が必要な工事。 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 ・供用中の道路トンネルの活線拡幅工事。 (3.について) ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 ・施工場所や構造物の特殊性に対処するために新技術又は新工法を採用した工事。 ・パイロット工事又は特異な試験フィールドで特許工法等を用いて技術的な検討が必要な工事。 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。 (4.について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 (5.について) ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・地元調整（週1回以上）や環境対策などの制約（通常の作業工程の1.5倍）が特に多い工事。 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限（通常の作業工程の1.5倍）を受けた工事。 (6.について) ・市街地での夜間工事。 ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 ・供用している自動車専用道等の路上工事で、交通規制が必要な工事。 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。 (8.について) ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。 (9.について) ・作業現場が広範囲に分布している工事。 (10.について) ・その他、施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に非常に制約を受けた工事。 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。	4. 工事特性	施工条件等への対応	(1.について) 切土又は盛土工の土工量：15万㎡以上、護岸・築堤の直高：10m以上、トンネル(ｼｰﾄﾞ)の直径：10m以上、ダム用水門の設計水深：25m以上、樋門又は樋管の中空断面積：15㎡以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50㎡/門以上、トンネル(開削工法)の直高 20m以上、トンネル(NAT0)の中空断面積：85㎡以上、トンネル(沈埋工法)の中空断面積：300㎡以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上、地滑り防止工の施工幅：100m以上、地滑り防止工の法長：150m以上、浚渫工の浚渫土量：100万㎡以上、流路工の流路体積：500㎡以上、砂防ダムの堤高：30m以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400㎡/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上 (2.について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて安定計算等の再設計が必要な工事。 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 ・供用中の道路トンネルの活線拡幅工事。 (3.について) ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 ・施工場所や構造物の特殊性に対処するために新技術又は新工法を採用した工事。 ・パイロット工事又は特異な試験フィールドで特許工法等を用いて技術的な検討が必要な工事。 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。 (4.について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 (5.について) ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・地元調整（週1回以上）や環境対策などの制約（通常の作業工程の1.5倍）が特に多い工事。 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限（通常の作業工程の1.5倍）を受けた工事。 (6.について) ・市街地での夜間工事。 ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 ・供用している自動車専用道等の路上工事で、交通規制が必要な工事。 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。 (8.について) ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。 (9.について) ・作業現場が広範囲に分布している工事。 (10.について) ・その他、施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に非常に制約を受けた工事。 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。
	Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応	□ 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 □ 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 □ 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 □ 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 □ 15. その他 理由： ※上記の対応事例に1つ以上レ点が付けば3点の加点とする。		Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応	□ 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 □ 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 □ 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 □ 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 □ 15. その他 理由： ※上記の対応事例に1つ以上レ点が付けば3点の加点とする。
	Ⅳ長期工事における安全確保への対応	□ 16 12ヶ月以上超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く） ※但し、文書注意に至らなかった事故は除く。 □ 17 その他 ※上記の対応事例に1つ以上レ点が付けば5点の加点とする。		Ⅳ長期工事における安全確保への対応	□ 16 12ヶ月以上超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く） ※但し、文書注意に至らなかった事故は除く。 □ 17 その他 ※上記の対応事例に1つ以上レ点が付けば5点の加点とする。
	記述評価 （レマークを付した 評価内容を詳細記述）	【工事特性の詳細評価】		記述評価 （レマークを付した 評価内容を詳細記述）	【工事特性の詳細評価】
※1. 工事特性は、最大16点の加点評価とする。			※1. 工事特性は、最大16点の加点評価とする。		
※2 「5. 創意工夫」との二重評価は行わない			※2 「5. 創意工夫」との二重評価は行わない		

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

工事成績評定の審査項目別運用表（土木工事）

様式土3-7②

【記入方法】該当する項目の□にレマークを記入する。

2018/1/1 以降

（ 検 査 員 ）

審査項目	細別	工 夫 事 項
5. 創意工夫	I. 創意工夫	【施工】 ☐ 1. 施工に伴う器具・工具・装置類に関する工夫又は、設備据付後の試運転調整に関する工夫。 ☐ 2. コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 ☐ 3. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 ☐ 4. 部材・機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 ☐ 5. 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 ☐ 6. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 ☐ 7. 照明などの視界の確保に関する工夫。 ☐ 8. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工に関する工夫 ☐ 9. 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 ☐ 10. 支保工、型枠工、足場工、仮棧橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。 ☐ 11. 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 ☐ 12. 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 ☐ 13. 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 ☐ 14. 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 【新技術等活用】 ☐ 15. 新技術・新工法を活用し、現場で有効であったと認められる工夫。 16. ICT施工技術を活用した工事。 ※本項目は、鳥取県土木整備部 ICT活用工事実施要領3（1）から（5）までの全ての項目において ICT活用を行った工事について4点の加点とする。ただし、1項目でも実施していない場合は、加点評価しない。 【品質】 ☐ 17. 土工、設備、電気に関する工夫。 ☐ 18. コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。 ☐ 19. 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。 ☐ 20. 配筋、溶接作業等に関する工夫。 【安全衛生】 ☐ 21. 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。 ☐ 22. 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） ☐ 23. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。 ☐ 24. 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。 ☐ 25. 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。 ☐ 26. 一般車両突入時の被害軽減方策又は、一般交通の安全確保に関する工夫。 ☐ 27. 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 ☐ 28. 環境保全に関する工夫。 【その他】 ☐ 29. その他（理由） ☐ 30. その他（理由）
	記述評価 （レマークを付した評価内容を詳細記述）	【創意工夫の詳細評価】

※1. 施工に当たり、品質・出来ばえ・安全・環境面等に関して、よりよいものにするために工夫した内容とその成果・結果が具体的に記載された事例について、特に評価すべきものを加点評価する。
施工時に本来配慮されるべきことや、単に市販品を導入・使用しただけのものについては原則として評価しない。

※2. 評価は各項目において1つレ点が付されれば1点（項目16は4点、項目21は2点）で評価し、最大11点の加点評価とする。

※3. 該当する数と重みを勘案して評点する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、「工事特性」との二重評価は行わない。

改正前

工事成績評定の審査項目別運用表（土木工事）

様式土3-7②

【記入方法】該当する項目の□にレマークを記入する。

2016/7/1 以降

（ 検 査 員 ）

審査項目	細別	工 夫 事 項
5. 創意工夫	I. 創意工夫	【施工】 ☐ 1. 施工に伴う器具・工具・装置類に関する工夫又は、設備据付後の試運転調整に関する工夫。 ☐ 2. コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。 ☐ 3. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。 ☐ 4. 部材・機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。 ☐ 5. 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。 ☐ 6. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。 ☐ 7. 照明などの視界の確保に関する工夫。 ☐ 8. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工に関する工夫 ☐ 9. 運搬車両、施工機械等に関する工夫。 ☐ 10. 支保工、型枠工、足場工、仮棧橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。 ☐ 11. 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。 ☐ 12. 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。 ☐ 13. 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。 ☐ 14. 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。 【新技術等活用】 ☐ 15. 新技術・新工法を活用し、現場で有効であったと認められる工夫。 【品質】 ☐ 16. 土工、設備、電気に関する工夫。 ☐ 17. コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。 ☐ 18. 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。 ☐ 19. 配筋、溶接作業等に関する工夫。 【安全衛生】 ☐ 20. 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。 ☐ 21. 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） ☐ 22. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。 ☐ 23. 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。 ☐ 24. 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。 ☐ 25. 一般車両突入時の被害軽減方策又は、一般交通の安全確保に関する工夫。 ☐ 26. 厳しい作業環境の改善に関する工夫。 ☐ 27. 環境保全に関する工夫。 【その他】 ☐ 28. その他（理由） ☐ 29. その他（理由）
	記述評価 （レマークを付した評価内容を詳細記述）	【創意工夫の詳細評価】

※1. 施工に当たり、品質・出来ばえ・安全・環境面等に関して、よりよいものにするために工夫した内容とその成果・結果が具体的に記載された事例について、特に評価すべきものを加点評価する。
施工時に本来配慮されるべきことや、単に市販品を導入・使用しただけのものについては原則として評価しない。

※2. 評価は各項目において1つレ点が付されれば1 2点で評価し、最大11点の加点評価とする。

※3. 該当する数と重みを勘案して評点する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、「工事特性」との二重評価は行わない。

別表（「工事成績評定の審査項目別運用表」の新旧対照表）
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後		
様式土3-7③ 工事成績評定の審査項目別運用表（土木工事）		
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。 2018/1/1 以降 （検 査 員）		
審査項目	細 別	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	●評価対象項目 □1) 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ □2) 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に台わせるなど積極的に周辺地域との調和を図った。 □3) 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 □4) 道路・河川清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 □5) 地域の清掃活動に積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 □6) 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 □7) 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 □8) その他 (理由: _____)
	評 価	評点: _____ 点 ・社会性等は、加点評価する。 ・加点は＋8点～0点の範囲とする。 ・1項目1点を目安とするが、内容によってそれ以上の点数を与えてもよい。
※地域への貢献等とは、工事の施工にともなって、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。 ※□1)周辺環境への配慮とは、(例えば、汚濁防止フェンスの設置、絶滅危惧種の保存・保護等)自主的な取り組みで設計対象外のもの。 ※□5)が評価対象の場合には、□4)も評価する。(ダブル評価) <u>※□5)国、市町村、NPO法人等が広く呼びかけて開催する清掃活動等への参加は、評価の対象としない。</u> <u>※□8)インターンシップ事業への協力は、評価の対象としない。</u>		

改正前		
様式土3-7③ 工事成績評定の審査項目別運用表（土木工事）		
〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。 2016/7/1 以降 （検 査 員）		
審査項目	細 別	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	●評価対象項目 □1) 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ □2) 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に台わせるなど積極的に周辺地域との調和を図った。 □3) 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 □4) 道路・河川清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 □5) 地域の清掃活動に積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 □6) 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 □7) 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 □8) その他 (理由: _____)
	評 価	評点: _____ 点 ・社会性等は、加点評価する。 ・加点は＋8点～0点の範囲とする。 ・1項目1点を目安とするが、内容によってそれ以上の点数を与えてもよい。
※地域への貢献等とは、工事の施工にともなって、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。 ※□1)周辺環境への配慮とは、(例えば、汚濁防止フェンスの設置、絶滅危惧種の保存・保護等)自主的な取り組みで設計対象外のもの。 ※□5)が評価対象の場合には、□4)も評価する。(ダブル評価)		

別表(「工事成績評定の考査項目別運用表」の新旧対照表)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改正後

様式土3－8

工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目 別 運 用 表

[記入方法]該当する項目の□にレマークを記入する。

2018/1/1 以降

(総 括 監 督 員)

考 査 項 目

細 別

法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧

8. 法令遵守等

I. 法令遵守等

1 法令等に関する項目

措置内容

点数

☐ 資格停止期間3ヶ月以上

－20点

☐ 資格停止期間2ヶ月以上3ヶ月未満

－15点

☐ 資格停止期間1ヶ月以上2ヶ月未満

－13点

☐ 資格停止期間2週間以上1ヶ月未満

－10点

☐ 文書による警告

－ 8点

☐ 該当項目なし

① 本評価項目で評価する事例は、工事の施工に当たり、工事関係者が次の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。

※1「工事の施工に当たり」とは、請負契約書の内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。

※2「工事関係者」とは、※1を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び※1を履行するために下請負契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

【上記で評価する場合の適応事例】

☐ 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。

☐ 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。

☐ 宿舍環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。

☐ 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。

☐ 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕又は公訴された。

☐ 建設業法に違反する事実が判明した。(一括下請け、技術者の専任違反等)

☐ 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。

☐ 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。

☐ 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。

☐ 下請け代金支払遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。

☐ 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。

☐ 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。

☐ 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。

☐ 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。

☐ 監督員が文書等により改善指示を行ったが、これに従わなかった。

☐ その他（理由：）

② 評定後、鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱に基づき、資格停止措置が決定した場合は、鳥取県建設工事検査規程第14条第3項に基づき、当該評定を修正するものとする。

2 ☐ 技術提案型工事に該当する。 ☐ 該当しない。

技術提案内容の履行状況

点 数

☐ 技術提案型総合評価競争入札方式において、受注者の責により技術提案実施計画書に記載した事項が履行されなかった。

不履行事項数
() × (－3)
＝ 点

① 本評価項目は、技術提案型総合評価競争入札方式において、受注者の責により技術提案実施計画書に記載した事項が履行されなかった場合に適用し、減点数は技術提案型総合評価競争入札試行基準によるものとする。

改正前

様式土3－8

工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目 別 運 用 表

[記入方法]該当する項目の□にレマークを記入する。

2016/7/1 以降

(総 括 監 督 員)

考 査 項 目

細 別

法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧

8. 法令遵守等

I. 法令遵守等

1 法令等に関する項目

措置内容

点数

☐ 資格停止期間3ヶ月以上

－20点

☐ 資格停止期間2ヶ月以上3ヶ月未満

－15点

☐ 資格停止期間1ヶ月以上2ヶ月未満

－13点

☐ 資格停止期間2週間以上1ヶ月未満

－10点

☐ 文書注意

－ 8点

☐ 該当項目なし

① 本評価項目で評価する事例は、工事の施工に当たり、工事関係者が次の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。

※1「工事の施工に当たり」とは、請負契約書の内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。

※2「工事関係者」とは、※1を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び※1を履行するために下請負契約し、その履行をするために従事する者に限定する。

【上記で評価する場合の適応事例】

☐ 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。

☐ 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。

☐ 宿舍環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。

☐ 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。

☐ 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕又は公訴された。

☐ 建設業法に違反する事実が判明した。(一括下請け、技術者の専任違反等)

☐ 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。

☐ 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。

☐ 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。

☐ 下請け代金支払遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。

☐ 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。

☐ 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。

☐ 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。

☐ 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。

☐ 監督員が文書等により改善指示を行ったが、これに従わなかった。

☐ その他（理由：）

2 ☐ 技術提案型工事に該当する。 ☐ 該当しない。

技術提案内容の履行状況

点 数

☐ 技術提案型総合評価競争入札方式において、受注者の責により技術提案実施計画書に記載した事項が履行されなかった。

不履行事項数
() × (－3)
＝ 点

① 本評価項目は、技術提案型総合評価競争入札方式において、受注者の責により技術提案実施計画書に記載した事項が履行されなかった場合に適用し、減点数は技術提案型総合評価競争入札試行基準によるものとする。

