



名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハウス No.1	間口6.0m×長さ15.5m	1	棟			
1. 本体資材						
曲管 AL-Z55(PE)	38.1×1.6×5700PE	38	本			90cmピッチ
端末用クラジョイント	43用×500 38.1×42.7	2	個			
クラジョイント	43用×500 38.1×42.7	17	個			
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	6	本			天・母屋・ハリ
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	6	本			肩
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	6	本			沈止
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	6	本			バンド取り
直管 AL-Z55(SW)	31.8×1.6×5500SW	14	本			筋交い(4+6+4)
ウツボユニバーサル	UTB・UVS-43 BN付	8	個			肩・母屋
ウツボソケットターミナル	UTB・TST-38	4	組			肩・母屋
ウツボターミナル	UVS×UTB-38×32	4	組			筋交
パイプクロス	38.1×38.1	118	個			母屋・肩・ハリ・入口
パイプクロス	38.1×38.1	38	個			
ナベビス SUS	5×16	50	個			
3種クモリ鉄線	#10	7	kg			
2. アーチ資材						
カラーエジビニペットEX	4m	6	本			
被覆スプリングストロング	2m	12	本			
平行パイプJ	HJ-38	42	個			



名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハウス No.2	間口5.2m×長さ7.2m	1	棟			
1. 本体資材						
曲管 AL-Z55(PE)	38.1×1.6×5700PE	14	本			120cmピッチ
端末用クラジョイント	43用×500 38.1×42.7	2	個			
クラジョイント	43用×500 38.1×42.7	5	個			
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	5	本			天・母屋・ハリ
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	3	本			肩
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	3	本			沈止
直管 AL-Z55(SW)	38.1×1.6×5500SW	3	本			バンド取り
直管 AL-Z55(SW)	31.8×1.6×5500SW	6	本			筋交(3+3)
ウツボユニバーサル	UTB・UVS-43 BN付	8	個			肩・母屋
ウツボソケットターミナル	UTB・TST-38	4	個			肩・母屋
ウツボターミナル	UVS×UTB-38×32	4	組			筋交
パイプクロス	38.1×38.1	34	個			母屋・肩・ハリ・入口
パイプクロス	38.1×38.1	14	組			
ナベビス SUS	5×16	30	個			
3種クモリ鉄線	#10	4	個			
2. アーチ資材						
カラースエジビニペットEX	4m	6	本			
被覆スプリングストロング	2m	12	本			
平行パイプJ	HJ-38	40	個			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 肩資材						
ダブルカラーペット	4m	4	本			
被覆スプリングストロング	2m	8	本			
VPユニバーサルJ	38.1 角ネジ1個付	8	組			
ヒロパイプJ	HIRO-PJ38	10	個			
Wペット外ジョイント		6	個			
4. ハリ資材						
直管 AL-Z55(SW)	38.1 × 1.6 × 5500SW	7	本			
直管 AL-Z55(SW)	38.1 × 1.6 × 5500SW	17	本			
ウツボ・ターミナル	UVS × UTB-43 × 38	7	組			
ウツボ・ターミナル	UVS × UTB-38 × 38	77	組			
5. 被覆材						
ターポリン 1100E	842 × 8mツマ 2ローブ	1	枚			
シンエース	黒3芯 S3060 500m巻	1	巻			
6. 工事費						
既設解体工事		1	式			処分費含む
組立・被覆工事		1	式			