

佐治川ダム管理設備点検業務委託（国補正） 内訳書

令和2年11月 国土交通省 電気通信施設点検業務積算基準（案）

名 称	単 位	数 量	金 額	摘 要
労務費			①	
直接人件費	式	1		第1号明細書
材料費			②	
材料費	式	1		第2号明細書
直接経費			③	
旅費交通費	式	1		第3号明細書
直接費			④	①+②+③
諸経費	式	1	⑤	
点検業務価格			⑥	④+⑤ (千円止め)
消費税相当額	%	10	⑦	⑥×10%
点検業務費				⑥+⑦

鳥取県

直接人件費

第1号明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費（点検業務人件費）	点検技術者	人	14.13			
直接人件費（点検業務人件費）	点検技術員	人	14.13			
賃金	点検技術者	人	3.00			
賃金	点検技術員	人	3.00			
計						

旅費交通費

第3号明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
旅費						
派遣旅費	燃料費	km	1,028			
派遣旅費	高速道路通行料	回	4			
点検、宿泊旅費	燃料費	km	576			
小計						
宿泊費						
宿泊費	点検技術者	泊	12			
宿泊費	点検技術員	泊	12			
小計						
日当						
日当	点検技術者	日	15			
日当	点検技術員	日	15			
小計						
計						

点 検 歩 掛 一 覧

令和3年12月 国土交通省 電気通信施設点検業務標準歩掛（案）個別点検

No.	品 名	数量	単位	歩掛		備 考
1	ダム管理用制御処理設備					
1-1-1	情報管理装置(情報入力提供装置)	1	式	0.5350	0.5350	[29-1] 53.5人/100台
1-1-2	演算処理装置Ⅰ(放流操作装置Ⅰ)	1	式	0.5350	0.5350	[29-1] 53.5人/100台
1-1-3	演算処理装置Ⅱ(放流操作装置Ⅱ)	1	式	0.5350	0.5350	[29-1] 53.5人/100台
1-1-4	訓練用端末装置	1	式	0.2500	0.2500	[24-3] 端末装置準用 25.0人/100台
1-1-5	模擬ゲート装置	1	式	0.0900	0.0900	[29-6] 9.0人/100台
1-1-6	情報配信装置	1	式	0.3750	0.3750	[24-3] 25.0人/100台 [24-4] ルータ 6.25人/100台 モデム 6.25人/100台
1-1-7	カラーレーザプリンタ	1	式	0.2500	0.2500	[24-3] 端末装置準用 25.0人/100台
1-1-8	表示用端末装置(県庁)	1	式	0.1250	0.1250	[24-4] ルータ 2台 6.25人/100台 × 2
1-1-9	表示用端末装置(東部総合事務所)	1	式	0.1250	0.1250	[24-4] ルータ 2台 6.25人/100台 × 2
1-1-10	表示用端末装置(佐治町総合支所)	1	式	0.2500	0.2500	[24-4] ルータ 2台 6.25人/100台 × 2 [24-4] モデム 2台 6.25人/100台 × 2
1-1-11	入出力処理装置	1	式	0.3300	0.3300	[29-3] 33.0人/100台
1-1-12	遠方手動操作卓	1	式	0.2000	0.2000	[29-4] 20.0人/100台
1-1-13	制御系LAN	1	式	0.2300	0.2300	[29-2] 23.0人/100台
1-1-14	情報系LAN	1	式	0.2300	0.2300	[29-2] 23.0人/100台
1-1-15	光ケーブル接続盤・中継端子盤	1	式	0.2700	0.2700	[29-17] 16.0人/100台 [29-18] 11.0人/100台
1-1-16	機側伝送装置(クレストゲート)	1	式	0.2200	0.2200	[29-13] 22.0人/100台
1-1-17	機側伝送装置(コンジットゲート1号)	1	式	0.2200	0.2200	[29-13] 22.0人/100台
1-1-18	機側伝送装置(コンジットゲート2号)	1	式	0.2200	0.2200	[29-13] 22.0人/100台
1-1-19	機側伝送装置(ホロジェットハルブ)	1	式	0.2200	0.2200	[29-13] 22.0人/100台
1-1-20	コンジットゲート機側中継盤	2	式	0.1100	0.2200	[29-12] 11.0人/100台
1-1-21	親時計装置	1	式	0.1000	0.1000	[24-11] 10.0人/100台
1-1-22	情報表示装置	1	式	0.2500	0.2500	[24-3] 端末装置準用 25.0人/100台
1-1-23	ディスプレイ(壁掛け型)	2	台	0.0625	0.1250	[24-2] 6.25人/100台
1-1-24	警報表示盤(壁掛け型)	1	式	0.1000	0.1000	[24-8] 10.0人/100台
2	その他関連設備					
2-1	気象観測、漏水観測設備					
2-1-1	気象観測・漏水観測装置	1	式	0.4250	0.4250	[24-1] 処理装置準用 42.5人/100台
2-1-2	気温計発信器	1	式	0.2250	0.2250	[22-8] 22.5人/100台
2-1-3	雨量計	1	式	0.2875	0.2875	[22-1] 28.75人/100台
2-1-4	無線式水温計(バイ付)受信アンテナ、受信器等含む	1	式	0.2250	0.2250	[22-8] 22.5人/100台
2-1-5	漏水量計(右岸)	1	式	0.3875	0.3875	[22-3] 38.75人/100台
2-1-6	漏水量計(左岸)	1	式	0.3875	0.3875	[22-3] 38.75人/100台
2-2	地震観測設備					
2-2-1	地震観測装置	1	式	0.8750	0.8750	[28-2] 87.5人/100台
2-2-2	感震器(天端部)	1	台	0.5000	0.5000	[28-3] 50.0人/100台
2-2-3	感震器(監査廊)	1	台	0.5000	0.5000	[28-3] 50.0人/100台
2-3	水位観測設備					
2-3-1	主貯水位計(フロート式)	1	式	0.2125	0.2125	[22-2] 21.25人/100台
2-3-2	副貯水位計(圧力式)	1	式	0.3875	0.3875	[22-3] 38.75人/100台
2-4	放流監視カメラ設備					
2-4-1	CCTV制御装置	1	式	1.0250	1.0250	[14-2] 102.5人/100台
2-4-2	カメラ装置	2	台	0.3000	0.6000	[14-1] 30.0人/100台
2-5	電源設備					
2-5-1	無停電電源装置	1	式	1.1917	1.1917	[13-2] 119.17人/100台
2-5-2	耐雷トランス	1	式	0.1600	0.1600	[23-1] 16.0人/100台
2-5-3	操作室分電盤	1	式	0.0500	0.0500	[24-12] 5.0人/100台
	無停電電源装置蓄電池交換	1	式	0.6900	0.6900	土木工事標準積算基準書(電気通信編)準用 0.023×30
	計				14.1342	
	端数処理				14.13	