

# 設計図書

# 業 務 概 要 書

- 1 業 務 名 令和7年度富沢県有林間伐搬出事業
- 2 業 務 場 所 八頭郡智頭町波多
- 3 工 期 契約日～令和7年12月19日まで
- 4 業 務 内 容 

間伐	A=	8.25 h a
集材・運搬	V=	139.25 m <sup>3</sup>
作業道開設	L=	610 m
林道維持管理作業		一式

## 富沢県有林間伐搬出事業 特記仕様書

本業務には、鳥取県森林整備事業仕様書(以下「共通仕様書」という。)とともに、この特記仕様書を適用する。

特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

### I 工程について

1. 本委託の着手に当たっては、自然公園法及び森林法の許可を受ける必要があるため、作業道開設予定方線に係る図面や写真等の資料を提出すること。  
なお、自然公園法及び森林法に係る許可申請は発注者で行うこととする。

### II 間伐について

1. 事業の着手前に施工地の周囲測量を実施し、周囲測量実施後に、監督員の立会または審査確認を受けること。
2. 鳥取県森林整備事業施工管理基準の(別表1)「出来高管理基準の標準地調査」の標準地調査においては、標準地内の全立木に連番号を表示する。なお、伐採後は切株に同番号を表示すること。また、管理は造林地番号を単位とすること。
3. 設計図書に定められた間伐率により、植栽木を地際から伐採すること。
4. 伐採対象木は、形質・生長の劣る植栽木を優先的に選木し、さらに適正な立木本数、立木配置となるよう選木・伐倒しなければならない。なお、全木マーキングは不要であるため、標準地の選木状況に準じて対象木を選木すること。
5. 伐採木の集材作業について
  - (1) 集材作業は、搬出材及び残存木を損傷させないように努めること。
  - (2) 集材作業に当たって、谷への伐採木及び残材の落とし込み・堆積をしないこと。
6. 造材について
  - (1) 伐採木の形状等を勘案し、節、曲がりその他素材の品質に及ぼす欠点を精査市場でできるだけ有利に売買ができるように採材すること。
  - (2) 枝払いは、枝の付け根から幹に接して平滑に落とさなければならない。
  - (3) 玉切りは、樹心に直角に切り、引き違いや割裂を生じないようにしなければならない。
  - (4) 末口径概ね9cm以上、長さ4m又は3mに採材し、余尺は4～5cm取らなければならない。
7. 運搬について
  - (1) 搬出材は、八頭郡智頭町市瀬地内の石谷林業株式会社へ搬入すること。
  - (2) 荷崩れ防止及び走行中の事故防止について徹底しなければならない。
  - (3) 荷卸は、市場の所定のはい積箇所とし、荷受人の指示に従わなければならない。

らない。

(4) 搬入を終えたら、出荷台数及び出荷材積（見込み）を速やかに監督員に報告すること。

(5) その他必要な事項については、監督員の指示を受けなければならない。

#### IV 作業道開設について

鳥取式作業道開設マニュアル(平成18年5月10日付第200600006806号鳥取県農林水産部長通知)に基づき開設すること。

#### V 除草工について

別に定める「除草工特記仕様書」によること。

#### VI S G E C森林認証に係る諸注意

1. 有用広葉樹等については、植栽木と同一に取り扱い残存すること。
2. 作業に支障のない老齢木、立ち枯れ木、樹洞木、倒木は積極的に残すものとする。
3. 伐倒木を極力沢内に倒さないよう伐採方向を定めて作業を行うこと。特に常時流水がある沢には、沢内に倒し込んだり跨いだりするような作業は行ってはならない。必要な場合は、監督員に協議するとともに、万一、倒しこんだ場合は、沢から撤去すること。
4. 作業にあたり、谷部周辺の環境が破壊されないように注意すること。
5. 「レッドデータブックとっとり」に掲載されている動植物を発見の際は、種・場所等を監督員に報告すること。
6. チェーンソーに用いるオイルは生分解性植物オイルを使用すること。
7. 作業現場での油類の貯蔵は、原則禁止とする。
8. 認証にあたって、年1回の定期審査等の審査対象地となった場合は、受託者に立会等を依頼することがある。

#### VII その他留意事項

1. 本事業は前金払いの対象としていない。森林整備保全事業設計積算要領の定める一般管理費の補正を行ってない。
2. 労働災害が発生した場合の対応として、迅速・的確な通報と救援のため、「とっとり森林緊急通報カード」を作成し、現地の作業員全員がカード情報を共有すること。
3. 本業務は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象である。

熱中症対策に資する現場管理費補正の適用を希望する場合は、治山事業及び林道事業における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領の制定について（令和元年7月31日付第201900109943号鳥取県農林水産部森林・林業振興局長通知及び第201900108860号鳥取県県土整備部治山砂防課長通知）に基づき、工事

着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載すること。計測結果は施工計画書に基づき、計測結果の資料を工期末の14日前までに提出すること。

4. 本事業は、週休2日の取得に要する費用計上の対象としており、設計金額は「鳥取県治山工事及び林道工事における週休2日の取得に要する費用計上実施要領」に準じて、下表（1）により、費用を補正している。なお、現場閉所の状況に応じて精算時に補正係数を見直すので、現場閉所の実績が確認できる資料を工期末の14日前までに提出すること（実績によっては補正係数が低くなる場合がある）。

とりネット <https://www.pref.tottori.lg.jp/262436.htm> からダウンロードいただけます。



## とっとり森林緊急通報カード



現場名： ( )

現場から <b>119</b>	衛星電話の場合	東部消防局 0857-23-0119
	119 通報不可	中部消防局 0858-29-5124
	右記番号へ	西部消防局 0859-35-1960

携帯電話の通信は可能ですか？	はい	いいえ
「いいえ」の場合、携帯電話が通信可能な場所 (作業開始前に記入)		

＜現場の位置＞・・・可能なら現場位置の緯度・経度を GPS 等で測定し通報。ヘリ救助の必要性は消防が判断。

現場の位置※ (測地系 WGS84)	緯度	経度

※携帯電話は必ずGPSを「ON」の状態ですべて119番通報する。

※通報場所が被災者の位置と離れている場合は、通報場所から被災場所までの距離や方角を必ず伝えること。

＜救急車と案内人の合流場所＞・・・作業開始前に記入。合流場所は「ゼンリン住宅地図」があれば記載する。合流場所の住所地がわかれば詳細に住所地を記載する。

合流場所の説明（救急車はゼンリン地図を搭載しているのでゼンリン地図に記載のある場所を記入） 「どこから入って」「どこら辺のどこで」または、住所地があれば住所地で

(注：救急車は砂利悪路で走行不可なので、被災現場付近の未舗装道路は現場の軽トラック等により乗り換える必要有り。)

＜被災者の情報＞……………被災場所で携帯電話が通信できない場合のみ記入して、通信可能場所へ向かう。

氏名： ( ) 被災現場で携帯電話が通信可能なら記入せず、速やかに119通報する。

年齢・性別	( ) 歳・男 女	血液型 ( )	被災部位	手・足・頭・その他 ( )		
容態・状態						
意識	ある	ない	出血	多	少 ( )	
呼吸	ある	ない	顔色	普通	白い	赤い
骨折	ある	ない	不明	服の色		

ハチアレルギーの有無 ( )


とりネット <https://www.pref.tottori.lg.jp/262436.htm> からダウンロードいただけます。

<応急処置>・・・被災者を安全な場所へ移し応急処置を行う！可能なら合流場所へ向けて搬送する！

○まずは・・・我が身の安全確保！！

○話しかけて意識がないときは、痛覚を刺激する。意識がないときは119番通報する。

### 心肺蘇生法



○出血があったときには・・・清潔な止血帯・三角巾・タオル等を使用し止血する。

### 直接圧迫止血法



(別紙)


施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算方法 現場説明書

本工事における共通仮設費及び現場管理費の金額は、事業箇所毎に算出した共通仮設費及び現場管理費を合計した金額としている。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、事業箇所毎に設定している。

一般管理費については、事業箇所ごとの直接工事費を合計した金額から算出している。

事業箇所名	施工箇所名
深山工区	智頭町波多
坂ノ元工区	智頭町波多

《工事費体系イメージ図》



## 除草工特記仕様書

本業務には、鳥取県土木工事共通仕様書とともに、この特記仕様書によるものとする。

### I 業務内容

#### 1. 一般事項

- (1) 業務実施前に設計図書に基づき現地状況を十分に把握し、施工計画を立てること。
- (3) 監督員と常に意志疎通を図り、疑問点及び設計図書と現地状況の不整合等については、十分な連絡打ち合わせにより、手戻りの生じないようにすること。

#### 2. 施工管理

- (1) 施工計画書は次の事項を記載し提出する。

- ・ 工事概要
- ・ 現場組織表
- ・ 緊急時の体制及び安全管理・交通管理
- ・ 施工方法等
- ・ 監督員が特に指示した事項

なお、施工計画書の様式は鳥取県土木工事共通仕様書に定める様式（小規模工事用）を準用すること。

- (2) 施工管理は別記「除草工施工管理基準」のとおりとする。

#### 3. 施工

- ・ 受託者は、除草工に従事する者に対して労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第59条に規定する安全衛生教育を必要に応じて行うこと。
- ・ 受託者は、除草工の施工については、時期、箇所について監督員より指示を受けるとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。
- ・ 除草は、根際から行うこと。
- ・ 刈幅は、草の生育幅・丈により設計図書に示す以上とする。
- ・ 受託者は、除草工の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取った草等は交通の支障とならない場所へ集草すること。
- ・ 出来高確認の方法については、施工箇所の起終点に木杭等を打つなどし、施工区間を明確にするものとする。

(別記)

除草工施工管理基準

1 出来形管理

単位：m

工 種	測定項目	規格値	測定基準	管理方法
除草工	延長, 幅	設計値以上	路線ごと延長200mにつき1箇所以上	出来形展開図

2 写真管理

区 分	項 目	写真管理項目	
		撮影項目	撮影頻度 [時期]
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	延長200mにつき1枚
	完 成	全景又は代表部分写真	延長200mにつき1枚
施工状況写真	施工中	施工中の写真	工種毎に施工していることが確認できるように適宜 [施工中]
安全管理	安全管理		
		安全訓練等の実施状況 訓練	実施毎[実施中]
出来形管理	出来形	施工幅	200mに1回 [施工前後]

平成 15 年 9 月 1 日付森保第 419 号  
(一部改正) 平成 16 年 4 月 1 日付森保第 68 号  
(一部改正) 平成 19 年 4 月 11 日付第 200600203159 号  
(一部改正) 平成 28 年 6 月 8 日付第 201600028009 号  
(一部改正) 令和元年 6 月 25 日付第 201900081731 号

## 森林整備事業共通仕様書

# 鳥取県森林整備事業仕様書

## 第1章 総 則

### 第1節 通 則

#### (適用範囲)

第1条 この仕様書は、鳥取県農林水産部が所管する植栽、下刈、枝打ち、間伐等の施業（以下「森林整備事業」という。）の委託に適用する。

2 委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、「鳥取県森林整備事業等業務検査規程」（平成19年10月1日付第200700072077号農林水産部長通知。以下「検査規程」という。）に従った監督・検査体制のもと、設計図書及びこの仕様書によって施工しなければならない。

3 この仕様書は、森林整備事業に関する一般的事項を示すものであり、個々の業務に対し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。

4 特記仕様書、設計図書又は共通仕様書の間には相違がある場合若しくは図面からの読み取りと図面に書かれた数字等が相違する場合、受託者は監督員に確認して指示を受けなければならない。

5 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督員の指示がない限り業務を継続しなければならない。ただし、契約書第20条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。

#### (業務現場管理)

第2条 受託者は、常に業務の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。

2 受託者は、業務の施工中、監督員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす等の施工方法の採用をしてはならない。

3 受託者は、業務箇所及びその周辺にある地上若しくは地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

4 受託者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、日ごろ気象情報等について十分注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。

5 受託者は、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。

- 6 受託者は、業務現場に業務関係者以外の者の立ち入りを禁止する必要がある場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をする等十分な措置を講じなければならない。
- 7 受託者は、業務現場には一般通行人が見やすい場所に業務名、業務期間、施行主体名、業務受託者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者名等を記入した事業標示板を設置しなければならない。
- 8 受託者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、すみやかに監督員に報告しなければならない。
- 9 受託者は、施工に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

#### (施工計画書)

第3条 受託者は業務着手前に、次の事項を記載した施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、準備工事については、施工計画書の提出前であっても、監督員の承諾を得たうえで着手することができるものとする。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。なお、監督員の承諾を得た事項については、省略することができる。

- (1) 現場組織表
  - (2) 施工方法
  - (3) 計画工程表
  - (4) 施工管理計画
  - (5) 緊急時の体制
  - (6) 安全管理
  - (7) 環境対策
  - (8) その他
- 2 受託者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、そのつど変更に関するものについて、変更計画書を提出しなければならない。

#### (業務の着手)

第4条 受託者は、設計図書に定めのある場合のほか、特別の事情がない限り業務契約後30日以内に着手しなければならない。

- 1 着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあつてはそれを含む)の初日をいう

(業務現場発生品)

第5条 受託者は、業務の施工によって生じた現場発生品は整理集積し、現場発生品調書を添え、監督員の指示する場所で引き渡さなければならない。

(業務測量)

第6条 受託者は、監督員と協議の上、あらかじめ必要な測量を実施しなければならない。ただし、業務現場の用地境界杭が既に明らかで、かつ設計図に示された施工区域線と相違ないと認められる場合で、監督員の承認を受けたときは省略することができる。

2 受託者は、測量標、用地境界杭等は、位置及び高さの変動しないよう適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。

3 受託者は、業務に必要な丁張、その他業務の施工の基準となる仮設標識は、設置後、監督員が指示したものについては、確認を受けなければならない。

(施工中の環境への配慮)

第7条 受託者は、業務の施工に当たり、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督員が指示した場合には、措置を講じ、監督員の確認を受けなければならない。

(官公庁への手続)

第8条 受託者は、業務の施工に当たり、必要な関係官公庁その他の機関に対する諸手続は、迅速に処理しなければならない。

2 受託者は、関係官公庁その他の機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なく監督員に報告しなければならない。

(諸法規の遵守)

第9条 受託者は、業務の施工に当たり、関係法令及び業務に関する諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の運営・適用は、受託者の負担と責任において行われなければならない。

(施工管理)

第10条 受託者は、業務施工中において、別に定める鳥取県森林整備事業施工管理基準(平成15年9月1日付森保第418号農林水産部長通知)により施工管理を行い、業務終了後、その記録を監督員に報告しなければならない。

(安全管理)

- 第11条 受託者は、業務の施工に当たり、常に安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
- 2 受託者は、施工期間における災害を防止するため、業務箇所及びその周辺のパトロールを実施するとともに、業務関係者による安全教育・訓練等を1ヶ月に1回以上実施し、関係する資料を整備するものとする。また、新規参入者の教育も適時に行うものとする。
  - 3 受託者は、使用機械、車両等の点検整備を行い、管理するものとする。
  - 4 受託者は、業務箇所のイメージアップを図るため、現場事務所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺的美装化に努めるものとする。
  - 5 受託者は、業務の施工中に事故が発生した場合、直ちに監督員に通報するとともに、事故の報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に指示しなければならない。

(交通安全管理)

- 第12条 受託者は、業務用運搬路として道路を使用するときは、違法運行防止、積載物の落下等による路面の損傷及び路面汚損の防止に努めるとともに、第三者に損害を与えないよう十分に注意しなければならない。

(業務中の検査又は確認)

- 第13条 受託者は、業務施工中において、設計図書で指定した事項又は監督員があらかじめ指示した事項については、監督員の検査又は確認を受けなければ、後続の作業を進めてはならない。
- 2 前1項の規定において、受託者は、監督員の検査及び確認に関する資料を整備しなければならない。

(業務検査)

- 第14条 検査規程第2条に規定する中間検査、完成検査及び出来形検査に当たっては、専門技術者その他立会いを求められた業務関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。
- 2 受託者は、検査のために必要な資料、第10条の施工管理に関する資料の提出及び測量その他の措置について、検査職員の指示に従わなければならない。

(後片付け)

- 第15条 受託者は、業務の全部又は一部の完成に際し、施工地周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、業務検査に必要なものは監督員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去するものとする。

## 第2章 材 料

### 第1節 通 則

(適用範囲)

第16条 業務に使用する材料は、設計図書に品質、規格を明示した場合を除き、この仕様書によるものとする。

2 受託者は、設計図書により試験を行うこととしている業務材料については、J I S又は設計図書で指示する方法により試験を行わなければならない。

### 第2節 緑化材料

(一 般)

第17条 緑化材料は、設計図書に示された品質、形状、寸法等を有し、その使用目的に適合したものとする。

(芝)

第18条 芝は、成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。

2 受託者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとしなければならない。また、保管に当たっては、適当に通風を良くし、又は散水するなど保存に注意しなければならない。

3 人工植生芝の種類及び品質は設計図書によるものとする。

(そだ類)

第19条 そだ類は、特に品質、形状、寸法等が示されないときは、次の各号に適合したものとする。

(1) そだ及び帯梢は、生木で弾力に富む広葉樹とし、用途に適合した品質、形状を有するものとする

(2) 帯梢の寸法の標準は、長さ3.0m程度以上、元口径2～4cm、末口径0.6～0.9cm程度で枝を払ったものとする。

2 受託者は、そだ及び帯梢は、通気・保管が可能な繊維シート等で被覆し、散水するなど乾燥を防ぐように保管しなければならない。

(目 串)

第20条 目串は、特に品質、形状、寸法等が示されないときは、活着容易なヤナギ、ウツギ、竹、折れにくい割木等で長さ15～30cm、径0.8～2.5cmのものを標準とする。

(客土等)

第21条 客土は、砂礫の混入しない比較的肥沃なもので、それぞれの用途に適合するものとする。

(種子)

第22条 種子は、成熟十分で発芽力が良く、病虫害及び雑物の混入していないものとする。

2 受託者は、種子の購入に際して保証書等を添付し、発芽率等が不明なものは、発芽試験を行って、発芽率を確認しなければならない。

(稲わら)

第23条 稲わらは、十分乾燥し、形状がそろい、強靱性及び肥効分を備えたもので、雑物が混入していないものとする。

(肥料等)

第24条 肥料は、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に定められたもので、その含有すべき有効成分の最小限が、所定量以上のものとする。

2 草木灰は、土砂、ごみ、炭片等を含まないものとする。

3 堆肥は、完熟したものとする。

4 消石灰は、JIS規格に適合したものとする。

5 土壌改良剤は、定められた品質又は成分を満たすものとする。

6 受託者は、肥料、消石灰、草木灰、土壌改良剤等は、防湿箇所に保管し、変質したものを使用してはならない。

(萱及び雑草木株)

第25条 萱及び雑草木株は、充実した根茎をもつものとする。また萱及び雑草木株は、30cm程度に切断し、打違いにして1mの縄で縛ったものを1束とする。

2 受託者は、萱及び雑草木株を、採取後速やかに使用するよう努め、使用までに日時を要する場合は、仮植、ぬれ簀等で被覆するなど乾燥を防ぎ、活着及び発芽を維持するよう保管しなければならない。

(苗木)

第26条 林業種苗法(昭和45年法律第89号)の適用を受ける苗木は、同法に基づいて生産された健全なものを使用すること。

2 苗木は、所定の規格を持ち、発育が完全で組織が充実し、根の発達がよいもので病虫害や外傷のないものとする。

3 受託者は、苗木の購入について監督員から指示がある場合は、監督員の承諾を得なければならぬ。

(二次製品の緑化材料)

第27条 二次製品を用いた緑化材料は、設計図書に示された品質、形状等を有し、かつ、施工時期、施工箇所の土質等に適合するものとする。

2 受託者は、貯蔵、保管、輸送等が適切でなく種子等に異状がある製品は使用してはならない。

### 第3節 木 材

(木材)

第28条 使用する木材は、使用目的に支障となる腐れ、割れ等の欠点のないものとする。

2 設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除き、末口寸法とする。

3 受託者は、防腐処理を施した木材を使用する場合は、設計図書によるものとする。

4 使用する木材の寸法は、おおむね使用寸法以上かつ支障のでない範囲のものでなければならない。

5 受託者は、現地発生の間伐材等を使用する場合、品質、形状等は、監督員の指示によるものとする。

## 第3章 共通施工

### 第1節 柵工

#### (一般)

第29条 受託者は、杭は、拵え面、山腹斜面とも垂直に打ち込まなければならない。

- 2 受託者は、杭の打込み深さは、設計図書に明示した場合を除き、出来るだけ杭長の3分の2以上とし、少なくとも2分の1以上としなければならない。

#### (編柵工)

第30条 受託者は、編柵工の施工に当たり、帯梢を間隙のないように編み上げ、埋め土して活着容易なヤナギ、ウツギ等を挿木し、萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。

- 2 受託者は、編柵工の上端の帯梢2本だけは、抜けないように十分ねじりながら施行しなければならない。また、必要に応じて上端の帯梢が抜けないように鉄線等で緊結しなければならない。

#### (木柵及び丸太柵工)

第31条 受託者は、木柵及び丸太工の施工に当たり、背板又は丸太を間隙のないように並べ、埋め土して萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。

- 2 受託者は、上端の背板又は丸太は、抜けないように釘又は鉄線で杭に固定しなければならない。

#### (鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工)

第32条 受託者は、鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じ、施工しなければならない。

### 第2節 階段切付工

#### (階段切付)

第33条 受託者は、のり切土砂堆積部分の階段切付けは、土砂をなるべく降雨にさらし、安定した後に行わなければならない。

- 2 受託者は、階段面は、設計図書に基づき、切り付けなければならない。原則として水平に階段を切らなければならない。

### 第3節 伏工

#### (一般)

第34条 受託者は、斜面整地は、上方から下方に向かって順次凹凸なくならし、斜面の浮き土砂、根株、転石その他障害物を取り除き、平滑にしなければならない。

#### (わら伏工)

第35条 受託者は、階段を切って筋工等と併用させる場合は、わらの先端を階段上に埋め込み、茎の部分を斜面に沿って垂らし、下部は縄を張って押えなければならない。

2 受託者は、階段を切らないで施行する筋工等の斜面被覆の場合は、わらを水平に敷き並べ、その両端を止め縄で止めなければならない。

3 受託者は、わらの飛散を防止するための止め縄及び押縄は、斜面長、わらの長さに応じて適切な間隔とし、必要に応じて目串等で縄を押えるものとする。

#### (むしろ伏工)

第36条 受託者は、むしろ伏工の施工に当たり、むしろのわらがのり面に水平になるよう張り付け、降雨による流水を分散させ、種子、肥料等の流亡を防止するようにしなければならない。

2 受託者は、種子、肥料を装着したむしろは、その面をのり面に密着させなければならない。

#### (網伏工)

第37条 播種をともなう網伏工は、次節に準ずるものとする。

2 受託者は、網伏工は、原則として上方から下方に向かって行い、安全に止め釘等で地表面に密着させ、固定しなければならない。

3 受託者は、網の連結は、上部の網を上、下部の網を下にして一目以上重ね、網と同質以上の材料で連結しなければならない。

4 受託者は、網伏工にロープを使用する場合は、次の各号によるものとする。

(1) 施行斜面の周囲の網端部は、ロープで密着固定し、ロープの交点及び必要な箇所をアンカーで固定すること。

(2) 斜面部分のロープは、網と密着固定し、交点及び必要な箇所をアンカー又は止め釘等で固定すること。

#### (その他二次製品を用いた伏工)

第38条 二次製品を用いた伏工の施工については、第32条から第35条までに準ずるものとする。

#### 第4節 実播工

##### (一般)

第39条 受託者は、必要に応じあらかじめ種子に発芽促進処理を行うことができるものとする。

2 受託者は、強風や豪雨の時、又は、播種直後にその恐れがあるときには播種を行ってはならない。

##### (筋実播工)

第40条 受託者は、原則、等高線に沿って溝をつけなければならない。

2 受託者は、所定の種肥土を溝に均等に播き込まなければならない。

3 受託者は、播種後は、土羽板等で十分打ち固めなければならない。

##### (斜面実播工)

第41条 受託者は、斜面の浮き土砂を処理した後でなければ斜面実播工を行ってはならない。

2 受託者は、所定の種肥土を均等にいきわたるように播かななければならない。

#### 第5節 植栽工

##### (一般)

第42条 植栽、追肥、補植等は、特に設計図書に定める場合を除き、本節によるものとする。

##### (植栽)

第43条 受託者は、苗木運搬については、根をむしろ等で包んで運搬しなければならない。なお、運搬中損傷しないよう取り扱うと同時に乾燥しないようシート等で全体を覆わなければならない。

2 受託者は、苗木の仮植する場所については、日陰、適湿の土地であって雨水の停滞しないところを選定しなければならない。

3 受託者は、仮植については、根が重くならないようにして並べ、幹の3分の1から4分の1までを覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、乾燥を防ぐため日中は必ずこも、むしろ等で日除けをしなければならない。

4 受託者は、植付けのために作業地に苗木を運搬したときは、直ちに束を緩めて仮植を行い、むしろ等で覆って風・光にさらさないようにしなければならない。

5 受託者は、苗木を携行するときは、根を露出させないように必ず苗木袋を使用する等適切な処置を講じなければならない。

- 6 受託者は、植穴については、径及び深さをそれぞれ 30cm 程度に掘り耕転し、石礫及び根株等の有害物を除去しなければならない。ただし、地形土質条件により所定の植穴が掘れない場合は、監督員と協議しなければならない。
- 7 受託者は、堆肥を基肥とする場合は、植穴最下部に入れ 5～10cm 覆土しなければならない。
- 8 受託者は、植付けについては、やや深めに、根を自然状態のまま広げて植穴中央に立て、苗木をゆり動かしながら手で覆土し、苗木を少し引き上げ加減にして周囲を踏み固め、そのあとがくぼみにならないようにいくぶん高めに行うものとする。なお、深植、浅植にならないようにしなければならない。
- 9 受託者は、化学肥料を基肥とする場合は、ある程度埋め戻した後、根張り（又は枝張り）の外側に点状、半月状又は輪状に苗木に触れないように施し、更に周囲に残っている土を肥料の深さが 3～10cm になるように盛り上げ、再び踏み固めなければならない。
- 10 受託者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。
- 11 受託者は、気象状況により乾燥が続く、植付け後の活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督員に報告しなければならない。
- 12 受託者は、肥料は、直射日光、雨水等にさらされないように覆いをして保管しなければならない。
- 13 受託者は、配合資材（粒状肥料を含む。）を施肥する場合は、基準量の入る容器を使用しなければならない。
- 14 受託者は、肥料が直接植栽木の根に接触しないように留意し、均等に根から吸収されるように散布し、施肥しなければならない。

（追 肥）

- 第 4 4 条 受託者は、肥料については、設計図書に定める肥料成分以外のものを使用してはならない。
- 2 受託者は、1 本当たりの施肥量は容器等で十分把握しなければならない。
  - 3 受託者は、施肥の位置は、原則として樹幹の外周直下の山側に半円状に行わなければならない。なお、施肥の時期については、監督員と協議すること。

（補 植）

- 第 4 5 条 補植は、第 4 3 条の規定に準ずるものとする。

## 第4章 森林整備

### 第1節 通則

#### (一般)

第46条 森林整備の材料及び施工については、第2章及び第3章によるもののほか、本章によるものとする。

### 第2節 植栽

#### (地拵え)

第47条 地拵えは、植栽又は天然下種更新等の予定地に生育する雑草、笹、かん木等を取り除き、植栽や種子の定着に適した環境を整備するために行うもので、次の各項によるものとする。

- 2 受託者は、地拵えについては、地際から刈払い、伐倒しなければならない。
- 3 受託者は、全面地拵えについては、植栽予定地の全面を対象に地表植生の刈払い等を行わなければならない。ただし、あらかじめ保残するものとして表示した又は作業に先立ち監督員が指示した立木・幼齢木を除く。
- 4 受託者は、筋地拵えの幅、残す幅、坪地拵えの位置及び範囲(坪の大きさ)については、設計図書によらなければならない。
- 5 受託者は、伐倒木・枝条等の整理については、監督員の指示がある場合等を除き、植栽の支障にならないようにするとともに、滑落・移動しないようにしなければならない。

#### (苗木運搬)

第48条 受託者は、苗木の運搬については、掘取りから植付けまでの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。

- 2 受託者は、運搬の際には必ず苗木袋等を使用し、根は露出させてはならない。

#### (仮植)

第49条 受託者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。

- 2 受託者は、苗木の結束を解き1本ずつ根が重ならないように並べ、幹の3分の1から4分の1までを覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、乾燥を防ぐため日中は必ずむしろ等で日除けをしなければならない。
- 3 受託者は、仮植周辺地に排水路を掘る、又は、日光の直射を受けぬように処置しなければならない。
- 4 受託者は、乾燥しやすい場所、又はやむを得ず数日をかけ仮植する場合は、むれないように、むしろ等で日覆いをし、適時灌水しなければならない。

(植付け)

第50条 植付けは、第43条の規定に準ずるほか、本条によるものとする。

- 2 受託者は、植穴については、掘り出した土砂は破碎し、石礫等は取り除かなければならない。また、地被物を除去して十分に掘り起こし、碎土した後、根茎、石礫、落ち葉等を取り除かなければならない。なお、土壌条件が不適當な場合は、監督員と協議し、客土等の必要な処置を講じなければならない。
- 3 受託者は、植付け本数及び苗木間、列間距離については、設計図書によらなければならない。また、植付け地点に岩石、根株等の障害物があつて植え難い場合には、その上下に若干移動して植え付けるものとする。
- 4 受託者は、植付けのため、苗畑又は仮植地から植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。
- 5 受託者は、植付けは、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件等により指定期間内に完了が困難となった場合は、すみやかに監督員に報告し、指示を得なければならない。
- 6 受託者は、気象情報により植付け後の活着が十分でない場合は、作業を中止して監督員と協議し必要な措置を講じなければならない。

(補植)

第51条 補植は、第45条及び前条の規定に準ずるものとする。

(施肥)

第52条 施肥は、第42条から第44条までの規定に準ずるものとする。

第3節 保 育

(下刈)

第53条 受託者は、下刈りの施工に当たり、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を、原則として海岸部は地際から10cm以下、海岸部以外は15cm以下又は監督員の指示による高さに刈り払わなければならない。

- 2 受託者は、刈払い物については、植栽木を覆わないように存置しなければならない。
- 3 受託者は、下刈り作業中、植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に下刈鎌、下刈機の刃部が向かないように刈り払わなければならない。

(刈出し)

第54条 受託者は、先に育成木又は残存木の周囲を刈払い、植栽木の位置を確かめてから、その他の部分の刈払いを行わなければならない。

(つる切り)

第55条 受託者は、つる切りの施工に当たり、原則として、植栽木及び有用天然木に着生するつる類は、根元から切断しなければならない。

2 受託者は、植栽木に巻きついたつる類は、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。

(本数調整伐、受光伐、除間伐)

第56条 受託者は、本数調整伐、受光伐、除間伐の施工に当たり、伐採対象木が標示していない場合は、特記仕様書で指示する対象木を選木することとし、対象木全てにテープ等によりマーキングしなければならない。

ただし、特記仕様書において対象木全てのマーキングを不要としている場合は、全木マーキングを行わず、標準地の選木状況に準じて、対象木を選木するものとする。

2 受託者は、伐倒にあたっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。

3 受託者は、伐倒木については、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落とした後、次のとおり適切に処理しなければならない。ただし、設計図書においてこれらの作業を計上していない場合はこの限りではない。

一 枝払は、樹幹が地面に付く程度まで枝条を切り払うこと。ただし、地面に接しない部分については、玉切・片付等後続作業の支障とならない程度に作業するものとする。

二 伐採木の溪床部への落とし込み・堆積を禁止するとともに、玉切・片付に当たっては地形等を勘案の上、溪床部においては樹幹を小運搬・集積できる程度に玉切し、溪床から斜距離でおおむね10m以上離して集積し、転落又は流出しないよう、根株等の利用により等高線状に固定すること。また、溪床から斜距離でおおむね10mの範囲内を除いては、後続作業及び林内歩行の支障とならない箇所に、樹幹が地面に付き容易に転落しないよう、必要に応じて玉切・固定を行うこと。

なお、溪床部での作業に当たっては、溪床から斜距離でおおむね10mの位置にある残存木に、溪床に沿って見通せる程度の間隔でビニールテープ等によりマーキングし、これを第14条に規定する業務検査の完了まで保持するものとする。

(枝打ち・枝落し)

第57条 受託者は、枝打ち・枝落しの対象木及び枝を落す範囲については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督員の指示によるものとする。

- 2 受託者は、枝の切断については、樹幹に沿って平滑に切断するものとし、残枝長を樹幹（枝座がある場合は枝座）から5mm以下としなければならない。
- 3 受託者は、樹幹に枝座（枝隆）がある場合、枝座（枝隆）を切り落とさないものとする。
- 4 受託者は、枝打ち・枝落しの施工に当たり、樹幹の形成層を損傷しないよう留意し、葉量が多く、作業途中で裂ける恐れのあるある枝は、途中で切断した後、更に仕上げ切断する等の方法によらなければならない。
- 5 受託者は、枝落しの時期については、監督員から指定された場合を除き、林木の成長休止期に行わなければならない。

#### （追 肥）

第58条 追肥については、第43条及び第44条までの規定に準ずるものとする。

#### （雪起し）

第59条 受託者は、雪起しについては、融雪後速やかに実施しなければならない。

- 2 受託者は、雪起しの施工に当たり、樹幹を損傷しないよう注意しながら、若干強度に引き起こさなければならない。
- 3 受託者は、根の部分がゆるんでいる場合は、十分踏み固めなければならない。

#### （病虫獣害防除）

第60条 受託者は、薬剤を用いて病虫獣害防除を行う場合、薬剤の種類、散布量、散布の方法は、設計図書によらなければならない。

- 2 受託者は、薬剤散布は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。
- 3 受託者は、殺鼠剤散布は、概ね10m程度を散布間隔の目安とし、倒木、伐根、末木枝条等の堆積箇所には、重点的に散布しなければならない。

### 第4節 海岸林造成

#### （防風工）

第61条 受託者は、防風工の方向については、原則として主風向に直角に設けなければならない。

- 2 受託者は、防風工の施工に当たり、強風等により倒壊しないよう、杭建込後、十分突き固めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。
- 3 受託者は、防風工の設置に当たり、遮風壁の間隙にムラが生じないように取り付けなければならない。

(排水工)

第62条 受託者は、海岸林に設ける排水路等の側法は、現地の土質条件に応じて、その機能が維持される適切な勾配で施工しなければならない。また、速やかな排水が可能となる勾配を付して施工しなければならない。

(静砂工等)

第63条 受託者は、静砂工又は静砂垣については、植栽予定地を垣根によって正方形等に区画し、その一辺を原則として主風向に直角に施工し、かつ、地形に合わせて施工しなければならない。

2 受託者は、静砂垣については、強風等により倒壊しないよう、杭建込後・十分突き固めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。

(植栽)

第64条 植栽は、第42条から第45条まで並びに第49条及び第50条の規定に準ずるものとする。

2 受託者は、植栽木が風雪、風浪等の影響を受ける時期に植栽を行ってはならない。

## 第5節 歩道整備

(歩道作設)

第65条 受託者は、歩道作設に当たり、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。

2 受託者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所は、排水溝を設けなければならない。

3 受託者は、歩道作設により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督員と協議を行うものとする。

(歩道補修)

第66条 歩道補修については、設計図書によるとともに第65条に準ずるものとする。

附 則

この改正は、平成20年5月12日から施行し、平成20年度事業から適用する。

附 則

この改正は、平成21年6月29日から施行し、平成21年度事業から適用する。

附 則

この改正は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度事業から適用する。

附 則

この改正は、平成28年6月8日から施行し、平成28年度事業から適用する。

附 則

この改正は、令和元年6月25日から施行し、令和元年度事業から適用する。

平成15年9月1付森保第418号

(一部改正) 平成16年4月1日付森保第67号

(一部改正) 平成18年3月30日付第20060013566号

(一部改正) 平成19年4月11日付第200600203159号

(一部改正) 平成20年5月12日付第200800017827号

(一部改正) 平成21年6月29日付第200900040780号

(一部改正) 平成28年6月8日付第201600028009号

(一部改正) 令和元年6月25日付第201900081731号

## 鳥取県森林整備事業施工管理基準

# 鳥取県森林整備事業施工管理基準

## 1 目的

この基準は、農林水産部が所管する森林整備事業の施工について、契約書類に定められた履行期間、業務目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

## 2 適用

この基準は、鳥取県森林整備事業仕様書（平成15年9月1日付森保第419号鳥取県農林水産部長通知）第10条に基づいて定めたものであり、農林水産部及び地方事務所（東部農林事務所八頭事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、西部総合事務所日野振興センターをいう。）が発注する森林整備事業に適用する。

ただし、業務の種類、規模、施工条件等により、この基準により難しい場合は、監督員と協議して他の方法によることができる。

## 3 構成

施工管理は、工程管理、出来形管理及び品質管理から構成される。

## 4 管理の実施

測定、試験等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。

## 5 管理項目及び方法

### (1) 工程管理

#### ア 業務工程表

受託者は、工程管理を業務内容に応じ作成した業務工程表により行うものとする。

#### イ 作業週報

受託者は、着手から完了までの期間について、天候、作業内容、出役人員、出来形数量、使用機械、指示、承諾及び協議事項等を記入した作業週報を作成するものとする。

### (2) 出来形管理

#### ア 出来形管理基準

出来形管理の基準は、出来形管理基準(別表1)によるものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督員の指示によるものとする。

#### イ 出来形図面、出来形集計表

(ア) 出来形図面作成の基本事項は、次の a 及び b によらなければならない。

a 出来形の計測及び数量計算の方法は、次により行なわなければならない。

(a) 出来形図の作成区分及び数量計算方法は、次表を標準とするものとする。

ただし、次表により難しい場合は監督員の指示によるものとする。

出来形図の作成区分表

工種	図面				数量計算方法		
	平面	正面	断面	展開	計算式方式	両断面平均方式	数量表示方式
森林整備等	○	(面積又は数量表示方式)					

注)○ 計算式方式とは、図上で計算式を使用して数量計算を行なうもの  
 ○ 数量表示方式とは、延長、本数、枚数等で数量を計算するもの

(b) 構造物等の出来形寸法は、寸法単位(別表2)によものとする。

(c) 設計寸法が明示されている場合の出来形寸法は、出来形管理基準(別表1)の許容範囲で取り扱うが、設計寸法又は許容範囲が明示されていない場合の出来形寸法は、基礎数値以下切捨てとして処理するものとする。

b 出来形の測量は、テープ、コンパス、GPS機器等を使用する。1測量区画線、寸法等の表示方法は監督員の指示によるものとする。なお、GPS機器を使用して出来形の測量を行う場合は、次のすべてを満たすこと。

- ① 測量時の捕捉衛星数は、4つ以上であること。
- ② 補正情報の受信を確認できること。
- ③ 測点の半数は、PDOP値が4以下であること。
- ④ 測位日時を含む測位データを添付すること。(様式は様式1による。)

(イ) 出来形の測量、図面等の作成は、次の各項によるものとする。

- a 測量等に携わる者は、施工管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めるものとする。
- b 測量等によって得られた結果は、すみやかに整理し、監督員に提示できるようにするものとする。
- c 出来形の測量、図面等の作成は、業務の着手前の測量(以下「起工測量」という。)を実施した場合及び出来形の施工区域の異動があった場合に行うものとし、施工区域に異動がない場合は、起工測量の成果図面をもって出来形の図面とすることができる。

(ウ) 不可視となる部分の測定は、適時に行い、写真等で判定できるようにするものとする。


(3) 品質管理

使用材料等の品質管理の基準は、品質管理基準(別表3)によるものとする。また、特に監督員の指示するものについては、その指示に従い試験又は資料の整備をしなければならない。

(4) 施工記録写真

ア 施工記録写真の分類

施工記録写真は、次のように分類する。



イ 写真の色彩及び大きさ等

写真はカラーとし、また、写真の大きさは原則としてサービスサイズ（8.9 cm × 11.9 cm）以上とする。ただし、次の場合は、別の大きさとすることができる。なお、施工記録写真帳の大きさは、フリーアルバム又はA4版とする。また、監督員と協議の上、（5）のデジタル写真による撮影、管理、提出することができる。

（ア）着工前、完了写真等つなぎ写真とした方がよいもの

（イ）監督員が指示するもの

ウ 施工記録写真帳の提出部数

（ア）施工記録写真帳は施工段階ごとに整理し、業務完了時に1部提出するものとする。

（イ）監督員が指示する写真については、指示する時期に提出する部数を提出するものとする。

エ 施工記録写真の撮影基準

施工記録写真の撮影は、施工記録写真の撮影要領（別表4）を標準とする。

（ア）写真の撮影に当たっては、原則として次の項目を記載した小黒板等を被写体と共に写し込むものとする。

- a 業務名
- b 業種等
- c 位置
- d 設計寸法
- e 出来形寸法

（イ）監督員が指示するものについては、指示した項目、頻度で撮影するものとする。

オ 不可視部分の写真管理

不可視となる出来形部分及び完了検査時に確認困難な箇所については、写真により出来形寸法等が容易に確認できるよう特に注意して撮影しなければならない。

カ 施工記録写真撮影の留意事項

（ア）施工の過程、出来形確認、不可視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるため、撮影時期を失しないよう、適切かつ正確に行わなければならない。

（イ）撮影後は、すみやかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確認しなければならぬ。もし撮影が不完全な場合は、すみやかに撮り直しを行な

うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督員に報告して、その指示を受けなければならない。

(ウ) 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。特に、不可視となる場合及び次の a から g までの場合には、寸法等を明瞭に撮影するものとする。

- a 各種構造物の寸法
- b 埋設構造物及び材料
- c 災害(崩土)状況
- d 施工管理状態
- e 使用材料の寸法
- f 施工後取り壊されるもの
- g その他必要と認めるもの

(エ) 局部的なものであっても、全体との位置関係を明確にするため、局部とともに全体も撮影するものとする。

(オ) 施工前後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。

(カ) 寸法表示をつなぎ写真とする場合、背景に同一物体をいれて撮影するものとする。

#### (5) デジタル写真

##### ア 画像編集等

画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

##### イ 有効画素数

有効画素数は、黒板の文字及びスケール等が確認できることを指標とする。

##### ウ 写真ファイル

記録形式は、JPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。

#### (6) 確認業務

確認業務は、監督基準(別表5)によるものとする。

##### 附 則

この改正は、平成20年5月12日から施行し、平成20年度事業から適用する。

##### 附 則

この改正は、平成21年6月29日から施行し、平成21年度事業から適用する。

##### 附 則

この改正は、平成28年6月8日から施行し、平成28年度事業から適用する。

##### 附 則

この改正は、令和元年6月25日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(別表1)

## 出来形管理基準

構造物の種類	項目	基準	最小許容量	最大許容量	測定基準	備考
木製構造物 (建築物を除く)	高さ	-100			図面の表示箇所にて測定。断面、形状等の変化点毎に測定する。	①単位は、mm ②設計図(構造図、標準図、模式図等)に表示してある箇所を測定する。 ③この基準により難い場合は、監督員の指示による。
	長さ	L(m)/0.5	-100	-400		
	幅(厚さ)	-50				
	法勾配	±0.5分				
歩道	延長	設計数値以上			全延長	
	幅員	設計数値以上			50m毎に測定	

工種	項目	基準			測定基準	備考
植栽	面積	設計数値以上				誤差: 周囲測量の閉合差の許容限度は5/100とする。 植栽本数で指定する場合は、設計数値以上
	植栽本数	-5%(標準地調査による)			標準地調査のとおり	
施肥・追肥	重量	設計数値以上				
客土	重量	設計数値以上				
下刈	面積	設計数値以上				誤差: 植栽の面積に同じ。
	刈払高	基準	最小許容値	最大許容値	標準地調査1箇所当たり、5箇所を測定し、その平均値を算出する	
雪起し	面積	設計数値以上				誤差: 植栽の面積に同じ。 本数で指定する場合は、設計数値以上
	起こし率	-5%(標準地調査による)			標準地調査のとおり	
除伐	面積	設計数値以上				誤差: 植栽の面積に同じ。
本数調整伐	面積	設計数値以上				誤差: 植栽の面積に同じ。 伐採本数で指定する場合は、設計数値以上
	伐採率	-5%(標準地調査による)			標準地調査のとおり	
枝打ち・枝落し	面積	設計数値以上				誤差: 植栽の面積に同じ。 標準地ごとに立木全てについて、上部と下部の計2箇所以上を管理する。
	枝下高	-10%(標準地調査平均による)			標準地調査のとおり	
鳥取式作業道	総延長	基準	最小許容値	最大許容値	全延長	
		設計数値以上				
	幅員	設計数値以上			50mごと	
	切土高	1400mm以下		+600mm	50mごと	ヘアピンカーブ、単発的な急傾斜においては、この限りではない。
標準地調査	標準地調査は、面積又は箇所ですれど多い標準地数を採用				標準地調査は、10m×10mを標準とする。 標準地調査は以下を目安とする。 面積 1ha未満は1標準地 1ha以上3ha未満は2標準地 3ha以上5ha未満は3標準地 5ha以上10ha未満は5標準地 10ha以上は6標準地  施工地が5施工地未満は2施工地以上 5施工地以上10施工地未満は3施工地以上 10施工地以上20施工地未満は4施工地以上 20施工地以上は5施工地以上	

(注1) 作業の不要地の面積が0.01ha以上及び車道幅員3.0m以上の作業道の部分は除地とする。

(注2) 施工地は大字を1つの単位とする。

(注3) 本表にない工種等の取扱いは、監督員の指示によるものとする。

(別表2)

## 寸 法 単 位

区分	構造物等	寸法 単位	基 礎 数 値				集計 単位	適 用		
			単位 以下 3位止	単位 以下 2位止	単位 以下 1位止	単位止		長 さ	高 (深 さ)	幅
	柵工等	m			○		小数第2位止	○	○	○
	伏工	m			○		小数第2位止			○
	実播工等	m			○		小数第2位止	○		○
	盛土等	m			○		小数第2位止	○	○	○
面積	下刈、除 伐、本数調 整伐等	ha		○			小数第2位止			
	伐開、除根	m <sup>2</sup>				○	単位止			
体積	木材	m <sup>3</sup>				○	小数第1位止			
	その他	m <sup>3</sup>			○		小数第2位止			
重量	鋼材	t		○			小数第2位止			
	その他	kg				○	単位止			
本数	木材、杭材					○	単位止			
係数	円周率、法 長係数 三角関数、 弧度		○							

- (注) 1. 本表にない工種等の取扱いは、監督員の指示によるものとする。  
2. 端数はすべて四捨五入とする。

(別表3)

品質管理基準

項目	管理基準
苗木(山行苗木)	林業種苗法施行令第1条に係る、スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ(以上抜粋) 林業種苗法に基づく証票
苗木(上記以外)	生産地証明書又は購入伝票
肥料	保証票(肥料取締法)又は購入伝票
客土	生産地証明書又は購入伝票

(別表4)

### 施 工 記 録 写 真 の 撮 影 要 領

撮影区分	撮影事項	撮 影 内 容
業務着手前	施工箇所	施工箇所の全景及び各工種毎に施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。 位置については、固定して完了後も同一箇所から撮ることとする。
完了		
施工中	施工箇所	施工箇所の全景及び各工種毎に施工箇所の代表的なものについて、局部的なものを撮る。
使用材料	各種材料の規格管理状況	使用資材の搬入、集積、保管等の状況を撮る。
植栽	仮植	仮植地の全景及び苗木の仮植状況について撮る。
	地拵え	施工状況を1施工単位1回以上
	苗木	形状・寸法を検収時に、各品目毎に1回以上撮る。
	植栽	植穴、植付け、植栽間隔等の状況について各品目毎に1回以上撮る。 ポール、箱尺、スケール等で寸法表示する。
施肥・追肥	実袋	検収時、全量を撮る。 実袋にスプレーで番号を付して数量がわかるようにする。
	施肥	施工中、1施工単位1回以上撮る。 植栽木1本当りの施肥量がわかるようカップ等を用いて撮る。
	空袋	完了時、全量を撮る。 検収時に付した番号で空袋の数量がわかるようにする。
客土	実袋	検収時、全量を撮る。 実袋にスプレーで番号を付して数量がわかるようにする。
	施工状況	施工中、1施工単位1回以上撮る。 植栽木1本当りの客土量がわかるようカップ等を用いて撮る。
	空袋	完了時、全量を撮る。 検収時に付した番号で空袋の数量がわかるようにする。
下刈	刈払高	1施工単位1回以上撮る。 刈払高がわかるようスケール等を用いて撮る。
雪起し	施工状況等	1施工単位1回以上撮る。
除伐	施工状況等	1施工単位1回以上撮る。
本数調整伐	施工状況	標準地において作業前後に撮る。
	選木状況	施工箇所の全景及び標準地において、選木作業後に撮る。
枝打ち・枝落し	枝下高及び残枝長	1施工単位1回以上撮る。 枝下高、残枝長がわかるようポール、スケール等を用いて撮る。
鳥取式作業道	表土ブロックの利用	1路線2回以上路肩への利用状況を撮る。
	重機転圧状況	1路線2回以上路線に斜行した転圧状況を撮る。
その他の工種	施工状況、出来形、寸法等	施工位置及び構造、施工状況等がわかるように撮る。 間隔、延長等がわかるように、ポール、箱尺、スケール等で寸法表示する。 特に明視できなくなる部分は施工が適正であることを証明できるように撮る。
災害・被害	施工地の被害状況	被害状況(全景、局部的に数量がわかるもの)、被災時の状況等、被災前後の対比ができるように撮る。
	設計変更箇所	設計変更箇所は、その経緯がわかるよう詳細に撮る。
その他	保安設備	防護柵、災害防止対策、交通安全対策の状況を撮る。

(注) 上記以外の写真管理は、鳥取県土木施工管理基準を準用する。  
表土ブロックとは、表土(地表面の植生の根が張っている深さ)を带状に剥いたものをいう。

(別表5)


## 監督基準

種別	確認項目	確認時期	確認方法	確認頻度	
植栽	材料検収	検収時	審査又は立会	1回以上	
	植穴	完了時	審査又は立会	1回以上	
	出来形管理	施工中、完了後	審査又は立会	1回以上	
施肥・追肥	写真管理	実施状況	審査又は検査	1回以上	
	材料検収	検収時	審査又は立会	1回以上	
		(注) 実袋にスプレーで番号を付して数量を確認する。			
	施肥量	施工中、完了後	審査又は立会	1回以上	
		(注) 植栽木1本当りの施肥量は、カップ等で重量を確認し、1本毎の施肥状況を確認する。 散布後、番号の付いた空袋を確認する。			
下刈	出来形管理	施工中、完了後	審査又は立会	1回以上	
除伐	出来形管理	施工中、完了後	審査又は立会	1回以上	
本数調整伐	出来形管理	選木終了後	審査又は立会	1回以上	
		標準地の伐採予定木にテープを巻き本数を確認する。			
		完了後	審査又は立会	1回以上	
枝落し	出来形管理	施工中、完了後	審査又は立会	1回以上	
鳥取式作業道	表土ブロックの利用状況(仮置から転圧までの施工状況)	施工中(早期)	立会	1回以上	
	重機転圧状況	施工中(早期)	立会	1回以上	

(注) 上記以外の確認業務は、鳥取県土木工事施工管理基準を準用する。  
その他確認業務が必要と考えられる時は、実施すること。



# 契約図面



間伐・作業道開設

水路土砂除去  
管理道除草

木製路面排水工  
崩土除去

凡 例	
	事業区域
	既設林道・作業道
	県有林
	町有林

名 称	位 置 図		
施行地	八頭郡智頭町波多		
事業名	令和7年度富沢県有林間伐搬出事業		
図面番号	1	縮 尺	

施業地3-1  
搬出間伐(1.79ha)  
切捨間伐(1.99ha)

施業地3-2  
搬出間伐(1.01ha)  
切捨間伐(0.17ha)

鳥取式作業道開設L=220m

施業地1  
搬出間伐(1.08ha)  
切捨間伐(1.29ha)


鳥取式作業道開設L=390m

林道修繕施工場所  
崩土除去 V=180m<sup>3</sup>(2箇所)


施業地2  
切捨間伐(0.92ha)

林道修繕施工場所  
水路土砂除去 V=15m<sup>3</sup>  
管理道除草 A=1330m<sup>2</sup>

林道修繕施工場所  
木製路面排水工 L=8m(2箇所)

凡例	
	既設林道等
	作業道開設
	搬出間伐
	切捨間伐

名称	平面図
施行地	八頭郡智頭町波多
事業名	令和7年度富沢県有林間伐搬出事業
図面番号	2



# 崩土除去標準断面図

S=1 : 100

No. \_\_\_\_\_

3.50

除去体積 25.7m<sup>3</sup>/10m


除去延長 25.0m

路線名	深山線	事業名	林道維持補修		
林道区分	森林基幹	級別区分	1級	設計速度	30 km/h
年度	令和7年度	施工主体	鳥取県		
名称	崩土除去断面図	1葉中	1番		
施行地	鳥取県 八頭郡 智頭町 波多				
縮尺	図示	審査者	矢部	設計者	坂本



# 計画平面図


①~⑪ 水路土砂除去  $V=15m^3$



別添1

# 鳥取式作業道標準断面図

S=1:100



凡例	
地山掘削	
盛土(締固)	
路体掘削・締固	

# 数量総括表

委託数量総括表

作業種	規 格	単位	数量	摘 要
間伐	造林地番号1, 樹種スギ、ヒノキ 平均胸高直径16cm以上22cm未満	ha	1.08	搬出 363本/ha
間伐	造林地番号1, 樹種スギ、ヒノキ 平均胸高直径16cm以上22cm未満	ha	1.29	切捨 363本/ha
間伐	造林地番号2, 樹種スギ 平均胸高直径22cm以上28cm未満	ha	0.92	切捨 387本/ha
間伐	造林地番号3-1, 樹種スギ 平均胸高直径28cm以上	ha	1.79	搬出 302本/ha
間伐	造林地番号3-1, 樹種スギ 平均胸高直径28cm以上	ha	1.99	切捨 302本/ha
間伐	造林地番号3-2, 樹種ヒノキ 平均胸高直径22cm以上28cm未満	ha	1.01	搬出 353本/ha
間伐	造林地番号3-2, 樹種ヒノキ 平均胸高直径22cm以上28cm未満	ha	0.17	切捨 353本/ha
集材	集材距離200m未満 平均胸高直径16cm以上22cm未満	m <sup>3</sup>	25.35	
集材	集材距離400m以上600m未満 平均胸高直径28cm以上	m <sup>3</sup>	78.30	
集材	集材距離400m以上600m未満 平均胸高直径22cm以上28cm未満	m <sup>3</sup>	35.60	
積込	グループ積込、クローラ型[標準型] 山積み0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	139.25	
運搬	4tトラック20km以内	回	29	石谷林業木材市場へ運搬
作業道開設	鳥取式作業道開設	m	610	
林道維持管理作業	木製路面排水工 木製横断溝据付4.0m、シスイースL4000	箇所	2	
林道維持管理作業	崩土等除去	m <sup>3</sup>	180	90m <sup>3</sup> ×2箇所
林道維持管理作業	管理道除草	m <sup>2</sup>	1,330	
林道維持管理作業	水路土砂除去	m <sup>3</sup>	15	

# 積算参考資料

(契約図書ではありません)

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 当初 07-*****-00000-10 0 1 実施単価 15 智頭町 00-07.05.15(0)  1 治山		
	当 世 代		前 世 代
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 緊急工費補正区分 現場環境改善費区分 単価一括置換指示 豪雪割増 週休二日補正係数 消費税率 (%)	00 16 森林整備A 19 補正なし 03 補正しない 00 通常工事 0% 00 率分計上なし 00 単価置換なし 02 豪雪割増あり 12 月単位の週休2日 10		

# 工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
保育等作業					Y1999 (レベル1)
	1	式			工種 第0001号表
作業道開設					Y1999 (レベル1)
	1	式			工種 第0005号表
林道維持管理作業					Y1999 (レベル1)
	1	式			工種 第0007号表
直接工事費					
共通仮設費					
		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
		式			

# 工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費等			式			
工事価格						
工事価格計						
消費税等相当額計			式			
工事費計						

# 工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間伐	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0002号表
集材	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0003号表
一般材積込・運搬	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0004号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間伐 (3-1搬出)					V07KANB31 00
	1.79	ha			施工 第0 -0001号表
間伐 (3-1切捨)					V07KIRI31 00
	1.99	ha			施工 第0 -0006号表
間伐 (3-2搬出)					V07KANB32 00
	1.01	ha			施工 第0 -0007号表
間伐 (3-2切捨)					V07KIRI32 00
	0.17	ha			施工 第0 -0012号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集材（車両系） 集材距離400m以上600m未満 平均胸高直径28cm以上	78.30	m <sup>3</sup>			V05SYUZAI3 00  施工 第0 -0013号表
集材（車両系） 集材距離400m以上600m未満 平均胸高直径22cm以上28cm未満	35.60	m <sup>3</sup>			V05SYUZAI2 00  施工 第0 -0014号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル積込 コーラ型[標準型]山積0.28m3 (平積0.2m3)	113.90	m <sup>3</sup>			VO2GRATUMI 00  施工 第0 -0015号表
トラック運搬	23	台			VUNPAN420 00  施工 第0 -0017号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鳥取式作業道	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0006号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鳥取式作業道開設 全幅員2.5m以上3.0未満	220	m			VTORISAGYO 00  施工 第0 -0018号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面排水工					Y2999 (レベル2)
	2	式			工種 第0008号表
崩土除去					Y2999 (レベル2)
	2	式			工種 第0009号表
**単位当り**					
	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製簡易横断工据付け L=4000	4	m			VOUDAN 00 施工 第0 -0020号表
木製簡易横断溝 (L4000) 見積価格27,100円	1	個			FOUDAN 00
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5,000m <sup>3</sup> 未満 礫質土	90	m <sup>3</sup>			STD01007 00 A=3, B=1, D=4, E=2 施工 第0 -0022号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	90	m <sup>3</sup>			SPK24040002 00 A=2, B=5, C=1, D=1, F=5 施工 第0 -0024号表
**単位当り**	1	式			

間伐 (3-1搬出)

V07KANB31

# 施工単価表

施工 第0 -0001号表

頁0-0013

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	302	本			STD05024 施工 第0-0002号表
枝払 本数調整伐	302	本			STD05025 施工 第0-0003号表
玉切 (28cm以上) 作業難易度：易	302	本			VSTL0502610 施工 第0-0004号表
片付 本数調整伐	302	本			STD05027 施工 第0-0005号表
**単位当り**	1	ha			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

伐倒  
本数調整伐

STD05024

# 施工単価表

施工 第0 -0002号表

頁0-0014

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.57	人			RTPC00002 0.63*0.9 1
特殊作業員	0.57	人			RTPC00001 0.63*0.9 1
諸雑費	6	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=5 28cm以上			B=1 特に支障はない		

# 施工単価表

STD05025

施工 第0 -0003号表

枝払  
本数調整伐

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.32	人			RTPC00002 0.35*0.9 1
特殊作業員	0.32	人			RTPC00001 0.35*0.9 1
諸雑費	8	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=5 28cm以上			B=1 特に支障はない		

# 施工単価表

VSTL0502610

施工 第0 -0004号表

玉切 (28cm以上)

作業難易度：易

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.29	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.29	人			RTPC00002 1
諸雑費	9	%			#01
作業難易度補正					+00
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			

# 施工単価表

施工 第0 -0005号表

STD05027

片付  
本数調整伐

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.64	人			RTPC00002 0.71*0.9 1
諸雑費	1	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=5      2 8 cm以上			B=1      特に支障はない		

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	302	本			STD05024 施工 第0-0002号表
枝払 本数調整伐	302	本			STD05025 施工 第0-0003号表
玉切 (28cm以上) 作業難易度：易	302	本			VSTL0502610 施工 第0-0004号表
**単位当り**	1	ha			

間伐 (3-2搬出)

V07KANB32

# 施工単価表

施工 第0 -0007号表

頁0-0019

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	353	本			STD05024 施工 第0-0008号表
枝払 本数調整伐	353	本			STD05025 施工 第0-0009号表
玉切 (22cm以上28cm未満) 作業難易度：易	353	本			VSTD050269 施工 第0-0010号表
片付 本数調整伐	353	本			STD05027 施工 第0-0011号表
**単位当り**	1	ha			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

# 施工単価表

STD05024

施工 第0 -0008号表

伐倒  
本数調整伐

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.47	人			RTPC00002 0.52*0.9 1
特殊作業員	0.47	人			RTPC00001 0.52*0.9 1
諸雑費	6	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=4 22cm以上28cm未満			B=1 特に支障はない		

枝払  
本数調整伐

STD05025

# 施工単価表

施工 第0 -0009号表

頁0-0021

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.28	人			RTPC00002 0.31*0.9 1
特殊作業員	0.28	人			RTPC00001 0.31*0.9 1
諸雑費	8	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=4 22cm以上28cm未満			B=1 特に支障はない		

# 施工単価表

玉切 (22cm以上28cm未満)

VSTD050269

施工 第0 -0010号表

作業難易度：易

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.26	人			RTPC00002 1
諸雑費	9	%			#01
作業難易度補正					+00
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			

# 施工単価表

STD05027

施工 第0 -0011号表

片付  
本数調整伐

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.56	人			RTPC00002 0.62*0.9 1
諸雑費	1	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=4 2 2 cm以上 2 8 cm未満			B=1 特に支障はない		

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	353	本			STD05024 施工 第0-0008号表
枝払 本数調整伐	353	本			STD05025 施工 第0-0009号表
玉切 (22cm以上28cm未満) 作業難易度：易	353	本			VSTD050269 施工 第0-0010号表
**単位当り**	1	ha			

# 施工単価表

集材（車両系）

V05SYUZA13

施工 第0 -0013号表

集材距離400m以上600m未満

平均胸高直径28cm以上

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.36	人			RTPC00006
普通作業員	0.73	人			RTPC00002
***合計***	10	m3			
**単位当り**	1	m3			

# 施工単価表

集材（車両系）

V05SYUZA12

施工 第0 -0014号表

集材距離400m以上600m未満

平均胸高直径22cm以上28cm未満

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.42	人			RTPC00006
普通作業員	0.83	人			RTPC00002
***合計***	10	m <sup>3</sup>			
**単位当り**	1	m <sup>3</sup>			



# 施工単価表

施工 第0 -0016号表

V1006

グラップル運転

0.25

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.20	人			RTPC00006
グラップル損料 クローラ型 [標準型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1	時間			FGURAPPURU R6松くい虫等防除事業実施単価 (秋季) 準用
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.3	L			TTPC00013
**単位当り**	1	時間			

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック運賃 中型車4tクラス 20km	1	台			FUNPAN420 R6松くい虫等防除事業実施単価（秋季）準用
**単位当り**	1	台			

# 施工単価表

VTORISAGYO

施工 第0 -0018号表

鳥取式作業道開設  
全幅員2.5m以上3.0未満

20 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転	1	日			STL01005 施工 第0-0019号表
***合計***	20	m			
**単位当り**	1	m			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	39.00	L			TTPC00013
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.28/平積0.2m3	1.52	供用日			MTPC00009
**単位当り**	1	日			
A=1 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) C=1 特殊運転手数量 (人) E=1 無し			B=39 軽油消費量 (L) D=1.52 機械損料数量 (日) F=2 排ガス対策型		

木製簡易横断工据付け  
L=4000

VOUDAN

# 施工単価表

施工 第0 -0020号表

頁0-0032

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.38	人			RTPC00002
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.48	m3			SPK24040015 施工 第0-0021号表
***合計***	10	m			
**単位当り**	1	m			

# 施工単価表

SPK24040015

施工 第0 -0021号表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

1

m3

当り

機械構成比: 19.87%

労務構成比: 72.99%

材料構成比: 7.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

STD01007

施工 第0 -0022号表

ルーズな状態の積込

林道工事における5,000m3未満 礫質土

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	1.43	日			STL01076 施工 第0-0023号表 100/70
諸雑費	1	式			#91
***合計***	100	m3			
**単位当り**	1	m3			
A=3 ルーズな状態の積込 D=4 礫質土			B=1 林道工事における5,000m3未満 E=2 障害あり		

# 施工単価表

施工 第0 -0023号表

バックホウ運転

STL01076

C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3)

超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	65.00	L			TTPC00013
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	1.49	供用日			MI020703
**単位当り**	1	日			
A=14 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=65 軽油消費量 (L/日) G=1.49 機械損料数量 (供用日/日)			B=1 岩石工損料割増 無し D=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) F=1 運転労務数量 (人/日)		

# 施工単価表

土砂等運搬

SPK24040002

施工 第0 -0024号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45%

労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	12 八頭事務所 設計書 当初 07-*****-00000-10 0  1 実施単価 15 智頭町 00-07.05.15(0)  1 治山		
	当 世 代		前 世 代
前払率 (%) 工種区分 施工地域・施工場所 契約保証区分 緊急工費補正区分 現場環境改善費区分 単価一括置換指示 豪雪割増 週休二日補正係数 消費税率 (%)	00 16 森林整備A 19 補正なし 03 補正しない 00 通常工事 0% 00 率分計上なし 00 単価置換なし 02 豪雪割増あり 12 月単位の週休2日 10		

# 工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
保育等作業					Y1999 (レベル1)
	1	式			工種 第0001号表
作業道開設					Y1999 (レベル1)
	1	式			工種 第0005号表
林道維持管理作業					Y1999 (レベル1)
	1	式			工種 第0007号表
直接工事費					
共通仮設費					
		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
		式			

# 工事内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価					
一般管理費等					
工事価格		式			
工事価格計					
消費税等相当額計		式			
工事費計					

# 工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間伐	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0002号表
集材	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0003号表
一般材積込・運搬	1	式			Y2999 (レベル2) 工種 第0004号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間伐 (1-1搬出)					V07KANB11 00
	1.08	ha			施工 第0 -0001号表
間伐 (1-1切捨)					V07KIRI11 00
	1.29	ha			施工 第0 -0006号表
間伐 (2切捨)					V07KIRI2 00
	0.92	ha			施工 第0 -0007号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集材（車両系） 集材距離200m未満 平均胸高直径16cm以上22cm未満	25.35	m <sup>3</sup>			V02SYUZAI1 00  施工 第0 -0008号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラップル積込 コーラ型[標準型]山積0.28m3 (平積0.2m3)	25.35	m 3			V02GRATUMI 00 施工 第0 -0009号表
トラック運搬	6	台			VUNPAN420 00 施工 第0 -0011号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鳥取式作業道	1	式			Y2999 (L <sup>2</sup> ) 工種 第0006号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鳥取式作業道開設 全幅員2.5m以上3.0未満	390	m			VTORISAGYO 00  施工 第0 -0012号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理道除草					Y2999 (レベル2)
	1	式			工種 第0008号表
水路土砂除去					Y2999 (レベル2)
	1	式			工種 第0009号表
**単位当り**					
	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草_道路除草 肩掛け式 飛び石防護無し	1,330	m2			SPK24040355 00 A=1, B=2, C=1 施工 第0 -0014号表
**単位当り**	1	式			

# 工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5,000m3未満 礫質土	15	m3			STD01007 00 A=3, B=1, D=4, E=2 施工 第0 -0015号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	15	m3			SPK24040002 00 A=2, B=5, C=1, D=1, F=5 施工 第0 -0017号表
側溝蓋撤去再設置	4	枚			V03FUTA 00 施工 第0 -0018号表
**単位当り**	1	式			

間伐 (1-1搬出)

V07KANB11

# 施工単価表

施工 第0 -0001号表

頁0-0013

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	363	本			STD05024 施工 第0-0002号表
枝払 本数調整伐	363	本			STD05025 施工 第0-0003号表
玉切 (16cm以上22cm未満)	363	本			VSTD050263 施工 第0-0004号表
片付 本数調整伐	363	本			STD05027 施工 第0-0005号表
**単位当り**	1	ha			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

伐倒  
本数調整伐

STD05024

# 施工単価表

施工 第0 -0002号表

頁0-0014

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.42	人			RTPC00002 0.42*1 1
特殊作業員	0.42	人			RTPC00001 0.42*1 1
諸雑費	6	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=3 16cm以上22cm未満			B=2	多少支障がある	

枝払  
本数調整伐

STD05025

# 施工単価表

施工 第0 -0003号表

頁0-0015

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.28	人			RTPC00002 0.28*1 1
特殊作業員	0.28	人			RTPC00001 0.28*1 1
諸雑費	8	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=3 16cm以上22cm未満			B=2	多少支障がある	

玉切 (16cm以上22cm未満)

VSTD050263

# 施工単価表

施工 第0 -0004号表

頁0-0016

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.23	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.23	人			RTPC00002 1
諸雑費	9	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

# 施工単価表

施工 第0 -0005号表

STD05027

片付  
本数調整伐

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.51	人			RTPC00002 0.51*1 1
諸雑費	1	%			#01
***合計***	100	本			
**単位当り**	1	本			
A=3 1 6 cm以上 2 2 cm未満			B=2 多少支障がある		

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	363	本			STD05024 施工 第0-0002号表
枝払 本数調整伐	363	本			STD05025 施工 第0-0003号表
玉切 (16cm以上22cm未満)	363	本			VSTD050263 施工 第0-0004号表
**単位当り**	1	ha			

間伐 (2切捨)

V07KIRI2

# 施工単価表

施工 第0 -0007号表

頁0-0019

1 ha 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
伐倒 本数調整伐	387	本			STD05024 施工 第0-0002号表
枝払 本数調整伐	387	本			STD05025 施工 第0-0003号表
玉切 (16cm以上22cm未満)	387	本			VSTD050263 施工 第0-0004号表
**単位当り**	1	ha			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

# 施工単価表

集材（車両系）  
集材距離200m未満

V02SYUZAI1

施工 第0 -0008号表

平均胸高直径16cm以上22cm未満

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.43	人			RTPC00006
普通作業員	0.85	人			RTPC00002
***合計***	10	m3			
**単位当り**	1	m3			

# 施工単価表

V02GRATUMI

施工 第0 -0009号表

グラップル積込

クロー型[標準型]山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)

1 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラップル運転 0.25	1	時間			V1006 施工 第0-0010号表
1 m <sup>3</sup> 当たり		m <sup>3</sup>			+00 40.5 (m <sup>3</sup> ・日) /6時間
**単位当り**	1	m <sup>3</sup>			

グラップル運転  
0.25

V1006

# 施工単価表

施工 第0 -0010号表

頁0-0022

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.20	人			RTPC00006
グラップル損料 クロー型 [標準型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1	時間			FGURAPPURU R6松くい虫等防除事業実施単価 (秋季) 準用
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.3	L			TTPC00013
**単位当り**	1	時間			

07-\*\*\*\*\*-00000-10

鳥取県  
鳥取県

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック運賃 中型車4tクラス 20km	1	台			FUNPAN420 R6松くい虫等防除事業実施単価（秋季）準用
**単位当り**	1	台			

# 施工単価表

VTORISAGYO

施工 第0 -0012号表

鳥取式作業道開設  
全幅員2.5m以上3.0未満

20 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転	1	日			STL01005 施工 第0-0013号表
***合計***	20	m			
**単位当り**	1	m			

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	39.00	L			TTPC00013
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.28/平積0.2m3	1.52	供用日			MTPC00009
**単位当り**	1	日			
A=1 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) C=1 特殊運転手数量 (人) E=1 無し			B=39 軽油消費量 (L) D=1.52 機械損料数量 (日) F=2 排ガス対策型		

除草\_道路除草

SPK24040355

# 施工単価表

施工 第0 -0014号表

頁C-0026

肩掛け式

飛び石防護無し

1

m2 当り

機械構成比: 0.64%

労務構成比:

99.36%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.63%		草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	67.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	16.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	13.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 肩掛け式 C=1 -(全ての費用)			B=2 飛び石防護無し		

# 施工単価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

STD01007

施工 第0 -0015号表

ルーズな状態の積込

林道工事における5,000m3未満 礫質土

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	1.43	日			STL01076 施工 第0-0016号表 100/70
諸雑費	1	式			#91
***合計***	100	m3			
**単位当り**	1	m3			
A=3 ルーズな状態の積込 D=4 礫質土			B=1 林道工事における5,000m3未満 E=2 障害あり		

# 施工単価表

施工 第0 -0016号表

バックホウ運転

STL01076

C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3)

超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	65.00	L			TTPC00013
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	1.49	供用日			MI020703
**単位当り**	1	日			
A=14 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=65 軽油消費量 (L/日) G=1.49 機械損料数量 (供用日/日)			B=1 岩石工損料割増 無し D=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) F=1 運転労務数量 (人/日)		

# 施工単価表

土砂等運搬

SPK24040002

施工 第0 -0017号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45%

労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.40	人			RTPC00009 1
普通作業員	2.0	人			RTPC00002 1
雑材料	2	%			#01
***合計***	100	枚			
**単位当り**	1	枚			