

営繕工事設計標準単価

令和8年7月

建築（執務並行改修）

鳥取県総務部

共通資材

鋼材（市中価格）

棒鋼・丸鋼

B0-116131	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	1
-----------	---------------	---

コンクリート

レディミクストコンクリート

B1-112111	生コンクリート(材料)	2
B0-114112	普通コンクリート	3
B0-114113	普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	3

骨材

B1-111512	砂(材料)	3
B1-111411	砕石(材料)	4
B1-111412	割石(材料)	4
B1-111511	真砂土(材料)	5

木材

集成材・造作材

B1-214311	ワッ合板(材料)	5
B1-214312	しな合板(材料)	5

仮設材

ネット・シート・パネル

B0-011251	亀甲金網	5
-----------	------	---

建築資材

内・外装材

ビニル系壁材類

B1-222111	ビニルクロス(材料)	6
-----------	------------	---

木質系床材

B0-218231	フローリングボード	6
-----------	-----------	---

ボード類

B0-218411	せっこうボード(GB-R)	6
B0-218416	せっこうラスボード(GB-L)	6
B0-218418	ロックウール化粧吸音板(DR)	6
B0-218425	木毛セメント板	7
B0-218431	けい酸カルシウム板	7

発泡樹脂板

B0-211017	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	7
-----------	------------------	---

機械設備資材

B1-335155	塩ビ製アンコウ	7
-----------	---------	---

労務単価

B0-911111	特殊作業員	7
B0-911112	普通作業員	7
B0-911113	軽作業員	7
B0-911151	造園工	7
B0-911121	とび工	7
B0-911131	石工	8
B0-911153	ブロック工	8
B0-911122	鉄筋工	8
B0-911123	鉄骨工	8
B0-911141	塗装工	8
B0-911124	溶接工	8
B0-911114	運転手(特殊)	8
B0-911115	運転手(一般)	8
B0-911116	世話役	8
B0-911125	型わく工	8
B0-911142	大工	8
B0-911143	左官	8
B0-911162	配管工	8
B0-911132	はつり工	8
B0-911133	防水工	8
B0-911134	板金工	8
B0-911135	タイル工	8
B0-911136	サッシ工	8

B0-911144	内装工	8
B0-911138	ガス工	8
B0-911166	交通誘導員	8
B0-911146	建具工	8
B0-911163	タウト工	8
B0-911164	保温工	8
B0-911126	建築ブロック工	8

建築工事

仮設

共通仮設

仮囲い・仮設鉄板・運搬

B1-312131	仮囲い	9
B0-131412	仮囲い	9
B0-131414	仮囲い運搬	9
B0-131431	仮設鉄板敷	9
B0-131697	仮設敷鉄板運搬	9

揚重機械器具費

B0-131421	トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)分解・組立	10
B0-131423	トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)分解部品運搬	10
B0-937162	トラッククレーン運転(油圧伸縮ジャブ型)	10
B0-937182	ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ジャブ型)	10

直接仮設

一般仮設

B0-132512	平遣方	10
B0-132513	隅遣方	10
B0-132511	遣方	11
B0-132514	墨出し	11
B0-132515	養生	12
B0-132531	整理清掃後片付け	12

足場

B0-131516	地足場	13
B0-131519	枠組本足場(手すり先行方式)	14
B0-131512	単管本足場	15
B0-131544	ガードフェンス	16
B0-131513	単管一本足場	16
B0-131514	単管抱足場	16
B0-131568	安全手すり(手すり先行方式)	17
B0-131565	安全手すり	17
B0-131532	登り栈橋	17
B0-134403	内部躯体足場	17
B0-131526	内部仕上足場	18
B0-134404	内部躯体足場(手すり先行方式)	19
B0-131527	内部仕上足場(手すり先行方式)	23
B0-131543	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	26
B0-131541	内部階段仕上足場	26
B0-131542	シャフト内足場	27

災害防止・養生防護棚

B0-131538	金網張り	27
B0-131536	金網張り(水平張り)	27
B0-131537	金網式養生枠	28
B0-131553	安全ネット張り(水平張り)	28
B0-131561	養生シート張り	29
B0-131562	メッシュシート張り	30
B0-131571	防音シート張り	31
B0-131566	小幅ネット張り(層間塞ぎ)	32
B0-131569	養生防護棚(直線部)	33
B0-131570	養生防護棚(コーナー部)	34
B0-131567	アルミ防音パネル張り(材工共)	34
B0-131577	アルミ防音パネル張り	34

仮設材運搬

B0-131660	仮設材運搬(地足場)	34
B0-131691	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	35
B0-131662	仮設材運搬(単管本足場)	35
B0-131663	仮設材運搬(単管一本足場)	35
B0-131664	仮設材運搬(単管抱足場)	35
B0-131671	仮設材運搬(安全てすり)	35
B0-131693	仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)	35
B0-131694	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	35
B0-131696	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	36
B0-131695	仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)	36
B0-131684	仮設材運搬(内部階段仕上足場)	36
B0-131685	仮設材運搬(シャフト内足場)	36
B0-131672	仮設材運搬(養生防護棚)	36
B0-131669	仮設材運搬(登り栈橋)	36

	B0-131686	仮設材運搬(金網式養生枠)	36
	B0-131687	仮設材運搬(金網類)	36
	B0-131688	仮設材運搬(シート・ネット類)	36
	B0-131689	仮設材運搬(小幅ネット)	37
	B0-131698	仮設材運搬(ガードフェンス)	37
	B0-131699	仮設材運搬(アルミ防音パネル)	37
事前調査			
	B0-131701	石綿含有建材の調査	37
仮設機械運転			
	B0-031011	仮設機械運転(トラック)	37
土工			
	B0-132233	根切り	37
	B0-132251	埋戻し	37
	B0-132612	積込み	37
	B0-132623	建設発生土運搬	38
	B0-032181	土工機械運転(ダンプトラック)	41
市場単価			
	B0-432211	根切り	42
	B0-432226	床付け	42
	B0-432232	杭間ざらい	42
	B0-432251	埋戻し(B種)	42
	B0-432252	埋戻し(A種)	42
	B0-432253	埋戻し(D種)	43
	B0-432261	盛土(B種)	43
	B0-432262	盛土(A種)	43
	B0-432263	盛土(D種)	43
	B0-432243	敷きならし	43
	B0-432218	すきとり	43
	B0-432219	積み込み	43
	B0-432711	土工機械運搬	44
地業			
	B1-321112	砂利地業	44
	B1-000061	砂利地業(再生材)	44
	B1-321111	割石地業	45
	B0-133261	既製コンクリート杭杭頭処理	45
	B0-133264	杭頭処理(場所打杭用)	45
	B0-133201	地業機械運転(空気圧縮機)	45
	B0-133421	砂利地業	45
	B0-133713	床下防湿層敷き	46
	B0-132292	土間下断熱材敷き	46
鉄筋			
	B0-136230	鉄筋組立	46
	B0-136238	鉄筋現場加工	46
	B0-136240	鉄筋現場加工・組立	46
	B0-136239	梁貫通孔補強鉄筋現場加工	46
	B0-136232	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	46
	B0-136223	梁貫通孔補強鉄筋組立	46
	B0-136237	梁貫通孔補強鉄筋加工組立	47
市場単価			
	B0-436212	鉄筋加工組立	47
	B0-436213	スパイラル筋取付	47
	B0-436221	鉄筋運搬費	47
	B0-436252	鉄筋ガス圧接	47
コンクリート			
市場単価			
	B0-434215	コンクリート打設手間	48
	B0-434227	コンクリートポンプ圧送基本料金	48
	B0-434226	コンクリートポンプ圧送	48
型枠			
	B0-134441	打放し面補修	48
	B0-134442	コン処理	49
	B0-231052	耐震スリット	49
	B0-134432	型枠目地棒	49
	B0-134462	スリーブ(材料費)1m当たり	49
	B0-134463	スリーブ(材料費)1個当たり	50
	B0-134464	スリーブ(施工手間)	50
型枠			
	B1-321221	メッシュ型枠(運搬費込み)	51
市場単価			
	B0-434411	型枠	51

	B0-434421	型枠運搬費	51
鉄骨			
	B0-137311	軽量鉄骨加工・組立	52
	B0-137011	柱底均しモルタル	52
	B0-137081	鉄骨足場	52
	B0-137251	鉄骨現場錆止め塗料塗り	52
	B0-137421	普通ボルト締付	52
	B0-135611	仮設材運搬(鉄骨足場)	53
	B0-137613	鉄骨運搬	53
	B0-135711	鉄骨機械運転(トラック)	53
既製コンクリート			
	B0-135311	補強コンクリートブロック帳壁	53
	B0-135341	コンクリートブロック化粧積み加算	53
	B0-135412	防水立上り部(れんが押さえ)	53
防水			
	B0-231012	伸縮目地	54
	B0-231013	成形緩衝材	54
	B0-231061	防水押え金物	54
	B0-231132	合成高分子系ルーフィングシート防水	54
	B0-231142	塗膜防水	54
市場単価			
	B0-531112	アスファルト防水	55
	B0-531610	防水入隅処理	55
	B0-531614	シーリング	56
タイル			
	B0-233224	床タイル張り	56
	B0-233225	床タイル(階段用タイル張り)	57
	B0-233254	床モザイクタイル張り	57
	B0-233245	内装壁タイル張り	57
	B0-233253	内装壁モザイクタイル張り	57
	B0-233255	内装壁モザイクタイル張り(役物)	57
木			
間仕切軸組			
	B0-234312	間仕切軸組	58
床組及び床板張り			
	B0-234211	つか立床組	58
	B0-234212	ころばし床組	58
	B0-234221	畳下床板	58
	B0-238237	縁甲板(材料費)	58
	B0-238236	縁甲板	58
壁下地組、下地板張り及び合板張り			
	B0-234313	胴縁	58
	B0-234331	壁木ずり	59
	B0-234321	壁下地板(下下地)	59
	B0-234322	壁合板	59
天井下地組及び屋根下地板張り			
	B0-234411	天井下地	59
	B0-234141	野地板	59
建具枠回り			
	B0-234731	額縁(窓出入口)	59
	B0-234711	窓枠(引違い)	59
	B0-234721	出入口枠(片開き)	60
	B0-234722	出入口枠(両開き)	60
	B0-234723	出入口枠(欄間付片開き)	60
	B0-234724	出入口枠(欄間付両開き)	60
幅木			
	B0-234651	幅木	60
屋根及びとい			
	B1-335153	硬質塩ビ堅樋掴金物共	60
	B1-335154	硬質塩ビ堅樋(カーVP)掴金物共	60
	B1-335151	塩ビ軒樋(住宅用)受金物共	61
	B1-335152	塩ビ堅樋(住宅用)掴金物共	61
	B1-335111	折板葺	61
	B1-335112	タイフレーム	61
	B1-221334	軒先フレーム	61
	B1-221335	面戸プレート	61
	B1-221332	折板断熱材	61
	B0-235838	ルーフトレン	62
	B0-235841	鋼管とい	62

	B0-235851	硬質ポリ塩化ビニル管とい	63
	B0-235854	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	63
	B0-235842	鋼管とい掃除口	63
	B0-235848	鋼管とい防露巻き	63
	B0-235847	鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)	63
	B0-235846	鋼管とい塗装	64
	B0-235871	塩ビ角樋	64
	B0-235637	丸環	64
金属			
金網類			
	B0-235066	下地メス張り	64
	B0-235271	溶接金網敷	64
	B0-235272	溶接金網敷(排水溝)	64
軽量鉄骨下地材			
	B0-235492	天井イサト	65
排水ふた			
	B0-235233	トラフふた	65
	B0-235817	排水トラフふた	66
	B0-235818	排水トラフふた(グレーチング)	66
	B0-235816	マンホールふた	66
	B0-235828	鋼製グレーチングますふた	67
	B0-235833	鋳鉄製ますふた	67
	B0-235834	ステンレス製グレーチングますふた	67
	B0-235835	鋼製グレーチング溝ふた	68
	B0-235837	ステンレス製グレーチング溝ふた	69
点検口			
	B0-235241	床点検口	71
	B0-235222	屋上点検口	71
	B0-235432	天井点検口	71
手すり・金物			
	B0-235625	タラップ(足掛)	71
	B0-235626	タラップ(梯子型上部)	71
	B0-235627	タラップ(梯子型)	71
	B0-235646	便所手すり	72
仕上・付属物			
	B0-235321	コーナービード	72
	B0-235226	目地ジョイナー	72
	B0-235341	壁見切縁	72
	B0-235421	天井廻縁	72
	B0-235422	下り壁見切縁	72
市場単価			
	B0-435313	軽量鉄骨壁下地	73
	B0-435416	軽量鉄骨天井下地	73
	B0-435417	軽量鉄骨下がり壁下地	74
	B0-435493	軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	74
	B0-435315	軽量鉄骨壁開口部補強	74
	B0-435441	軽量鉄骨天井開口部補強	75
左官			
モルタル塗り			
	B1-342111	壁樹脂モルタル塗	75
	B1-342112	床樹脂モルタル塗	75
吹付け材			
	B1-342117	ロックウール吹付け	75
市場単価			
	B0-536213	床コンクリート直均し仕上げ	76
	B0-536632	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	76
	B0-536223	床モルタル塗り	76
	B0-536233	階段モルタル塗り	76
	B0-536611	幅木モルタル塗り	76
	B0-536261	くつずりモルタル塗り	77
	B0-536613	ささら幅木モルタル塗り	77
	B0-536262	ボーターモルタル塗り	77
	B0-536313	壁モルタル塗り	77
	B0-536314	柱型モルタル塗り	77
	B0-536315	梁型モルタル塗り	78
	B0-536316	壁薄塗りモルタル塗り	78
	B0-536317	柱型薄塗りモルタル塗り	78
	B0-536318	梁型薄塗りモルタル塗り	78
	B0-536633	水切りモルタル塗り	78
	B0-536631	笠木モルタル塗り	78
	B0-536635	パレット笠木モルタル塗り	78

B0-536641	膳板モルタル塗り	79
B0-536651	窓台モルタル塗り	79
B0-536634	手摺笠木モルタル塗り	79
B0-536661	側溝モルタル塗り	79
B0-536674	建具周囲モルタル充填	79
B0-536675	建具周囲防水モルタル充填	79
B0-536510	防水入隅処理(モルタル)	79
B0-536527	壁 下地調整塗材	80

仕上塗材仕上

B0-536513	外装薄塗材 E	80
B0-536516	可とう形外装薄塗材 E	80
B0-536517	防水形外装薄塗材 E	80
B0-536514	内装薄塗材 E	81
B0-536532	複層塗材 E	81
B0-536535	複層塗材 RE	81
B0-536533	複層塗材 Si	81
B0-536537	防水形複層塗材 E	82
B0-536506	下地調整費	82

建具

木製建具

B0-237141	片開きフラッシュ戸取付け	82
B0-237142	両開きフラッシュ戸取付け	82
B0-237143	便所片開きフラッシュ戸取付け	82
B0-237144	引違い戸 取付け	82
B0-237145	引違い窓 取付け	83
B0-237146	開き窓 取付け	83
B0-237147	回転窓 取付け	83
B0-237148	引違いふすま取付け	83
B0-237149	引違い障子取付け	83
B0-237140	片開きふすま取付け	83
B0-237151	ドアクローザ 取付け	83

ガラス

B0-238708	ガラス清掃	84
-----------	-------	----

市場単価

B0-538731	型板ガラス	84
B0-538741	網入型板ガラス	84
B0-538711	フロート板ガラス	85
B0-538743	網入磨き板ガラス	85
B0-538761	複層ガラス	86
B0-538774	強化ガラス	86
B0-238709	ガラスとめ(カスケット)	87
B0-538710	ガラスとめ(シーリング)(両面)	87

塗装

市場単価

標仕仕様

錆止め塗装		
B0-538812	錆止め塗料塗り	87
一般塗装		
B0-538821	S O P 塗り	88
B0-538822	E P 塗り	88
B0-538823	E P - G 塗り	89
B0-538861	木部 E P - G 塗り	89
B0-538862	鉄鋼面 E P - G 塗り	90
B0-538863	亜鉛めっき面 E P - G 塗り	90
B0-538864	N A D 塗り	90
B0-538834	D P 塗り	90
B0-538828	C L 塗り (H31年仕様)	90
B0-538848	C L 塗り (R4年仕様)	91
B0-538829	O S 塗り	91
B0-538840	L E 塗り	91
B0-538831	S O P 塗り (糸幅300mm以下)	91
B0-538832	E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	91
B0-538838	C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	91
B0-538858	C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	92
B0-538839	O S 塗り (糸幅300mm以下)	92
B0-538841	L E 塗り (糸幅300mm以下)	92

素地ごしらえ

B0-538811	素地ごしらえ	92
-----------	--------	----

改修標仕仕様

	錆止め塗装	
B0-581412	錆止め塗料塗り改修仕様	93
	一般塗装	

B0-581413	S O P 塗り改修仕様	94
B0-581414	E P 塗り改修仕様	95
B0-581418	E P - G 塗り改修仕様	96
B0-581419	木部 E P - G 塗り改修仕様	97
B0-581410	鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様	97
B0-581421	亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様	97
B0-581422	N A D 塗り改修仕様	97
B0-581433	C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)	98
B0-581425	O S 塗り改修仕様	98
B0-581426	L E 塗り改修仕様	98
B0-581427	S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	98
B0-581428	E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	98
B0-581439	C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (R4年仕様)	98
B0-581420	O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	99
B0-581430	L E 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	99
下地調整		
B0-581411	下地調整改修仕様	99
素地ごしらえ		
B0-581432	素地ごしらえ改修仕様	100
内外装		
床		
B0-238261	織じゅうたん	100
B0-238264	タフテッドカーペット	100
B0-238263	ニードルパッチカーペット	100
B0-238269	下地フェルト	100
B0-238111	畳敷き	101
B0-238112	畳敷き	101
B0-238231	フローリングボード張り	101
B0-238245	天然木化粧複合フローリングボード張り	101
B0-238233	フローリングブロック	101
B0-238217	ビニル床シート	101
壁		
B0-238381	壁ボリスチレンフォーム板	102
B0-238376	壁紙張り手間	102
B0-238375	壁紙素地ごしらえ	102
B0-238301	壁化粧シート張り手間	102
B0-238302	壁グラスウール吸音板張り	103
天井		
B0-238481	天井ボリスチレンフォーム板	103
B0-238021	天井木毛セメント板打込み	103
B0-238402	天井化粧シート張り手間	103
断熱・防露・防音		
B1-342116	発泡ウレタン	103
市場単価		
床		
B0-538213	ビニル床シート	104
B0-538214	階段ビニル床シート	104
B0-538225	ビニル床タイル	104
B0-538226	階段ビニル床タイル	104
B0-538264	床タイルカーペット	104
B0-538611	ビニル幅木	105
B0-538612	階段ビニル幅木	105
壁		
B0-538311	壁せっこうボード張り (GB-R)	105
B0-538316	壁 せっこうラスボード張り (GB-L)	106
B0-538312	壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	106
B0-538313	壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	106
B0-538314	壁 シーキングせっこうボード張り (GB-S)	107
B0-538315	壁 強化せっこうボード張り (GB-F)	107
B0-538331	壁 けい酸カルシウム板張り	108
天井		
B0-538412	天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)	108
B0-538411	天井せっこうボード張り (GB-R)	108
B0-538413	天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)	109
B0-538414	天井 シーキングせっこうボード張り (GB-S)	109
B0-538415	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	109
B0-538431	天井 けい酸カルシウム板張り	109
B0-538418	天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	110
せっこうボード継目処理		
B0-538301	せっこうボード継目処理	110
仕上ユニット		
付属物		

	B0-235211	床目地棒	110
	B0-235214	階段滑り止め	110
	B0-235218	階段滑り止め埋込工法	111
	B0-235212	くつずり	111
	B0-235219	衝突防止表示	111
システム床材			
	B0-232293	誘導用及び注意喚起用床材	111
表示標識			
	B0-239601	室名札	111
厨房・洗面・便所			
	B0-239541	流し台	112
	B0-239542	コンロ台	112
	B0-239515	水切棚	112
	B0-239514	吊戸棚	112
ブラインド・カーテン等			
	B0-239671	ベネシアンブラインド	112
	B0-239686	カーテンレール	112
	B0-239687	ブラインド取付け	113
	B0-235633	ビッチャーレール	113
教育施設			
	B0-239631	掲示板	113
門・囲障			
	B0-335161	樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)	113
その他			
	B0-235839	床排水金具	113
	B0-235652	旗竿受金物	113
排水			
	B0-331093	縁石	114
	B0-331002	V型側溝	114
	B0-331092	街きよ	114
	B0-335251	U形側溝RC蓋	114
	B0-335263	U形側溝	115
分解施工単価			
	B0-331084	排水無筋コンクリート	115
	B0-331085	排水コンクリート	115
	B0-331086	排水鉄筋	115
	B0-331087	排水普通コンクリート	116
構内舗装			
舗装			
	B0-134219	直接仮設(構内舗装)	116
	B0-331111	アスファルト舗装	116
	B0-331112	アスファルト舗装 歩道	116
	B0-331128	フィルター層用砂	116
	B0-331011	コンクリート平板舗装	117
	B0-331114	透水性アスファルト舗装歩道	117
	B0-331191	クラッシュラン	117
	B0-331193	密粒度アスファルト	117
	B0-331194	細粒度アスファルト	117
	B0-331195	プライムコート	118
	B0-331212	コンクリート舗装	118
分解施工単価			
	B0-051111	路床整正	118
	B0-051112	路盤材敷きならし	118
	B0-051113	路盤材締固め	118
	B0-051117	プライムコート散布	119
	B0-051115	アスファルト混合物敷きならし	119
	B0-051116	アスファルト混合物締固め	119
目地・ペイント等			
	B0-331051	エラストイト	119
その他			
	B0-134210	コンクリート	119
	B0-134218	コンクリート(溶接金網共)	120
	B0-134216	コンクリート打込	120
	B0-134251	砂利敷きB種厚60mm	120
	B0-134252	砂利敷きB種路床整正別途	120
舗装機械運搬			
	B0-332716	舗装機械運搬(モータグレーダ)	120
	B0-332728	舗装機械運搬(振動ローラ)	120
	B0-332727	舗装機械運搬(タイヤローラ)	120
	B0-332726	舗装機械運搬(ロートローラ)	120

	B0-332747	舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ)	120
舗装機械運転			
	B0-036161	舗装機械運転(モータレータ)	121
	B0-036131	舗装機械運転(タンバ)	121
	B0-036183	舗装機械運転(振動ローラ)	121
	B0-036182	舗装機械運転(タイヤローラ)	121
	B0-036181	舗装機械運転(ロードローラ)	121
	B0-036141	舗装機械運転(アスファルトスプレヤ)	121
	B0-036192	舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ)	121
	B0-036193	舗装機械運転(トラック)	121

植栽

	B0-335472	植栽基盤整備	122
	B0-335413	植付け(高木)	122
	B0-335411	植付け(中低木)	122
	B0-335453	植付け(地被類)	122
	B0-335353	りゅうのひげ	123
	B0-335354	笹	123
	B0-335421	掘取り(中低木)	123
	B0-335423	掘取り(高木)	123
	B0-335431	幹巻き(高木)	123
	B0-335441	支柱	124
	B0-335451	芝張り	124
	B0-339221	伐採	124
	B0-339222	抜根	124
	B0-339223	伐採抜根	125

植栽機械運搬

	B0-335465	植栽機械運搬(バックホ)	125
--	-----------	--------------	-----

植栽機械運転

	B0-335461	植栽土工機械運転(バックホ)	125
	B0-335462	植栽土工機械運転(トラック)	125
	B0-335463	植栽土工機械運転(ホイロータ)	125
	B0-039116	植栽土工機械運転(トラック)	125

とりこわし**建物**

	B1-311111	木造取り壊し(手こわし)	126
	B1-311211	屋根仕上材撤去(改修工事適用)	126
	B1-311212	床仕上材撤去(改修工事適用)	126
	B1-311221	外壁仕上材撤去(改修工事適用)	126
	B1-311231	建具撤去(改修工事適用)	126
	B1-311241	間仕切壁材撤去(改修工事適用)	126
	B1-311251	天井材撤去(改修工事適用)	126
	B1-311311	コンクリートはつり	126

建築工事(改修)**仮設****鉄筋探査**

	B1-000031	鉄筋探査費	127
--	-----------	-------	-----

屋上防水改修

	B0-181216	墨出し(屋上防水改修)	127
	B0-181283	養生(屋上防水改修)	127
	B0-181284	整理清掃後片付け(屋上防水改修)	127

外壁改修

	B0-181215	墨出し(外壁改修)	127
	B0-181285	養生(外壁改修)	127
	B0-181286	整理清掃後片付け(外壁改修)	127
	B0-181296	開口部養生(外壁改修)	127

内部改修

	B0-181214	墨出し(内部改修)	128
	B0-181281	養生(内部改修)	128
	B0-181282	整理清掃後片付け(内部改修)	128
	B0-181254	内部仕上足場(改修)	128
	B0-181072	仮設間仕切り下地	128
	B0-181071	仮設間仕切り	128
	B0-181081	仮設間仕切り仕上材	129

仮設材運搬

	B0-181611	仮設材運搬(仮設間仕切り)	129
--	-----------	---------------	-----

仮設機械運転

	B0-181711	改修機械運転(トラック)	129
--	-----------	--------------	-----

撤去

B0-184211	コンクリート撤去	129
B0-185416	れんが撤去	129
B0-185417	CB撤去	129
B0-184243	コンクリートはつり	130
B0-286242	目あらし	130
B0-286232	ケソ	130
B0-286251	床清掃	130
B0-286351	壁清掃	130
B0-339172	カッター入れ	130
B0-283211	床タイル撤去	130
B0-286221	床モルタル・床人研ぎ撤去	131
B0-288211	ビニル床シート撤去	131
B0-288221	ビニル床タイル撤去	131
B0-288231	カーペット撤去	131
B0-288232	タイルカーペット撤去	131
B0-284031	土台撤去	131
B0-284213	床組撤去	132
B0-284216	床・縁甲板フローリング撤去	132
B0-284221	床下地板撤去	132
B0-284621	敷居撤去	132
B0-284622	鴨居撤去	132
B0-288271	畳撤去	132
B0-284611	柱撤去	133
B0-284041	頭押さえ撤去	133
B0-284651	木製幅木撤去	133
B0-288612	ビニル幅木撤去	133
B0-283311	壁タイル撤去	133
B0-286311	壁モルタル・プaster撤去	133
B0-284322	壁合板・ボード撤去	134
B0-284324	壁下地撤去	134
B0-288373	壁クロス撤去	134
B0-286411	天井プaster撤去	134
B0-284421	天井合板・ボード撤去	134
B0-284422	天井下地撤去	134
B0-288473	天井クロス撤去	135
B0-287165	木製戸撤去	135
B0-287365	鋼製戸撤去	135
B0-287322	建具周囲はつり	135
B0-288711	ガラス撤去	135
B0-285221	床マホール・点検口撤去	135
B0-285431	天井点検口撤去	136
B0-285831	たてどい撤去	136
B0-389511	発生材積込み	136
B0-288503	既存塗膜除去	136
B0-281111	既存防水層撤去	136
B0-281119	シーリング撤去	136

撤去機械運転

B0-031121	撤去機械運転(空気圧縮機)	137
B0-038152	撤去機械運転(コンクリートカッター)	137
B0-030111	撤去機械運転(ベルトコンベヤ)	137
B0-181712	撤去機械運転(タンブトラック)	137
B0-181713	撤去機械運転(トラック)	137

撤去材運搬

B0-281121	撤去材運搬	138
-----------	-------	-----

撤去機械運搬

B0-281122	撤去機械運搬(空気圧縮機)	141
-----------	---------------	-----

外壁改修

B0-181313	施工数量調査(外壁改修)	142
-----------	--------------	-----

建築工事(参考歩掛り)

土工

B0-132235	根切り	142
B0-132226	床付け	142
B0-132232	杭間ざらい	142
B0-132254	埋戻し	142
B0-132261	盛土	143
B0-132243	敷きならし	143
B0-132246	締固め	143
B0-132247	敷きならし締固め	143
B0-132218	すきとり	143
B0-132219	すきとり積込	143
B0-132614	積込み	144

建設発生土運搬			
	B0-132624	建設発生土運搬	145
土工機械運転			
	B0-032171	土工機械運転(ハックホウ)	148
	B0-032191	土工機械運転(クラムシェル)	149
	B0-032161	土工機械運転(フルトローサ)	150
	B0-032163	土工機械運転(タイヤローラ)	150
	B0-032173	土工機械運転(振動ローラ)	150
	B0-032182	土工機械運転(タンパ)	150
	B0-032192	土工機械運転(トラック)	150
土工機械運搬			
	B0-132716	土工機械運搬(ハックホウ)	150
	B0-132726	土工機械運搬(クラムシェル)	151
	B0-132736	土工機械運搬(フルトローサ)	151
	B0-132747	土工機械運搬(タイヤローラ)	151
	B0-132757	土工機械運搬(振動ローラ)	151
土工機械分解組立			
	B0-132712	土工機械分解組立(ハックホウ)	151
	B0-132722	土工機械分解組立(クラムシェル)	151
地業			
	B0-133263	既製コンクリート杭杭頭補強	152
鉄筋			
	B0-136616	工場加工鉄筋運搬	152
	B0-136711	鉄筋機械運転(トラック)	152
コンクリート			
	B0-134215	コンクリート打設手間	153
	B0-134224	コンクリートポンプ車組立	154
	B0-134225	コンクリートポンプ車運転	154
	B0-134081	コンクリート配管受台	154
型枠			
	B0-134616	型枠運搬	155
	B0-134711	型枠機械運転(トラック)	155
	B0-134471	普通合板型枠(補助材(構成材))	155
	B0-134472	打放し合板型枠(補助材(構成材))	155
鉄骨			
	B0-137152	鉄骨工場錆止め塗料塗り	155
	B0-137211	鉄骨現場建方	155
	B0-137423	トルシア形高力ボルト締付け	156
	B0-137422	JIS形高力ボルト締付け	156
	B0-137231	鉄骨現場溶接	156
	B0-137411	アンカーボルト埋込み(B種)	156
既製コンクリート			
	B0-135312	補強コンクリートブロック帳壁	157
防水			
	B0-231161	アスファルト防水	157
	B0-231614	シーリング	158
石			
花こう岩			
	B0-232331	壁 花こう岩	158
	B0-232231	床石張り(花こう岩)	158
	B0-232236	段石 花こう岩	159
	B0-232237	縁石 花こう岩	159
	B0-232332	柱 花こう岩	159
	B0-232333	梁 花こう岩	159
大理石			
	B0-232341	内壁空積工法(大理石)	159
	B0-232241	床石張り(大理石)	159
	B0-232342	柱 大理石	159
	B0-232343	梁 大理石	160
テラゾブロック			
	B0-232211	床テラゾブロック張り	160
	B0-232212	くつすりテラゾブロック張り	160
	B0-232214	平ボーターテラゾブロック張り	160
	B0-232215	段ボーターテラゾブロック張り	160
	B0-232311	壁テラゾブロック張り	160
	B0-232314	幅木テラゾブロック張り	160
	B0-232316	甲板テラゾブロック張り	161

	B0-232317	笠木テラゾ [®] フロック張り	161
	B0-232318	隔板テラゾ [®] フロック張り	161
	B0-232381	壁 擬石	161
	B0-232325	ささら幅木テラゾ [®] フロック張り	161
	B0-232327	階段ささら桁テラゾ [®] フロック張り	161
鉄平石			
	B0-232251	床 鉄平石	161
	B0-232351	壁 鉄平石	162
その他			
	B0-232301	堅石積み	162
	B0-232302	軟石積み	162
タイル			
	B0-233234	外装壁タイル張り	162
	B0-233235	外装壁タイル張り（役物）	163
	B0-233237	外装壁モザイクタイル張り	163
	B0-233238	外装壁モザイクタイル張り（役物）	164
	B0-233246	内装壁タイル張り	164
	B0-233247	内装壁タイル張り（役物）	165
木			
	B0-234051	土台	165
	B0-234052	頭押え	165
	B0-234696	敷居受材	165
	B0-234616	化粧柱	166
	B0-234617	化粧半柱	166
	B0-234627	敷居	166
	B0-234628	鴨居	166
	B0-234629	中鴨居	166
	B0-234666	畳寄せ	166
	B0-234620	付鴨居	166
	B0-234657	回り縁	166
	B0-234647	上がりがまち	167
	B0-234636	額縁	167
	B0-234646	けこみ	167
	B0-234676	押入れ	167
	B0-234011	構造材施工費	167
	B0-234021	造作材施工費	167
屋根及びとい			
	B0-245151	長尺金属板葺	168
金属			
	B0-235313	軽量鉄骨壁下地	168
	B0-235315	軽量鉄骨壁開口部補強	168
	B0-235416	軽量鉄骨天井下地	169
	B0-235441	軽量鉄骨天井開口部補強	170
	B0-235417	軽量鉄骨下がり壁下地	170
	B0-235493	軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	170
	B0-235494	下地ラス張り	170
左官			
	B0-236506	下地調整費	171
	B0-236213	床コンクリート直均し仕上げ	171
	B0-236223	床モルタル塗り	171
	B0-236243	床防水モルタル塗り	171
	B0-236233	階段モルタル塗り	171
	B0-236261	くつすりモルタル	172
	B0-236262	ホーダーモルタル	172
	B0-236611	幅木モルタル	172
	B0-236612	階段幅木モルタル	172
	B0-236313	壁モルタル塗り	173
	B0-236322	壁ラスこすりモルタル	174
	B0-236333	壁防水モルタル塗り	174
	B0-246651	パテベッコモルタル	174
	B0-246631	笠木モルタル	174
	B0-246643	水切モルタル	174
	B0-246642	窓台モルタル	174
	B0-236631	笠木モルタル	174
	B0-236641	膳板モルタル	175
	B0-236271	排水溝モルタル	175
	B0-236272	排水溝防水モルタル	175
	B0-236351	ビッドモルタル	175
	B0-236352	ビッド防水モルタル	175
	B0-236301	柱コーナー加算	175
	B0-236302	梁コーナー加算	175
	B0-236201	床モルタル目地押え加算	175

	B0-236202	床モルタル目地切り加算	175
	B0-236303	壁モルタル塗り厚加算	175
	B0-236304	壁モルタル塗り回数加算	176
	B0-236305	壁目地切り加算	176
	B0-236306	床・壁防水剤加算	176
	B0-236673	建具周囲モルタル充てん	176
	B0-236381	耐震壁上部充填手間	176
	B0-231051	防水入隅処理	176
建具			
金属製建具			
	B0-237251	二重皿板取付け	176
	B0-237252	膳板取付け	176
	B0-237253	額縁取付け	177
	B0-237254	アングル取付け	177
	B0-237255	方立取付け	177
	B0-237351	トアクロサ取付け	177
	B0-237352	フロアヒンジ取付け	177
	B0-237353	押板取付け	177
ガラス			
	B0-238764	合わせガラス	178
	B0-238700	型板ガラス取付け	178
	B0-238731	型板ガラス	178
	B0-238710	網入型板ガラス取付け	178
	B0-238741	網入型板ガラス	179
	B0-238720	フロート板ガラス取付け	179
	B0-238711	フロート板ガラス	180
	B0-238730	網入磨き板ガラス取付け	180
	B0-238743	網入磨き板ガラス	181
	B0-238740	熱線吸収板ガラス取付け	181
	B0-238752	熱線吸収板ガラス	181
	B0-238750	複層ガラス取付け	182
	B0-238761	複層ガラス	182
	B0-238760	強化ガラス取付け	182
	B0-238775	強化ガラス	183
	B0-238770	倍強度ガラス取付け	183
	B0-238774	倍強度ガラス	183
	B0-238780	熱線反射ガラス取付け	184
	B0-238706	ガラスとめ(カスケッド)	184
	B0-238707	ガラスとめ(シーリング)	184
塗装			
標仕仕様			
素地ごしらえ			
	B0-238801	塗装素地ごしらえ	184
錆止め塗装			
	B0-238808	錆止め塗料塗り	185
一般塗装			
	B0-238811	S O P 塗り	185
	B0-238817	E P 塗り	186
	B0-238819	E P - T 塗り	186
	B0-238816	E P - G 塗り	187
	B0-238861	木部 E P - G 塗り	187
	B0-238862	鉄鋼面 E P - G 塗り	187
	B0-238863	亜鉛めっき面 E P - G 塗り	188
	B0-238864	N A D 塗り	188
	B0-238812	C L 塗り	188
	B0-238823	U C 塗り	188
	B0-238821	O S 塗り	188
	B0-238807	L E 塗り	189
	B0-238832	防腐・防蟻剤塗り	189
	B0-238841	S O P 塗り(糸幅300mm以下)	189
	B0-238845	E P - G 塗り(糸幅300mm以下)	189
	B0-238842	C L 塗り(糸幅300mm以下)	189
	B0-238851	O S 塗り(糸幅300mm以下)	189
	B0-238840	L E 塗り(糸幅300mm以下)	190
改修標仕仕様			
下地調整			
	B0-181411	下地調整改修仕様	190
錆止め塗装			
	B0-181412	錆止め塗料塗り改修仕様	191
一般塗装			
	B0-181413	S O P 塗り改修仕様	192
	B0-181414	E P 塗り改修仕様	193
	B0-181416	E P - T 塗り改修仕様	195
	B0-181418	E P - G 塗り改修仕様	196

B0-181419	木部E P－G塗り改修仕様	198
B0-181410	鉄鋼面E P－G塗り改修仕様	198
B0-181421	亜鉛めっき面E P－G塗り改修仕様	198
B0-181422	N A D塗り改修仕様	198
B0-181423	C L塗り改修仕様	199
B0-181424	U C塗り改修仕様	199
B0-181425	O S塗り改修仕様	199
B0-181445	L E塗り改修仕様	199
B0-181426	F E塗り改修仕様	200
B0-181427	S O P塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	200
B0-181428	E P－G塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	200
B0-181429	C L塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	200
B0-181420	O S塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	200
B0-181446	L E塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	201
B0-181430	F E塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	201
内外装		
床		
B0-238218	ビニル床シート	201
B0-238207	階段ビニル床シート	201
B0-238228	ビニル床タイル	201
B0-238209	階段ビニル床タイル	202
B0-238611	ビニル幅木張り	202
B0-238612	階段 ビニル幅木張り	202
壁		
B0-238911	壁せつこうボード張り(GB-R)	203
B0-238912	壁 不燃積層せつこうボード張り(GB-NC)	204
B0-238914	壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	204
B0-238915	壁 強化せつこうボード張り(GB-F)	205
B0-238916	壁 せつこうラスボード張り(GB-L)	205
B0-238931	壁 けい酸カルシウム板張り	205
B0-238913	壁 吸音用あなあきせつこうボード張り(GB-P)	205
天井		
B0-238011	天井せつこうボード張り(GB-R)	206
B0-238012	天井 不燃積層せつこうボード張り(GB-NC)	206
B0-238014	天井 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	206
B0-238015	天井 化粧せつこうボード張り(GB-D)	206
B0-238018	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	207
B0-238031	天井 けい酸カルシウム板張り	207
B0-238013	天井 吸音用あなあきせつこうボード張り(GB-P)	207
B0-238001	天井ボード切込み	208
排水		
B0-331091	縁石	208
B0-331076	排水敷きならし	208
B0-331077	排水砂利地業	208
B0-331078	排水モルタル	208
B0-331079	排水型枠	209
B0-331001	L型側溝	209
排水機械運転		
B0-036194	排水機械運転(トラック)	209
構内舗装		
B0-331003	タックコート	209
B0-051118	タックコート散布	209
B0-331135	インターロッキングブロック舗装	209
とりこわし		
建物		
B0-339127	上部躯体とりこわし	210
B0-339128	基礎部躯体とりこわし	210
B0-339129	仕上げ等とりこわし	210
B0-339511	コンクリート類集積、積込み	210
B0-339112	鉄筋切断	211
B0-339523	内装材 積込み	211
とりこわし機械運転		
B0-031161	とりこわし機械運転(ベースマシン)	211
B0-038161	とりこわし機械運転(バックホ)	211
B0-038181	とりこわし機械運転(ダンプトラック)	211
B0-038193	とりこわし機械運転(クローラークレーン)	211
B0-038192	とりこわし機械運転(トラック)	211
とりこわし機械運搬		
B0-038172	とりこわし機械運搬(ベースマシン、バックホ)	212
とりこわし材運搬		

B0-339612	とりこわし発生材運搬	213
B0-339613	とりこわし発生材運搬	220

市場単価の補正用

土工

B0-032174	土工機械運転(バックホウ)(補正算出用)	223
B0-032193	土工機械運転(クラムシェル)(補正算出用)	223
B0-032164	土工機械運転(フルトローサ)(補正算出用)	224
B0-032175	土工機械運転(振動ローラ)(補正算出用)	224
B0-032183	土工機械運転(タンバ)(補正算出用)	224
B0-032194	土工機械運転(トラック)(補正算出用)	224
B0-132723	土工機械分解組立(クラムシェル)(補正算出用)	224

左官

B0-236226	床モルタル塗り(補正算出用)	224
B0-236234	階段モルタル塗り(補正算出用)	224
B0-236263	くつすりモルタル(補正算出用)	224
B0-236264	ポーターモルタル(補正算出用)	224
B0-236613	幅木モルタル(補正算出用)	224
B0-236614	階段幅木モルタル(補正算出用)	224
B0-236314	壁モルタル塗り(補正算出用)	225
B0-246652	パラペットモルタル(補正算出用)	225
B0-246632	笠木モルタル(補正算出用)	225
B0-246645	水切モルタル(補正算出用)	225
B0-246644	窓台モルタル(補正算出用)	225
B0-236642	膳板モルタル(補正算出用)	225

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼		
鉄筋コンクリート用異形棒鋼		材料 B0-116131
	t	
	JIS G3112	
	SD295	SD345
D10		—
D13		—
D16		
D19	—	
D22	—	
D25	—	
D29	—	
D32	—	

R0807_営繕単価（建築・改修）

共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート			
生コンクリート(材料)		材料 B1-112111	
		m3	
		S-15	S-18
鳥取土木事務所 1	18(N/mm ²)	21,200	21,300
	21(N/mm ²)	21,600	21,700
	24(N/mm ²)	22,000	22,100
鳥取土木事務所 2	18(N/mm ²)	21,200	21,300
	21(N/mm ²)	21,600	21,700
	24(N/mm ²)	22,000	22,100
郡家土木事務所 3	18(N/mm ²)	21,200	21,300
	21(N/mm ²)	21,600	21,700
	24(N/mm ²)	22,000	22,100
郡家土木事務所 4	18(N/mm ²)	21,200	21,300
	21(N/mm ²)	21,600	21,700
	24(N/mm ²)	22,000	22,100
郡家土木事務所 5	18(N/mm ²)	22,000	22,100
	21(N/mm ²)	22,400	22,500
	24(N/mm ²)	22,800	22,900
倉吉土木事務所 6	18(N/mm ²)	26,900	27,000
	21(N/mm ²)	27,300	27,500
	24(N/mm ²)	27,800	27,900
倉吉土木事務所 7	18(N/mm ²)	27,200	27,300
	21(N/mm ²)	27,600	27,800
	24(N/mm ²)	28,100	28,200
倉吉土木事務所 8	18(N/mm ²)	26,900	27,000
	21(N/mm ²)	27,300	27,500
	24(N/mm ²)	27,800	27,900
米子土木事務所 9	18(N/mm ²)	24,600	24,800
	21(N/mm ²)	25,000	25,200
	24(N/mm ²)	25,400	25,600
米子土木事務所10	18(N/mm ²)	24,600	24,800
	21(N/mm ²)	25,000	25,200
	24(N/mm ²)	25,400	25,600
根雨土木事務所11	18(N/mm ²)	24,600	24,800
	21(N/mm ²)	25,000	25,200
	24(N/mm ²)	25,400	25,600
根雨土木事務所12	18(N/mm ²)	24,600	24,800
	21(N/mm ²)	25,000	25,200
	24(N/mm ²)	25,400	25,600
(注) 1 小型車割増[4t車(1.75m ³)]鳥取土木事務所1～2及び郡家土木事務所3～5は4500円高、 倉吉土木事務所6～8は2500円高、米子土木事務所9～11及び根雨土木事務所12は3000円高。 2 鳥取土木事務所1の地区に関して、岩美町は800円増し。 3 鳥取土木事務所2の地区に関して、青谷町・鹿野町は800円増し。 4 郡家土木事務所3の地区に関して、若桜町は800円増し。 5 郡家土木事務所4の地区に関して、智頭町は800円増し。			

R0807_営繕単価（建築・改修）

共通資材／コンクリート／レディーミストコンクリート						
普通コンクリート			材料 B0-114112			
			m3			
		JIS A5308				
		FC=18	FC=21	FC=24	FC=27	FC=30
S15	粗骨材20	■	■	■	■	■
S18	粗骨材20	■	■	■	■	■
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)			材料 B0-114113			
			m3			
		JIS A5308				
		FC=18	FC=21	FC=24	FC=27	FC=30
S15	粗骨材20	■	■	■	■	■
S18	粗骨材20	■	■	■	■	■
共通資材／コンクリート／骨材						
砂(材料)			材料 B1-111512			
			m3			
			－	再生砂		
鳥取土木事務所 1			3,800	－		
鳥取土木事務所 2			3,700	－		
郡家土木事務所 3			4,000	－		
郡家土木事務所 4			3,800	－		
郡家土木事務所 5			3,900	－		
倉吉土木事務所 6			4,300	2,700		
倉吉土木事務所 7			4,500	2,900		
倉吉土木事務所 8			4,500	2,800		
米子土木事務所 9			5,800	2,900		
米子土木事務所10			5,700	2,300		
根雨土木事務所11			5,500	3,100		
根雨土木事務所12			5,500	3,700		

R0807_営繕単価（建築・改修）

共通資材／コンクリート／骨材			
砕石 (材料)		材料 B1-111411	
	m3		
	粒度調整砕石 ～40mm	クラッシャーラン ～40mm	再生クラッシャーラン ～40mm
鳥取土木事務所 1	4,700	4,300	3,200
鳥取土木事務所 2	4,600	4,200	3,200
郡家土木事務所 3	4,700	4,300	3,200
郡家土木事務所 4	4,400	4,200	3,000
郡家土木事務所 5	4,400	4,200	3,500
倉吉土木事務所 6	4,800	4,600	3,800
倉吉土木事務所 7	4,900	4,700	4,100
倉吉土木事務所 8	5,100	4,900	4,000
米子土木事務所 9	5,900	5,600	4,100
米子土木事務所10	5,700	5,400	4,000
根雨土木事務所11	5,800	5,500	5,100
根雨土木事務所12	5,800	5,500	5,400
米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における 粒度調整砕石の単価はm3当り6,000円、クラッシャーランの単価はm3当り5,700円とする。			
割石 (材料)		材料 B1-111412	
	m3		
	単 価	備 考	
鳥取土木事務所 1	6,000		
鳥取土木事務所 2	5,900		
郡家土木事務所 3	6,100		
郡家土木事務所 4	6,100		
郡家土木事務所 5	6,100		
倉吉土木事務所 6	5,800		
倉吉土木事務所 7	6,000		
倉吉土木事務所 8	6,200		
米子土木事務所 9	6,800		
米子土木事務所10	6,700		
根雨土木事務所11	6,400		
根雨土木事務所12	6,800		

共通資材／コンクリート／骨材	
真砂土(材料)	材料 B1-111511
	m3
	CBR $\geq$ 12
鳥取土木事務所 1	5,180
鳥取土木事務所 2	4,780
郡家土木事務所 3	5,180
郡家土木事務所 4	5,050
郡家土木事務所 5	5,180
倉吉土木事務所 6	5,320
倉吉土木事務所 7	5,710
倉吉土木事務所 8	6,110
米子土木事務所 9	5,580
米子土木事務所10	5,320
根雨土木事務所11	4,250
根雨土木事務所12	4,250

米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における単価はm3当り5,054円とする。

共通資材／木材／集成材・造作材				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ワッ合板 (材料)	1類 厚さ4.0mm	m ²		材料 B1-214311
	1類 厚さ5.5mm	m ²		材料 B1-214311
	1類 厚さ9.0mm	m ²		材料 B1-214311
	1類 厚さ12.0mm	m ²		材料 B1-214311
	2類 厚さ2.5mm	m ²		材料 B1-214311
	2類 厚さ4.0mm	m ²		材料 B1-214311
	2類 厚さ5.5mm	m ²		材料 B1-214311
	しな合板 (材料)	1類 厚さ4.0mm	m ²	
1類 厚さ5.5mm		m ²		材料 B1-214312
2類 厚さ4.0mm		m ²		材料 B1-214312
2類 厚さ5.5mm		m ²		材料 B1-214312
		m ²		

共通資材／仮設材／ネット・シート・ハ°ネ		
亀甲金網	材料 B0-011251	
	m ²	
	単 価	備 考
供用1日損料		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築資材／内・外装材／ビニル系壁材類							
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考	
ビニルクロス (材料)		防火1級(じゅらく調)		㎡		材料 B1-222111	
		防火2級(じゅらく調)				材料 B1-222111	
		防火2級(ソフト、防カビ)		㎡		材料 B1-222111	
建築資材／内・外装材／木質系床材							
フローリングボード				㎡	材料 B0-218231		
				1 等			
				ぶな	なら		
厚さ15							
建築資材／内・外装材／ボード類							
せっこうボード (GB-R)				㎡	材料 B0-218411		
				不燃	準不燃		
厚 9.5				—			
厚12.5					—		
厚15.0					—		
せっこうラスボード (GB-L)				㎡	材料 B0-218416		
				—			
厚 9.5							
ロックウール化粧吸音板 (DR)				㎡	材料 B0-218418		
				フラット		凹凸	
				内部用	外部用	内部用	外部用
厚 9	不燃	300×600程度				—	—
	準不燃	300×600程度			—	—	—
厚12	不燃	300×600程度					
厚15	不燃	300×600程度	—	—			
厚19	不燃	300×600程度	—	—			—

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築資材／内・外装材／ボード類					
木毛セメント板			材料 B0-218425		
			㎡		
			普通NW		
厚20					
厚25					
厚30					
厚40					
厚50					
けい酸カルシウム板			材料 B0-218431		
			㎡		
			タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK		
厚 5					
厚 6					
厚 8					
厚10					
厚12					
建築資材／内・外装材／発泡樹脂板					
押出法ポリスチレンフォーム断熱材			材料 B0-211017		
			㎡		
			スキン層付		
			厚30	厚40	厚50
JIS A9521	3種	bA			
機械設備資材					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
塩ビ製アコウ	105×60			材料 B1-335155	
		か所			
	120×60			材料 B1-335155	
		か所			
労務単価					
特殊作業員				労務 B0-911111	
		人	23,600		
普通作業員				労務 B0-911112	
		人	18,200		
軽作業員				労務 B0-911113	
		人	17,000		
造園工				労務 B0-911151	
		人	23,100		
とび工				労務 B0-911121	
		人	28,000		

R0807_営繕単価（建築・改修）

労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
石工		人	33,800	労務 B0-911131
ブロック工		人	26,200	労務 B0-911153
鉄筋工		人	29,500	労務 B0-911122
鉄骨工		人	26,700	労務 B0-911123
塗装工		人	28,100	労務 B0-911141
溶接工		人	29,600	労務 B0-911124
運転手(特殊)		人	21,600	労務 B0-911114
運転手(一般)		人	19,600	労務 B0-911115
世話役		人	26,900	労務 B0-911116
型わく工		人	27,900	労務 B0-911125
大工		人	27,200	労務 B0-911142
左官		人	25,300	労務 B0-911143
配管工		人	24,800	労務 B0-911162
はつり工		人	30,600	労務 B0-911132
防水工		人	28,800	労務 B0-911133
板金工		人	27,100	労務 B0-911134
タイル工		人	26,300	労務 B0-911135
サッシ工		人	28,600	労務 B0-911136
内装工		人	28,300	労務 B0-911144
ガラス工		人	27,300	労務 B0-911138
交通誘導員		人	14,600	労務 B0-911166
建具工		人	26,700	労務 B0-911146
ダクト工		人	24,300	労務 B0-911163
保温工		人	25,100	労務 B0-911164
建築ブロック工		人	22,500	労務 B0-911126

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬						
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
仮囲い		波型カー鉄板 (H=1.8m) 全損		m		施工 B1-312131
仮囲い				m		施工 B0-131412
					単 価	備 考
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-		
		H=3.0m	-	-		
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-		
		H=3.0m	-	-		
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-		
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-		
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-		
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-		
仮囲い運搬				m		施工 B0-131414
					単 価	備 考
H=2.0m						
H=3.0m						
仮設鉄板敷				m ²		施工 B0-131431
					単 価	備 考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下			
			6ヵ月以下			
			12ヵ月以下			
			24ヵ月以下			
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-			
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
仮設敷鉄板運搬				m ²		施工 B0-131697

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費									
トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解・組立			施工 B0-131421						
			回						
			分解部品運搬別途						
100t吊			176,000						
120t吊			176,000						
160t吊			176,000						
200t吊			176,000						
トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬			施工 B0-131423						
			往復						
			単	価	備	考			
100t吊									
120t吊									
160t吊									
200t吊									
トラッククレーン運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)			材料 B0-937162						
			日						
			標準		長期				
4.9t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
100t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
120t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
160t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
200t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)			材料 B0-937182						
			日						
			標準		長期				
4.9t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
16t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
20t～22t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
25t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
35t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
50t吊り	おへ°レタ付き	賃料							
建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設									
細	目	摘	要	単	位	単	価	備	考
平遣方				か所				施工 B0-132512	
隅遣方				か所				施工 B0-132513	

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
遣方		施工 B0-132511		
		m ²		
		単	価	備 考
一 般				
複 雑				
小規模				
墨出し		施工 B0-132514		
		m ²		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	810	980	980
RC・SRC造	地上階	810	980	980
	地下階	890	1,080	1,080
	ト ^ラ イエリア	640	780	780
	ハ ^ル コニー	400	490	490
	外部階段	560	680	680
	外部廊下	400	490	490
	ヒ ^ロ テ ^ー	640	780	780
	ヒ ^ッ ト	400	490	490
	大規模ヒ ^ッ ト	640	780	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	560	680	680
	吹き抜け(その他)	400	490	490
S造	地上階	640	780	780
	ハ ^ル コニー	320	390	390
	外部階段	450	550	550
	外部廊下	320	390	390
	ヒ ^ロ テ ^ー	510	620	620
	吹き抜け(柱・梁等有り)	450	550	550
	吹き抜け(その他)	320	390	390

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設				
養生		施工 B0-132515		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	410	500	500
RC・SRC造	地上階	410	500	500
	地下階	450	550	550
	トリアエリア	330	400	400
	バルコニー	200	250	250
	外部階段	280	350	350
	外部廊下	200	250	250
	ビロティー	330	400	400
	ビット	200	250	250
	大規模ビット	330	400	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	280	350	350
	吹き抜け(その他)	200	250	250
S造	地上階	330	400	400
	バルコニー	160	200	200
	外部階段	230	280	280
	外部廊下	160	200	200
	ビロティー	260	320	320
	吹き抜け(柱・梁等有り)	230	280	280
	吹き抜け(その他)	160	200	200
整理清掃後片付け		施工 B0-132531		
		㎡		
		一 般	複 雑	小規模
-	-	1,920	2,350	2,350
RC・SRC造	地上階	1,920	2,350	2,350
	地下階	2,120	2,590	2,590
	トリアエリア	1,540	1,880	1,880
	バルコニー	960	1,170	1,170
	外部階段	1,340	1,640	1,640
	外部廊下	960	1,170	1,170
	ビロティー	1,540	1,880	1,880
	ビット	960	1,170	1,170
	大規模ビット	1,540	1,880	—
	吹き抜け(柱・梁等有り)	1,340	1,640	1,640
	吹き抜け(その他)	960	1,170	1,170
S造	地上階	1,540	1,880	1,880
	バルコニー	770	940	940
	外部階段	1,070	1,310	1,310
	外部廊下	770	940	940
	ビロティー	1,230	1,500	1,500
	吹き抜け(柱・梁等有り)	1,070	1,310	1,310
	吹き抜け(その他)	770	940	940

建築工事／仮設／直接仮設／足場		
地足場	施工 B0-131516	
	m ²	
	単価	備考
掛払い手間	1,270	
供用1日賃料 修理費含む		
基本料 修理費含む		
RC造標準日数 修理費含む		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠 600×1700	建枠 900×1700
				布枠500×1枚	布枠500×240
掛払い手間	12m未満	-	-	1,410	1,550
	22m未満	-	-	—	1,720
	22m以上	-	-	—	1,900
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	■	■
	22m未満	-	-	—	■
	22m以上	-	-	—	■
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	■	■
	22m未満	-	-	—	■
	22m以上	-	-	—	■
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300㎡	■	■
			建築面積 450㎡	■	■
			建築面積 750㎡	■	■
			建築面積1,000㎡	■	■
			建築面積1,500㎡	■	■
			建築面積2,000㎡	■	■
			建築面積3,000㎡	■	■
		2階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■
		3階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■
	22m未満	4階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■
		5階建	建築面積 300㎡	—	■
			建築面積 450㎡	—	■
			建築面積 750㎡	—	■
			建築面積1,000㎡	—	■
			建築面積1,500㎡	—	■
			建築面積2,000㎡	—	■
			建築面積3,000㎡	—	■

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
枠組本足場(手すり先行方式)				施工 B0-131519	
				㎡	
				建枠1200×1700	
				布枠500×2枚	
掛払い手間	12m未満	-	-	1,720	
	22m未満	-	-	1,970	
	22m以上	-	-	2,180	
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-		
	22m未満	-	-		
	22m以上	-	-		
基本料 修理費含む	12m未満	-	-		
	22m未満	-	-		
	22m以上	-	-		
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
		7階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
		8階建	建築面積 300㎡		
			建築面積 450㎡		
			建築面積 750㎡		
			建築面積1,000㎡		
			建築面積1,500㎡		
			建築面積2,000㎡		
			建築面積3,000㎡		
単管本足場				施工 B0-131512	
				㎡	
			単 価	備 考	
掛払い手間	10m未満	-	3,520		
	20m未満	-	3,880		
	20m以上	-	4,230		
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-			
	20m未満	-			
	20m以上	-			
基本料 修理費含む	10m未満	-			
	20m未満	-			
	20m以上	-			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
ガードフェンス			施工 B0-131544	
			m	
			単 価	備 考
H=1.8m 柱脚固定具共	掛払い手間		290	
	供用1日賃料 修理費含む		■	
	基本料 修理費含む		■	
単管一本足場			施工 B0-131513	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	1,340	
	10～15m未満	-	1,440	
	15～20m未満	-	1,510	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	
基本料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	
単管抱足場			施工 B0-131514	
			m ²	
			単 価	備 考
掛払い手間	10m未満	-	1,760	
	10～15m未満	-	1,830	
	15～20m未満	-	1,940	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	
基本料 修理費含む	10m未満	-	■	
	10～15m未満	-	■	
	15～20m未満	-	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
安全手すり(手すり先行方式)				施工 B0-131568	
				m	
				枠組本足場用	
掛払い手間	-	280			
供用1日賃料 修理費含む	-				
基本料 修理費含む	-				
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡				
	建築面積 450㎡				
	建築面積 750㎡				
	建築面積1,000㎡				
	建築面積1,500㎡				
	建築面積2,000㎡				
	建築面積3,000㎡				
安全手すり				施工 B0-131565	
				m	
				単管本足場用	
掛払い手間	-	1,230			
供用1日賃料 修理費含む	-				
基本料 修理費含む	-				
RC造標準日数 修理費含む	建築面積 300㎡				
	建築面積 450㎡				
	建築面積 750㎡				
	建築面積1,000㎡				
	建築面積1,500㎡				
	建築面積2,000㎡				
	建築面積3,000㎡				
登り桟橋				施工 B0-131532	
				m	
		単 価		備 考	
単管本足場用	掛払い手間	-			
	供用1日賃料 修理費含む	-			
	基本料 修理費含む	-			
内部躯体足場				施工 B0-134403	
				㎡	
			単 価		備 考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-	220	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-		
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m以下	-		
			平家用		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場				施工 B0-131526	
				m ²	
				単 価	備 考
掛払い手間	脚立足場	階高4.0m以下	-	450	
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	-	■	
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単 価	備 考
掛払い手間	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	2,180	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	4,480	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	5,750	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	7,020	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	9,660	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	10,900	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-		
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-		
		階高5.7m以上7.4m未満	-		
		階高7.4m以上9.1m未満	-		
		階高9.1m以上10.8m未満	-		
		階高10.8m以上12.5m未満	-		
基本料 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				m ²	
				単 価	備 考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋・型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-134404	
内部躯体足場(手すり先行方式)				m ²	
				単 価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部躯体足場(手すり先行方式)				施工 B0-134404	
				㎡	
				単	価
				備 考	
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				㎡	
				単	価
				備	考
掛払い手間	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	3,450	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	3,450	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	4,020	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	5,080	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	6,100	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	6,660	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-		
		階高5.0m以上5.7m未満	-		
		階高5.7m以上7.4m未満	-		
		階高7.4m以上9.1m未満	-		
		階高9.1m以上10.8m未満	-		
		階高10.8m以上12.5m未満	-		
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		

建築工事／仮設／直接仮設／足場				施工 B0-131527	
内部仕上足場(手すり先行方式)				m ²	
				単 価	備 考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	■	
			転用数 1	■	
			転用数 2	■	
			転用数 3	■	
			転用数 4	■	
			転用数 5	■	
			転用数 6	■	
			転用数 7	■	
			転用数 8	■	
			転用数 9	■	
			転用数10	■	

建築工事／仮設／直接仮設／足場				
内部仕上足場(手すり先行方式)			施工 B0-131527	
				m ²
				単 価
				備 考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	
			転用数 1	
			転用数 2	
			転用数 3	
			転用数 4	
			転用数 5	
			転用数 6	
			転用数 7	
			転用数 8	
			転用数 9	
			転用数10	

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
内部仕上足場(手すり先行方式)				施工 B0-131527	
				m ²	
				単 価	備 考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10.8m以上12.5m未満	平家用		
			転用数 1		
			転用数 2		
			転用数 3		
			転用数 4		
			転用数 5		
			転用数 6		
			転用数 7		
			転用数 8		
			転用数 9		
			転用数10		
内部仕上足場(簡易型移動式足場)				施工 B0-131543	
				m ²	
		単 価		備 考	
掛払い手間	階高4.0m超5.0m未満		700		
	階高5.0m以上5.7m未満		700		
	階高5.7m以上7.4m未満		880		
	階高7.4m以上9.1m未満		1,050		
供用1日賃料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満				
	階高5.0m以上5.7m未満				
	階高5.7m以上7.4m未満				
	階高7.4m以上9.1m未満				
基本料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満				
	階高5.0m以上5.7m未満				
	階高5.7m以上7.4m未満				
	階高7.4m以上9.1m未満				
RC造標準日数 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満				
	階高5.0m以上5.7m未満				
	階高5.7m以上7.4m未満				
	階高7.4m以上9.1m未満				
内部階段仕上足場				施工 B0-131541	
				m ²	
		単 価		備 考	
掛払い手間					
供用1日賃料 修理費含む					
基本料 修理費含む					
RC造標準日数 修理費含む					

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／足場					
シフト内足場			施工 B0-131542		
			㎡		
		単 価		備 考	
掛払い手間		4,580			
供用1日賃料 修理費含む		■			
基本料 修理費含む		■			
RC造標準日数 修理費含む		■			
建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網張り			施工 B0-131538		
			㎡		
		-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	-	■	-	-	-
供用1日損料	-	■	-	-	-
RC造標準日数	2階建	-	■	■	■
	3階建	-	■	■	■
	4階建	-	■	■	■
	5階建	-	■	■	■
	6階建	-	■	■	■
	7階建	-	■	■	■
	8階建	-	■	■	■
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■
金網張り（水平張り）			施工 B0-131536		
			㎡		
		単 価		備 考	
掛払い手間		■			
供用1日損料		■			

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
金網式養生枠		施工 B0-131537			
		㎡			
		—	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	—	350	—	—	—
供用1日 賃料 修理費含む	—	■	—	—	—
基本料 修理費含む	—	■	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	■	■	■
	3階建	—	■	■	■
	4階建	—	■	■	■
	5階建	—	■	■	■
	6階建	—	■	■	■
	7階建	—	■	■	■
	8階建	—	■	■	■
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■
安全ネット張り(水平張り)		施工 B0-131553			
		㎡			
		防災ホ° リエステル			
掛払い手間		810			
供用1日 賃料 修理費含む		■			
基本料 修理費含む		■			

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生シート張り			施工 B0-131561		
			㎡		
			－	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	－	770	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
8階建	－	■	■		
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	－	770	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
8階建	－	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	■
4階建	■			■	■
5階建	■			■	■
6階建	■			■	■
7階建	■			■	■
8階建	■			■	■
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	
4階建	■			■	
5階建	■			■	
6階建	■			■	
7階建	■			■	
8階建	■			■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
メッシュシート張り			施工 B0-131562		
			㎡		
			－	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	掛払い手間	－	630	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
		8階建	－	■	■
防災性能 JIS A 8952 II 類	掛払い手間	－	630	－	－
	供用1日賃料 修理費含む	－	■	－	－
	基本料 修理費含む	－	■	－	－
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	－	■	■
		3階建	－	■	■
		4階建	－	■	■
		5階建	－	■	■
		6階建	－	■	■
		7階建	－	■	■
		8階建	－	■	■
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	■
4階建	■			■	■
5階建	■			■	■
6階建	■			■	■
7階建	■			■	■
8階建	■			■	■
				建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
防災性能 JIS A 8952 I 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	
		防災性能 JIS A 8952 II 類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■
3階建	■			■	
4階建	■			■	
5階建	■			■	
6階建	■			■	
7階建	■			■	
8階建	■			■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
防音シート張り		施工 B0-131571			
		㎡			
		—	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡	建築面積 750㎡
掛払い手間	—	770	—	—	—
供用1日 賃料 修理費含む	—	■	—	—	—
基本料 修理費含む	—	■	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	■	■	■
	3階建	—	■	■	■
	4階建	—	■	■	■
	5階建	—	■	■	■
	6階建	—	■	■	■
	7階建	—	■	■	■
	8階建	—	■	■	■
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■	■
	3階建	■	■	■	■
	4階建	■	■	■	■
	5階建	■	■	■	■
	6階建	■	■	■	■
	7階建	■	■	■	■
	8階建	■	■	■	■

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
小幅ネット張り（層間塞ぎ）			施工 B0-131566		
			m		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
防災ホ® リエステル	掛払い手間	-	700	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—
	基本料 修理費含む	-	■	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	■	■
		3階建	—	■	■
		4階建	—	■	■
		5階建	—	■	■
		6階建	—	■	■
		7階建	—	■	■
8階建	—	■	■		
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防災ホ® リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	■
		3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防災ホ® リエステル	RC造標準日数 修理費含む	2階建	■	■	
		3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生防護棚(直線部)			施工 B0-131569		
			m		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	3,880	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	■	—	—
	基本料 修理費含む	-	■	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	■	■
		4階建	—	■	■
		5階建	—	■	■
		6階建	—	■	■
		7階建	—	■	■
		8階建	—	■	■
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	■
		4階建	■	■	■
		5階建	■	■	■
		6階建	■	■	■
		7階建	■	■	■
		8階建	■	■	■
					建築面積2,000㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	■	■	
		4階建	■	■	
		5階建	■	■	
		6階建	■	■	
		7階建	■	■	
		8階建	■	■	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚					
養生防護棚(コーナー部)			施工 B0-131570		
			か所		
			-	建築面積 300㎡	建築面積 450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	7,050	-	-
	供用1日賃料 修理費含む	-		-	-
	基本料 修理費含む	-		-	-
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	-		
		4階建	-		
		5階建	-		
		6階建	-		
		7階建	-		
8階建	-				
			建築面積 750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建			
		4階建			
		5階建			
		6階建			
		7階建			
		8階建			
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建			
		4階建			
		5階建			
		6階建			
		7階建			
		8階建			
アルミ防音パネル張り(材工共)			施工 B0-131567		
			㎡		
			単 価	備 考	
存置3ヶ月以下 運搬費共					
存置6ヶ月以下 運搬費共					
存置9ヶ月以下 運搬費共					
アルミ防音パネル張り			施工 B0-131577		
			㎡		
			単 価	備 考	
枠組本足場用	掛払い手間		1,760		
	供用1日賃料 修理費含む				
	基本料 修理費含む				
建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
仮設材運搬 (地足場)		㎡		施工 B0-131660	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
仮設材運搬(桢組本足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131691	
			m ²	
	単 価		備 考	
建桢幅600	■			
建桢幅900(二枚布)	■			
建桢幅1200	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	■	施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	■	施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		m ²	■	施工 B0-131664
仮設材運搬(安全てすり)			施工 B0-131671	
			m	
	単 価		備 考	
単管本足場用	■			
桢組本足場用(手すり先行方式)	■			
仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)			施工 B0-131693	
			m ²	
	単 価		備 考	
4. 0m超5. 0m未満	■			
5. 0m以上5. 7m未満	■			
5. 7m以上7. 4m未満	■			
7. 4m以上9. 1m未満	■			
9. 1m以上10. 8m未満	■			
10. 8m以上12. 5m未満	■			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)			施工 B0-131694	
			m ²	
	単 価		備 考	
平家建	■			
2階建	■			
3階建	■			
4階建	■			
5階建	■			
6階建	■			
7階建	■			
8階建	■			
9階建	■			
10階建	■			

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)				施工 B0-131696
㎡				
	単 価		備 考	
4. 0m超5. 0m未満				
5. 0m以上5. 7m未満				
5. 7m以上7. 4m未満				
7. 4m以上9. 1m未満				
9. 1m以上10. 8m未満				
10. 8m以上12. 5m未満				
仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)				施工 B0-131695
㎡				
	単 価		備 考	
4. 0m超5. 0m未満(2段)				
5. 0m以上5. 7m未満(3段)				
5. 7m以上7. 4m未満(4段)				
7. 4m以上9. 1m未満(5段)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡		施工 B0-131684
仮設材運搬 (シャフト内足場)		㎡		施工 B0-131685
仮設材運搬(養生防護棚)				施工 B0-131672
m				
	単 価		備 考	
枠組本足場用				
仮設材運搬(登り栈橋)				施工 B0-131669
m				
	単 価		備 考	
単管本足場用				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (金網式養生枠)		㎡		施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		㎡		施工 B0-131687
仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡		施工 B0-131688

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
仮設材運搬 (小幅ネット)		m		施工 B0-131689
仮設材運搬 (ガードフェンス)		m		施工 B0-131698
仮設材運搬 (アルミ防音パネル)		m ²		施工 B0-131699
建築工事／仮設／直接仮設／事前調査				
石綿含有建材の調査			回	施工 B0-131701
		単 価	備 考	
試料採取		29,700	5検体程度まで	
建築工事／仮設／仮設機械運転				
仮設機械運転(トラック)			運転日	施工 B0-031011
		単 価	備 考	
普通用	2t積			
	4t積			
	11t積			
建築工事／土工				
根切り			m ³	施工 B0-132233
		単 価	備 考	
人力土工	-	-	8,940	
埋戻し			m ³	施工 B0-132251
		-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
人力土工	-	5,270		
積込み			m ³	施工 B0-132612
		単 価	備 考	
人力土工	-	2,980		

建築工事／土工					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	—	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	—	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	—	
	3.5km以下	■	—	■	
	4.0km以下	—	■	■	
	4.5km以下	■	—	—	
	5.0km以下	—	■	■	
	5.5km以下	■	—	—	
	6.0km以下	—	—	■	
	6.5km以下	—	■	—	
	7.0km以下	■	—	—	
	7.5km以下	—	—	■	
	8.5km以下	—	■	—	
	9.0km以下	■	—	—	
	10.0km以下	—	—	■	
	11.0km以下	—	■	—	
	12.0km以下	■	—	—	
	13.0km以下	—	—	■	
	16.0km以下	—	■	—	
	17.0km以下	■	—	—	
	19.0km以下	—	—	■	
	27.5km以下	—	■	—	
	28.5km以下	■	—	—	
	35.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事／土工					
建設発生土運搬				施工 B0-132623	
m3					
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
m3					
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

建築工事／土工					
建設発生土運搬			施工 B0-132623		
m3					
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

土工機械運転(ダンプトラック)			施工 B0-032181	
運転日				
			単 価	備 考
普通用	ディーゼル	2t積級	■	
		4t積級	■	
		10t積級	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価			
根切り		施工 B0-432211	
		m3	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り	深さ2.5m程度		
総掘り	法付オープンカット		
	自立山留め内		
	山留め内・切梁		
	切梁あり クラムシェル使用		
	山留め内・アンカー クラムシェル使用		
小規模土工	-		
床付け		施工 B0-432226	
		m ²	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り			
総掘り			
杭間ざらい		施工 B0-432232	
		本	
		単 価	備 考
既製コンクリート杭 φ350～600mm			
埋戻し(B種)		施工 B0-432251	
		m3	
		単 価	備 考
-	発生土		
小規模土工	発生土		
埋戻し(A種)		施工 B0-432252	
		m3	
		単 価	備 考
-	山砂の類		
小規模土工	山砂の類		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価				
埋戻し(D種)			施工 B0-432253	
			m3	
		単	価	備 考
-	再生コンクリート砂			
小規模土工	再生コンクリート砂			
盛土(B種)			施工 B0-432261	
			m3	
		単	価	備 考
発生土				
盛土(A種)			施工 B0-432262	
			m3	
		単	価	備 考
山砂の類				
盛土(D種)			施工 B0-432263	
			m3	
		単	価	備 考
再生コンクリート砂				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
敷きならし	締め固め共	m3		施工 B0-432243
すきとり			施工 B0-432218	
			m3	
		単	価	備 考
積み込み共	H300程度			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
積み込み		m3		施工 B0-432219

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／土工／市場単価			
土工機械運搬		施工 B0-432711	
		往復	
		単 価	備 考
根切り、埋戻し	-		
根切り、埋戻し(小規模土工)	-		
根切り(クラムシェル使用)	分解組立共		
建築工事／地業			
砂利地業		施工 B1-321112	
		m3	
		単 価	備 考
鳥取土木事務所 1		9,310	
鳥取土木事務所 2		9,200	
郡家土木事務所 3		9,310	
郡家土木事務所 4		9,200	
郡家土木事務所 5		9,200	
倉吉土木事務所 6		9,640	
倉吉土木事務所 7		9,750	
倉吉土木事務所 8		9,970	
米子土木事務所 9		10,700	
米子土木事務所10		10,500	
根雨土木事務所11		10,600	
根雨土木事務所12		10,600	
砂利地業(再生材)		施工 B1-000061	
		m3	
		単 価	備 考
鳥取土木事務所 1		7,780	
鳥取土木事務所 2		7,780	
郡家土木事務所 3		7,780	
郡家土木事務所 4		7,580	
郡家土木事務所 5		8,080	
倉吉土木事務所 6		8,380	
倉吉土木事務所 7		8,680	
倉吉土木事務所 8		8,580	
米子土木事務所 9		8,680	
米子土木事務所10		8,580	
根雨土木事務所11		9,680	
根雨土木事務所12		9,980	

建築工事／地業				
割石地業			施工 B1-321111	
			m3	
		単	価	備 考
鳥取土木事務所 1			14,100	
鳥取土木事務所 2			14,000	
郡家土木事務所 3			14,200	
郡家土木事務所 4			14,200	
郡家土木事務所 5			14,200	
倉吉土木事務所 6			14,000	
倉吉土木事務所 7			14,200	
倉吉土木事務所 8			14,500	
米子土木事務所 9			15,300	
米子土木事務所10			15,100	
根雨土木事務所11			14,900	
根雨土木事務所12			15,300	
既製コンクリート杭杭頭処理			施工 B0-133261	
			か所	
		単	価	備 考
杭径300			4,620	
杭径350			6,160	
杭径400			7,710	
杭径450			9,630	
杭径500			11,500	
杭径600			15,800	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
杭頭処理 (場所打杭用)		m3		施工 B0-133264
地業機械運転(空気圧縮機)			施工 B0-133201	
			運転日	
		単	価	備 考
可搬式、スクレーン5.0m3				
砂利地業			施工 B0-133421	
			m3	
		単	価	備 考
切込砂利				
切込碎石				
再生クラッシュ				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／地業				
床下防湿層敷き			施工 B0-133713	
			m ²	
		単	価	備 考
ポリアレンフィルム	厚0.15			
土間下断熱材敷き			施工 B0-132292	
			m ²	
		2種bA	3種bA	
厚さ25mm				
厚さ30mm		—		
厚さ40mm		—		
厚さ50mm				
建築工事／鉄筋				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鉄筋組立		t		施工 B0-136230
鉄筋現場加工		t		施工 B0-136238
鉄筋現場加工・組立		t	28,000	施工 B0-136240
梁貫通孔補強鉄筋現場加工			施工 B0-136239	
			t	
		単	価	備 考
太物			85,900	
細物			104,000	
梁貫通孔補強鉄筋工場加工			施工 B0-136232	
			t	
		単	価	備 考
太物			76,100	
細物			106,000	
梁貫通孔補強鉄筋組立			施工 B0-136223	
			t	
		単	価	備 考
太物				
細物				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／鉄筋					
梁貫通孔補強鉄筋加工組立			施工 B0-136237		
			t		
			単	価	備 考
太物					
細物					
建築工事／鉄筋／市場単価					
鉄筋加工組立			施工 B0-436212		
			t		
			単	価	備 考
RCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純			
SRCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純			
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純			
S造	床版	-			
小型構造物	-	-			
耐震改修用	-	-			
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
スパイラル筋取付			t		施工 B0-436213
鉄筋運搬費			施工 B0-436221		
			t		
			単	価	備 考
4 t 車	30km程度				
10 t 車	30km程度				
鉄筋カス圧接			施工 B0-436252		
			か所		
	-D19	-D22	-D25	-D29	-D32
D19			-	-	-
D22				-	-
D25	-				-
D29	-	-			
D32	-	-	-		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／コンクリート／市場単価						
コンクリート打設手間					施工 B0-434215	
					m3	
					-	圧送費、基本料別途
躯体	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	-	
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	-	
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	-	
基礎部	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	-	-	
		50～100m3/回	S15～S18	-	-	
		50m3/回未満	S15～S18	-	-	
土間	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	
S造スラブ	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	
捨てコンクリート	ポンプ 打設	30m3/回程度	S15～S18	-	-	
	人力打設	-	S15～S18	-		-
防水保護コンクリート	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	-	-	
	人力打設	-	S15～S18	-		-
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	-		-
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	-		-
コンクリートポンプ 圧送基本料金					施工 B0-434227	
					回	
		単 価		備 考		
100m3/回以上						
50m3以上100m3/回未満						
30m3以上 50m3/回未満						
コンクリートポンプ 圧送					施工 B0-434226	
					m3	
		単 価		備 考		
100m3/回以上	基本料金別途加算					
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算					
30m3以上 50m3/回未満	基本料金別途加算					
建築工事／型枠						
打放し面補修					施工 B0-134441	
					m ²	
		目違いばらい無		部分目違いばらい	全面目違いばらい	
A 種	コーン処理				-	-
B 種	コーン処理		-			-
	コーン処理無		-			-
C 種	コーン処理無		-		-	

建築工事／型枠						
細目		摘要		単位	単価	備考
コン処理				m ²		施工 B0-134442
耐震スリット 施工 B0-231052						
				m		
				垂直		
				全貫通型		
				壁厚150	壁厚180	壁厚200
耐火型	防水	スリット厚25				
	非防水	スリット厚25				
				水平		
				全貫通型		
				壁厚150	壁厚180	壁厚200
耐火型	防水	スリット厚25				
	非防水	スリット厚25				
型枠目地棒 施工 B0-134432						
				m		
			単価		備考	
打継目地	幅20	×深さ20程度				
化粧目地	幅20	×深さ10程度				
水切目地	幅15	×深さ10程度				
手間	-	-				
スリーブ（材料費）1m当たり 施工 B0-134462						
				m		
	鋼管（白管）		紙チューブ		硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	
32A			—		—	
40A			—			
50A						
65A			—			
75A	—					
80A			—		—	
100A						
125A						
150A						
200A						
250A			—			
300A			—			
350A	—		—			
400A	—		—			
450A	—		—			
500A	—		—			
600A	—		—			

建築工事／型枠					
スリーブ（材料費）1個当たり			施工 B0-134463		
			個		
			つめ（固定用金具）共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
溶融亜鉛めっき鋼板	50A	0.6t	■	■	■
	100A	0.6t	■	■	■
	200A	0.6t	■	■	■
	300A	0.8t	■	■	■
スリーブ（施工手間）			施工 B0-134464		
			か所		
	鋼管（白管）	紙チューブ	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	溶融亜鉛めっき鋼板	
32A	3,310	—	—	—	
40A	3,310	—	2,740	—	
50A	3,310	2,400	2,740	2,400	
65A	3,310	—	2,740	—	
75A	—	2,740	2,740	—	
80A	3,620	—	—	—	
100A	4,270	2,740	3,080	2,740	
125A	4,270	2,740	3,430	—	
150A	4,910	3,080	3,430	—	
200A	5,870	3,770	3,770	3,430	
250A	5,870	—	4,460	—	
300A	6,520	—	4,800	3,770	
350A	—	—	5,140	—	
400A	—	—	5,490	—	
450A	—	—	6,170	—	
500A	—	—	6,520	—	
600A	—	—	7,200	—	

建築工事／型枠／型枠				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
メッシュ型枠 (運搬費込み)		m ²		施工 B1-321221
建築工事／型枠／市場単価				
型枠				施工 B0-434411
			m ²	
		-	基礎部	
		-	-	
普通合板型枠	-	-		
	壁式構造	-		
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-		
	壁式構造	-		
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-		
	壁式構造	-		
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等		-	
		地下軸部		
		-	階高5.0m程度	
普通合板型枠	-	-		
	耐震改修用		-	
打放合板型枠A種	ラーメン構造	-		
	耐震改修用		-	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-		
	耐震改修用		-	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-		
	耐震改修用		-	
		地上軸部		
		-	階高2.8m程度	階高3.5～4.0m程度
普通合板型枠	ラーメン構造	-		
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
打放合板型枠A種	ラーメン構造	-	-	
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
打放合板型枠B種	ラーメン構造	-	-	
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
打放合板型枠C種	ラーメン構造	-	-	
	壁式構造	-		-
	耐震改修用		-	-
型枠運搬費				施工 B0-434421
			m ²	
		往復		
4 t 車	30km程度			
10 t 車	30km程度			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／鉄骨			
軽量鉄骨加工・組立		施工 B0-137311	
		t	
		一 般	
		普通ボルト締共	
母屋、胴縁の類			
柱底均しモルタル		施工 B0-137011	
		か所	
		単 価	備 考
B 種	400角		
	500角		
	600角		
	700角		
鉄骨足場		施工 B0-137081	
		㎡	
		単 価	備 考
単管吊り足場			
鉄骨現場錆止め塗料塗り		施工 B0-137251	
		t	
		鉄鋼面	
		工程B種	
		鉛・クロムフリーさび止め	
		1回目別途	
一般 30㎡/t程度			
ﾌﾗｽ 45㎡/t程度			
軽量 60㎡/t程度			
普通ボルト締付		施工 B0-137421	
		本	
		施工手間	
径 9～13		220	
径16～19		270	
径22～25		310	

建築工事／鉄骨			
仮設材運搬(鉄骨足場)		施工 B0-135611	
		m ²	
		単 価	備 考
1節		■	
2節		■	
3節		■	
4節		■	
5節		■	
鉄骨運搬		施工 B0-137613	
		t	
		単 価	備 考
6t車		■	
11t車		■	
鉄骨機械運転(トラック)		施工 B0-135711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用	4t積	■	
	6t積	■	
	11t積	■	
建築工事／既製コンクリート			
補強コンクリートﾌﾟﾛｯｸ帳壁		施工 B0-135311	
		m ²	
		内 壁	外 壁
空洞ﾌﾟﾛｯｸC(16)	厚さ100mm	■	■
	厚さ120mm	■	■
	厚さ150mm	■	■
	厚さ190mm	■	■
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ化粧積み加算		施工 B0-135341	
		m ²	
		単 価	備 考
片 面		■	
両 面		■	
防水立上り部(れんが押さえ)		施工 B0-135412	
		m ²	
		単 価	備 考
普通れんが	4種	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／防水						
伸縮目地			施工 B0-231012			
			m			
			付着層タイプ		アンカータイプ	
成形伸縮目地材		25×80				
細目		摘要		単位	単価	備考
成形緩衝材				m		施工 B0-231013
防水押え金物			施工 B0-231061			
			m			
			アルミ製			
アスファルト防水用						
シート防水用						
合成高分子系ルーフィングシート防水			施工 B0-231132			
			㎡			
			表面塗装シルバー		表面塗装なし	
			－	ALCパネル	－	ALCパネル
			シール材共	シール材共	シール材共	シール材共
S-F1	接着工法	加硫ゴム系			－	－
S-F2	接着工法	塩化ビニル樹脂	－	－		
S-M1	機械固定工法	加硫ゴム系		－	－	－
S-M2	機械固定工法	塩化ビニル樹脂	－	－		－
塗膜防水			施工 B0-231142			
			㎡			
			平面			
			表面塗装メーカー標準色		表面塗装なし	
X-1	緩衝工法	ウレタンゴム系			－	
X-2	密着工法	ウレタンゴム系			－	
Y-1	緩衝工法	ゴムアスファルト系	－			
Y-2	密着工法	ゴムアスファルト系	－			
			立上り			
			表面塗装メーカー標準色		表面塗装なし	
X-1	緩衝工法	ウレタンゴム系			－	
X-2	密着工法	ウレタンゴム系			－	
Y-1	緩衝工法	ゴムアスファルト系	－			
Y-2	密着工法	ゴムアスファルト系	－			

建築工事／防水／市場単価						
アスファルト防水				施工 B0-531112		
				m ²		
				単	価	備 考
A-1(保護密着)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-			
	立上り部	-	-			
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ポ [®] リスチレン3種bAスキン付			
	立上り部	-	-			
D-1(露出絶縁)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
D-2(露出絶縁)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
E-1(屋内密着)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
E-2(屋内密着)	平場	-	-			
	立上り部	-	-			
防水入隅処理				施工 B0-531610		
				m		
				単	価	備 考
コーナークヤット(既製品)						

建築工事／防水／市場単価						
シーリング*			施工 B0-531614			
			m			
			単 価		備 考	
一般部	シリコン系 (SR-1)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ*	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	シリコン系 (SR-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	変成シリコン系 (MS-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	ポ*リサルファイト*系 (PS-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
	ポ*リウレタン系 (PU-2)	10×10				
		15×10				
		20×10				
		25×10				
		30×10				
建築工事／タイル						
床タイル張り			施工 B0-233224			
			㎡			
			100mm角	150mm角	200mm角	300mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	敷きモルタル共	敷きモルタル共
一般床タイル張	施工手間	-			-	-
	I 類	無ゆう			-	-
ユニットタイル張	施工手間	-		-	-	-
	I 類	無ゆう		-	-	-
大型床タイル張	施工手間	-	-	-		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／タイル						
床タイル(階段用タイル張り)				施工 B0-233225		
				m		
				100mm角	150mm角	
				下地モルタル別途	下地モルタル別途	
段鼻	施工手間	-				
垂れ付き段鼻	施工手間	-				
	I 類	無ゆう				
床モザイクタイル張り				施工 B0-233254		
				㎡		
				下地モルタル別途		
ユニットタイル張	施工手間	-	25mm角			
			50mm角			
内装壁タイル張り				施工 B0-233245		
				㎡		
				モルタル面	ボート面	
ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅠ)	施工手間	-	100mm角			
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角			
ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅡ)	施工手間	-	100mm角			
	Ⅲ類	施ゆう	100mm角			
内装壁モザイクタイル張り				施工 B0-233253		
				㎡		
				50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	25mm角
				下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-				-
	I 類	施ゆう				-
ユニットタイル モザイクタイル張り	施工手間	-		-	-	
内装壁モザイクタイル張り(役物)				施工 B0-233255		
				m		
				下地モルタル別途		
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり(45+45)×45			
			50二丁 曲がり(95+45)×45			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)			
	I 類	施ゆう	50角 曲がり(45+45)×45			
			50二丁 曲がり(95+45)×45			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)			
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)			

建築工事／木／間仕切軸組				
間仕切軸組			施工 B0-234312	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				
建築工事／木／床組及び床板張り				
つか立床組			施工 B0-234211	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ころばし床組	施工手間	m ²		施工 B0-234212
畳下床板			施工 B0-234221	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				
縁甲板(材料費)			材料 B0-238237	
			m ²	
			上小節	
厚さ15	ひのき			
縁甲板			施工 B0-238236	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間 - -				
建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り				
胴縁			施工 B0-234313	
			m ²	
		単	価	備 考
施工手間				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り			
壁木張り		施工 B0-234331	
		m ²	
	単	価	備 考
施工手間			
壁下地板(ラサ下地)		施工 B0-234321	
		m ²	
	単	価	備 考
施工手間			
壁合板		施工 B0-234322	
		m ²	
	単	価	備 考
施工手間			
建築工事／木／天井下地組及び屋根下地板張り			
天井下地		施工 B0-234411	
		m ²	
	単	価	備 考
施工手間 吊木共			
野地板		施工 B0-234141	
		m ²	
	単	価	備 考
屋根面	施工手間		
建築工事／木／建具枠回り			
額縁(窓出入口)		施工 B0-234731	
		m	
	単	価	備 考
施工手間			
窓 枠(引違い)		施工 B0-234711	
		か所	
	単	価	備 考
施工手間			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／木／建具枠回り				
出入口枠(片開き)			施工 B0-234721	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
出入口枠(両開き)			施工 B0-234722	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
出入口枠(欄間付片開き)			施工 B0-234723	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
出入口枠(欄間付両開き)			施工 B0-234724	
			か所	
		単 価	備 考	
施工手間				
建築工事／木／幅木				
幅木			施工 B0-234651	
			m	
		単 価	備 考	
施工手間				
建築工事／屋根及びとい				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
硬質塩ビ [※] 堅樋 掴金物共	φ 75	m		施工 B1-335153
	φ 100	m		施工 B1-335153
	φ 125	m		施工 B1-335153
硬質塩ビ [※] 堅樋 (カラーVP) 掴金物共	φ 75	m		施工 B1-335154
	φ 100	m		施工 B1-335154
	φ 125	m		施工 B1-335154

建築工事／屋根及びとい				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
塩ビ軒樋(住宅用) 受金物共	半円形 105mm	m		施工 B1-335151
	半円形 120mm	m		施工 B1-335151
塩ビ縦樋(住宅用) 掛金物共	φ 55	m		施工 B1-335152
	φ 60	m		施工 B1-335152
	φ 75	m		施工 B1-335152
	φ 90	m		施工 B1-335152
折板葺	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8 H=85	m ²		施工 B1-335111
	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8 H=150	m ²		施工 B1-335111
タイトフレーム		m		施工 B1-335112
軒先フレーム	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	m		施工 B1-221334
面戸プレート	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	m		施工 B1-221335
折板断熱材	H=85 厚4.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=85 厚6.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=85 厚8.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=150 厚4.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=150 厚6.0t	m ²		施工 B1-221332
	H=150 厚8.0t	m ²		施工 B1-221332

建築工事／屋根及びとい					
ルーフドレン		施工 B0-235838			
		か所			
		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	バルコニー中継用
		－	アスファルト・シート防水用	アスファルト・シート防水用	塗膜防水用
VP50（差込み式）	－	6,600	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	■
VP65（差込み式）	－	6,600	－	－	－
VP75（差込み式）	－	6,600	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	－	■
VP100（差込み式）	－	7,340	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	－	■
VP125（差込み式）	－	7,340	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	－	－
VP150（差込み式）	－	7,340	－	－	－
SGP 50A	－	6,600	－	－	－
	張掛け幅 100	－	－	－	■
SGP 65A	－	6,600	－	－	－
SGP 80A	－	6,600	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	■
SGP 100A	－	7,340	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	■
SGP 125A	－	7,340	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	－
SGP 150A	－	7,340	－	－	－
	張掛け幅 100	－	■	■	－
		バルコニー用			
		塗膜防水用			
VP50（差込み式）	張掛け幅 100	■			
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	■			
VP100（差込み式）	張掛け幅 100	■			
SGP 50A	張掛け幅 100	■			
SGP 80A	張掛け幅 100	■			
SGP 100A	張掛け幅 100	■			
鋼管とい		施工 B0-235841			
		m			
		単	価	備	考
径50		■			
径65		■			
径80		■			
径100		■			
径125		■			
径150		■			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／屋根及びとい						
硬質ポリ塩化ビニル管とい				施工 B0-235851		
m						
	単 価		備 考			
径50	■					
径65	■					
径75	■					
径100	■					
径125	■					
径150	■					
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)				施工 B0-235854		
m						
	単 価		備 考			
径50	■					
径65	■					
径75	■					
径100	■					
径125	■					
鋼管とい掃除口				施工 B0-235842		
か所						
	床下掃除口		床上掃除口			
径 80	■		■			
径100	■		■			
鋼管とい防露巻き				施工 B0-235848		
m						
	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等	■	■	■	■	■	■
厨房・浴室内等	■	■	■	■	■	■
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)				施工 B0-235847		
m						
	単 価		備 考			
径50	■					
径65	■					
径80	■					
径100	■					
径125	■					
径150	■					

建築工事／屋根及びとい			
鋼管とい塗装		施工 B0-235846	
		m	
	単	価	備 考
径50			
径65			
径80			
径100			
径125			
径150			
塩ビ角樋		施工 B0-235871	
		m	
	単	価	備 考
120×120			
150×150			
200×165			
丸環		施工 B0-235637	
		個	
	単	価	備 考
ステンス			
建築工事／金属／金網類			
下地ラス張り		施工 B0-235066	
		m ²	
		壁	
メタルラス張り	平ラスF500		
溶接金網敷		施工 B0-235271	
		m ²	
	径4.0	径5.0	径6.0
100×100			
150×150			
溶接金網敷(排水溝)		施工 B0-235272	
		m	
		ステンレス製	
径2.6 50×50 溝幅450			

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材							
天井インサート				施工 B0-235492			
				m ²			
			単 価		備 考		
一般用			■				
デッキ用			■				
建築工事／金属／排水ふた							
トラフふた				施工 B0-235233			
			m				
			1-21-1	1-21-2	1-21-3	1-21-4	1-21-6
100以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
200以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
300以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
400以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
500以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■
600以下	しま鋼板(枠付)	SOP	■	—	■	—	—
		EP-G 工程A	■	—	■	—	—
		EP-G 工程B	■	—	■	—	—
	鋼板(枠付)	SOP	—	■	—	■	■
		EP-G 工程A	—	■	—	■	■
		EP-G 工程B	—	■	—	■	■

建築工事／金属／排水ふた							
排水トラフふた				施工 B0-235817			
				m			
		アルミ製		ステンレス製			
		厚5.0		厚3.0			
100以下	アルミ製枠付						
150以下	アルミ製枠付						
200以下	アルミ製枠付						
250以下	アルミ製枠付						
300以下	アルミ製枠付	—					
排水トラフふた（グレーチング）				施工 B0-235818			
				m			
		鋼製		ステンレス製			
		歩行用		歩行用			
100以下	枠付						
150以下	枠付	—					
200以下	枠付						
250以下	枠付	—					
300以下	枠付						
350以下	枠付	—					
400以下	枠付						
450以下	枠付	—					
500以下	枠付			—			
マンホールふた				施工 B0-235816			
				か所			
		内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	—	10, 400	10, 400	12, 100	12, 100	12, 100	15, 600
水封形	50KN (T-20)						
	15KN (T-6)						
	5KN (T-2)						
簡易密閉形（パッキン式）	50KN (T-20)						
	15KN (T-6)						
	5KN (T-2)						
密閉形（テーパーパッキン式）	50KN (T-20)	—	—	—			
	15KN (T-6)	—	—	—			
	5KN (T-2)	—	—	—			

建築工事／金属／排水ふた									
鋼製グレーチング ますふた				施工 B0-235828					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	6,700	7,710	8,720	9,070	9,750	10,700
枠付	普通目	平型	T-2	■	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■	■
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	11,400					
枠付	普通目	平型	T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					
			T-20	■					
鋳鉄製 ますふた				施工 B0-235833					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	6,700	7,710	8,720	9,070	9,750	11,400
枠付	格子型	-	T-2 (5KN)	■	■	■	■	■	■
			T-6 (15KN)	■	■	■	■	■	■
			T-20 (50KN)	■	■	■	■	■	■
ステンレス製グレーチング ますふた				施工 B0-235834					
				か所					
				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	6,700	7,710	8,720	9,070	9,750	10,700
枠付	30mm@	平型	T-2	■	■	■	■	■	■
			T-6	■	■	■	■	■	■
			T-14	■	■	■	■	■	■
			T-20	■	■	■	■	■	■
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	11,400					
枠付	30mm@	平型	T-2	■					
			T-6	■					
			T-14	■					
			T-20	■					

建築工事／金属／排水ふた								
鋼製グレーチング溝ふた				施工 B0-235835				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	4,030				
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	650	650	650	980	980
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
				ボルト固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	-	-	-	980	-	-	-	-
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用		-	-	-	-
			T-2		-	-	-	-
			T-6		-	-	-	-
			T-14		-	-	-	-
			T-20		-	-	-	-
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用		-	-	-	-
			T-2		-	-	-	-
			T-6		-	-	-	-
			T-14		-	-	-	-
			T-20		-	-	-	-
U字溝用	普通目	平型	歩行用	-			-	
			T-2	-			-	
			T-6	-			-	
			T-14	-			-	
かさあげ用	普通目	平型	T-2	-	-			-
			T-6	-	-			-
			T-14	-	-			-
			T-20	-	-			-

建築工事／金属／排水ふた								
ステンレス製グレーチング溝ふた				施工 B0-235837				
				m				
				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-					
				ボルト固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-					
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
	30mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					
	30mm@	平型	歩行用					
			T-2					
			T-6					
			T-14					
			T-20					

建築工事／金属／排水ふた					施工 B0-235837				
ステンレス製グレーチング溝ふた					m				
				ボルト固定無					
				溝幅450	180用	240用	300用	360用	
枠無取付手間	-	-	-		-	-	-	-	
側溝用(枠付)	15mm@	平型	歩行用		-	-	-	-	
			T-2		-	-	-	-	
			T-6		-	-	-	-	
			T-14		-	-	-	-	
			T-20		-	-	-	-	
	30mm@	平型	歩行用		-	-	-	-	
			T-2		-	-	-	-	
			T-6		-	-	-	-	
			T-14		-	-	-	-	
			T-20		-	-	-	-	
横断用(枠付)	15mm@	平型	歩行用		-	-	-	-	
			T-2		-	-	-	-	
			T-6		-	-	-	-	
			T-14		-	-	-	-	
			T-20		-	-	-	-	
	30mm@	平型	歩行用		-	-	-	-	
			T-2		-	-	-	-	
			T-6		-	-	-	-	
			T-14		-	-	-	-	
			T-20		-	-	-	-	
U字溝用	15mm@	平型	歩行用	-					
			T-2	-					
			T-6	-					
			T-14	-					
	30mm@	平型	歩行用	-					
			T-2	-					
			T-6	-					
			T-14	-					
				ボルト固定無					
				450用					
U字溝用	15mm@	平型	歩行用						
			T-2						
			T-6						
			T-14						
	30mm@	平型	歩行用						
			T-2						
			T-6						
			T-14						

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／金属／点検口						
床点検口				施工 B0-235241		
				か所		
				450角	600角	
取付手間	-	-	-	-	5,690	5,690
屋内用	一般型貼物用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無		
				鍵有	-	
			ステンレス目地	鍵無		
	一般型充填用	アルミ製枠	アルミ目地	鍵無		
				鍵有	-	
			ステンレス目地	鍵無		
屋上点検口				施工 B0-235222		
				か所		
				ステンレス製	鋼製	
径550						
径600					-	
500角						
天井点検口				施工 B0-235432		
				か所		
				取付手間	一般タイプ	
				-	アルミ製	
-	450角			5,900	-	
	600角			6,690	-	
内外枠共額縁	450角			-		
	600角			-		
内外枠共目地	450角			-		
	600角			-		
建築工事／金属／手すり・金物						
細目	摘 要			単 位	単 価	備 考
タラップ（足掛）	ステンレス製 8-31-1			か所		施工 B0-235625
タラップ（梯子型上部）	ステンレス製 8-31-2 1.5m			か所		施工 B0-235626
タラップ（梯子型）	ステンレス製 8-31-2			m		施工 B0-235627

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／金属／手すり・金物			
便所手すり		施工 B0-235646	
		か所	
		樹脂被覆タイプ	ステンレス(HL仕上げ)
固定手すり (L型)	6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26	■	■
固定手すり (I型)	6-22-6	■	■
可動手すり (はねあげロック式)	6-23, 6-25-1, 6-26	■	■
小便器用手すり	6-28-1	■	■
洗面器用手すり	6-28-2	■	■
建築工事／金属／仕上・付属物			
コーナースト		施工 B0-235321	
		m	
		モルタル用	
塩ビ製		■	
アルミ製		■	
目地ジョイナー		施工 B0-235226	
		m	
		単 価	備 考
塩ビ製	ボード用	■	
壁見切縁		施工 B0-235341	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	
天井廻縁		施工 B0-235421	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	
下り壁見切縁		施工 B0-235422	
		m	
		単 価	備 考
アルミ製		■	
塩化ビニル製		■	

建築工事／金属／市場単価							
軽量鉄骨壁下地					施工 B0-435313		
					㎡		
				単 価		備 考	
50形	下地張りなし @300				■		
	下地張りあり @450				■		
65形	下地張りなし @300				■		
	下地張りあり @450				■		
90形	下地張りなし @300				■		
	下地張りあり @450				■		
100形	下地張りなし @300				■		
	下地張りあり @450				■		
軽量鉄骨天井下地					施工 B0-435416		
					㎡		
					単 価		備 考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
			@300	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		下地張りあり	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		金属成形板用	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
			@300	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		下地張りあり	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		金属成形板用	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
			@300	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		下地張りあり	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		金属成形板用	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
			@300	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		下地張りあり	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		
		金属成形板用	@360	インサート別途	■		
				インサート含む	■		

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨下がり壁下地			施工 B0-435417	
			m	
			単 価	備 考
19形(屋内)	H300～500程度		■	
25形(屋外)	H300～500程度		■	
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算			施工 B0-435493	
			㎡	
			単 価	備 考
ふところ高1.5～3.0m			■	
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-435315	
			か所	
			単 価	備 考
65形	扉等三方補強	900×2000mm程度	■	
		1200×2000mm程度	■	
		1800×2000mm程度	■	
	タテ等四方補強	200× 400mm程度	■	
		300× 600mm程度	■	
		450× 900mm程度	■	
90形	扉等三方補強	900×2000mm程度	■	
		1200×2000mm程度	■	
		1800×2000mm程度	■	
	タテ等四方補強	200× 400mm程度	■	
		300× 600mm程度	■	
		450× 900mm程度	■	
100形	扉等三方補強	900×2000mm程度	■	
		1200×2000mm程度	■	
		1800×2000mm程度	■	
	タテ等四方補強	200× 400mm程度	■	
		300× 600mm程度	■	
		450× 900mm程度	■	

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨天井開口部補強			施工 B0-435441	
			か所	
			単	価
			備	
			考	
19形(屋内)	150× 150mm程度	ボート等切込み共		
	300× 300mm程度	ボート等切込み共		
	450× 450mm程度	ボート等切込み共		
	600× 600mm程度	ボート等切込み共		
	900× 900mm程度	ボート等切込み共		
	1300×1300mm程度	ボート等切込み共		
	300×1200mm程度	ボート等切込み共		
	300×2500mm程度	ボート等切込み共		
	300×3600mm程度	ボート等切込み共		
25形(屋外)	150× 150mm程度	ボート等切込み共		
	300× 300mm程度	ボート等切込み共		
	450× 450mm程度	ボート等切込み共		
	600× 600mm程度	ボート等切込み共		
	900× 900mm程度	ボート等切込み共		
	1300×1300mm程度	ボート等切込み共		
	300×1200mm程度	ボート等切込み共		
	300×2500mm程度	ボート等切込み共		
	300×3600mm程度	ボート等切込み共		
建築工事／左官／モルタル塗り				
細	目	摘	要	単
壁樹脂モルタル塗	厚3mm			単
				価
	厚5mm	m ²		備
				考
		m ²		
床樹脂モルタル塗	厚5mm			施工 B1-342112
		m ²		
	厚10mm			施工 B1-342112
		m ²		
建築工事／左官／吹付け材				
ロックウール吹付け	原色 厚30	m ²		施工 B1-342117
		m ²		
	原色 厚45	m ²		施工 B1-342117
		m ²		
	原色 厚60	m ²		施工 B1-342117
		m ²		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価				
床コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536213	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	薄張物下地		■	
	厚張物下地		■	
	直均し仕上げ		■	
	防水下地		■	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536632	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅300		■	
床モルタル塗り			施工 B0-536223	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	■	
	塗仕上下地	厚30	■	
	ビニル系床材下地	厚28	■	
	防水下地	厚15	■	
木ごて	一般タイル下地	厚37	■	
	ユニットタイル下地	厚22	■	
階段モルタル塗り			施工 B0-536233	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	■	
	塗仕上下地	厚30	■	
	ビニル系床材下地	厚28	■	
幅木モルタル塗り			施工 B0-536611	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ100	■	
		高さ300	■	
	目地用ジョイナー共	高さ100	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価				
くつずりモルタル塗り			施工 B0-536261	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅100	戸当り無	■	
		戸当り有	■	
ささら幅木モルタル塗り			施工 B0-536613	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ150	■	
ホーダーモルタル塗り			施工 B0-536262	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅150	平部	■	
		階段部	■	
壁モルタル塗り			施工 B0-536313	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	内壁	厚20	■	
	内装タイル接着張り下地	-	■	
	外壁	厚25	■	
木ごて	内壁ユニットタイル下地	厚15	■	
	内壁小口タイル下地	厚11	■	
	内装タイル改良積上張り下地	-	■	
	外壁ユニットタイル下地	厚20	■	
	外壁小口タイル下地	厚16	■	
はけ引き	内壁	厚20	■	
	外壁	厚25	■	
柱型モルタル塗り			施工 B0-536314	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	厚20		■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価				
梁型モルタル塗り			施工 B0-536315	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚20			
壁薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536316	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品		
柱型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536317	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品		
梁型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536318	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品		
水切りモルタル塗り			施工 B0-536633	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅200			
笠木モルタル塗り			施工 B0-536631	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅340			
パラペット笠木モルタル塗り			施工 B0-536635	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅500			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／左官／市場単価			
膳板モルタル塗り		施工 B0-536641	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	■	
窓台モルタル塗り		施工 B0-536651	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	■	
手摺笠木モルタル塗り		施工 B0-536634	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	■	
側溝モルタル塗り		施工 B0-536661	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	■	
建具周囲モルタル充填		施工 B0-536674	
		m	
		単 価	備 考
内部建具		■	
建具周囲防水モルタル充填		施工 B0-536675	
		m	
		単 価	備 考
外部建具		■	
防水入隅処理(モルタル)		施工 B0-536510	
		m	
		単 価	備 考
立上り入隅面取り	幅70mm程度	■	

建築工事／左官／市場単価		
壁 下地調整塗材		施工 B0-536527
	m ²	
	厚1～2mm程度	
	こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	コンクリート面	コンクリート面
C-2		
建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上		
外装薄塗材 E		施工 B0-536513
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共		
下地調整費(E) 共	—	
下地調整費(屋内) 共	—	
下地調整費別途		
可とう形外装薄塗材 E		
	施工 B0-536516	
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共		
下地調整費(E) 共	—	
下地調整費(屋内) 共	—	
下地調整費別途		
防水形外装薄塗材 E		
	施工 B0-536517	
	m ²	
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共		
下地調整費(E) 共	—	
下地調整費(屋内) 共	—	
下地調整費別途		

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
内装薄塗材 E				施工 B0-536514			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		砂壁状じゅらく			砂壁状じゅらく		
		吹付け			吹付け		
下地調整費 (C-1) 共		■			■		
下地調整費 (E) 共		—			■		
下地調整費 (屋内) 共		—			■		
下地調整費別途		■			■		
複層塗材 E				施工 B0-536532			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	■	■	■	■	■	■
	下地調整費 (E) 共	—	—	—	■	■	■
	下地調整費 (屋内) 共	—	—	—	■	■	■
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	■
複層塗材 RE				施工 B0-536535			
				㎡			
		コンクリート面					
		凹凸状	凸部処理		ゆず肌状		
		吹付け	吹付け		ローラー塗り		
		アクリル系	アクリル系		アクリル系		
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	■		■		■	
	下地調整費別途	■		■		■	
複層塗材 Si				施工 B0-536533			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	■	■	■	■	■	■
	下地調整費 (E) 共	—	—	—	■	■	■
	下地調整費 (屋内) 共	—	—	—	■	■	■
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	■

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
防水形複層塗材 E				施工 B0-536537			
				㎡			
		コンクリート面			ALCハ 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	■	■	■	■	■	
	下地調整費(E) 共	—	—	—	■	■	
	下地調整費(屋内) 共	—	—	—	■	■	
	下地調整費別途	■	■	■	■	■	
下地調整費				施工 B0-536506			
				㎡			
		コンクリート面		ALCハ 祢面			
屋内外	C-1	660		—			
屋外	C-1	—		1,030			
	E	—		1,100			
屋内	—	—		370			
建築工事／建具／木製建具							
片開きフラッシュ戸取付け				施工 B0-237141			
				か所			
		単 価		備 考			
W 800×H1800		■					
両開きフラッシュ戸取付け				施工 B0-237142			
				か所			
		単 価		備 考			
W1600×H1800		■					
便所片開きフラッシュ戸取付け				施工 B0-237143			
				か所			
		単 価		備 考			
W 600×H1800		■					
引違い戸 取付け				施工 B0-237144			
				か所			
		単 価		備 考			
W1700×H1800		■					

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／木製建具		
引違い窓 取付け		施工 B0-237145
	か所	
	単 価	備 考
W1700×H1350		
開き窓 取付け		施工 B0-237146
	か所	
	単 価	備 考
W1500×H1200		
回転窓 取付け		施工 B0-237147
	か所	
	単 価	備 考
W 850×H 550		
引違いふすま取付け		施工 B0-237148
	か所	
	単 価	備 考
W1750×H1800	4, 610	
引違い障子取付け		施工 B0-237149
	か所	
	単 価	備 考
W1750×H1800	4, 820	
片開きふすま取付け		施工 B0-237140
	か所	
	単 価	備 考
W 900×H1800		
トアクローサ取付け		施工 B0-237151
	か所	
	単 価	備 考
材工共	8, 410	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／ガラス						
細目		摘要		単位	単価	備考
ガラス清掃				m ²	420	施工 B0-238708
建築工事／建具／市場単価						
型板ガラス					m ²	施工 B0-538731
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18m ² 以下					
厚さ6	特寸 2.18m ² 以下					
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18m ² 以下					
厚さ6	特寸 2.18m ² 以下					
網入型板ガラス					m ²	施工 B0-538741
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18m ² 以下	ひし				
	特寸 4.45m ² 以下	ひし				
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18m ² 以下	ひし				
	特寸 4.45m ² 以下	ひし				

建築工事／建具／市場単価						
フロント板ガラス			施工 B0-538711			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下		■	■	■	■
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下		■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		■	■		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		■	■		
	特寸 4.45㎡以下		■	■		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		■	■		
	特寸 4.45㎡以下		■	■		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		■	■		
	特寸 4.45㎡以下		■	■		
	特寸 6.81㎡以下		■	■		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		■	■		
	特寸 6.81㎡以下		■	■		
網入磨き板ガラス			施工 B0-538743			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■	■	■
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■	■	■
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	■	■		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	■	■		

建築工事／建具／市場単価						
複層ガラス			施工 B0-538761			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
FL5+A6+FL5	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
FL6+A6+FL6	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
FL5+A6+FL5	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
FL6+A6+FL6	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
強化ガラス			施工 B0-538774			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5mm	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 6mm	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	■	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 10mm	特寸	4.0㎡以下	■	■	■	■
厚さ 12mm	特寸	4.0㎡以下	■	■	■	■
			カセット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5mm	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
厚さ 6mm	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
厚さ 8mm	特寸	2.0㎡以下	■	■		
		4.0㎡以下	■	■		
厚さ 10mm	特寸	4.0㎡以下	■	■		
厚さ 12mm	特寸	4.0㎡以下	■	■		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／建具／市場単価						
ガラスとめ(カスケツ)				施工 B0-238709		
				m ²		
		単 価		備 考		
ガラス規格2. 18m ² 以下						
ガラス規格4. 45m ² 以下						
ガラス規格6. 81m ² 以下						
ガラスとめ(シーリング)(両面)				施工 B0-538710		
				m ²		
		シリコン				
		1成分形				
		SR-1				
ガラス規格2. 18m ² 以下						
ガラス規格4. 45m ² 以下						
ガラス規格6. 81m ² 以下						
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り				施工 B0-538812		
				m ²		
				単 価		備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途		
	工程B種	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途		
			工場1回目	素地別途		
				素地B種		
				素地C種		
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種	現場2回目	1回目別途		
	工程B種	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	現場2回目	1回目別途		
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途		
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途		

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装						
S O P 塗り				施工 B0-538821		
				㎡		
				単 価		備 考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途			
			素地A種(屋外)			
			素地B種			
	工程B種	塗料1種	素地別途			
			素地A種(屋内)			
			素地B種			
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途			
	工程B種	塗料1種	錆止別途			
			錆止工程A塗料As種(鉛・クロムフリー1種)			
			錆止工程B塗料As種(鉛・クロムフリー1種)			
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途			
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途			
E P 塗り				施工 B0-538822		
				㎡		
				単 価		備 考
モルタル面	工程A種(一般)		素地別途			
	工程A種(見上)		素地別途			
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
コンクリート面	工程A種(一般)		素地別途			
	工程A種(見上)		素地別途			
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
押出成形セメント板面	工程A種(一般)		素地別途			
	工程A種(見上)		素地別途			
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
ボード面	工程A種(一般)		素地別途			
	工程A種(見上)		素地別途			
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)		素地別途			
	工程A種(見上)		素地別途			
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装						
E P－G 塗り			施工 B0-538823			
			㎡			
			単	価	備	考
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途				
	工程A種(見上)	素地別途				
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途				
	工程A種(見上)	素地別途				
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途				
	工程A種(見上)	素地別途				
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
ボード面	工程A種(一般)	素地別途				
	工程A種(見上)	素地別途				
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途				
	工程A種(見上)	素地別途				
	工程B種(一般)	素地別途				
		素地B種				
	工程B種(見上)	素地別途				
		素地B種				
木部E P－G 塗り			施工 B0-538861			
			㎡			
			単	価	備	考
素地別途						
素地A種						

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
鉄鋼面E P－G塗り			施工 B0-538862	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内
		-	1回目別途	
工程A種	錆止別途			-
	錆止工程A種		-	
	錆止工程B種		-	
工程B種	錆止別途			-
	錆止工程A種		-	
	錆止工程B種		-	
亜鉛めっき面E P－G塗り			施工 B0-538863	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)
		-	1回目別途	
鋼建面	錆止別途			-
	錆止工程A種		-	
N A D塗り			施工 B0-538864	
			㎡	
			素地別途	素地B種
モルタル面	工程A種			
	工程B種			
コンクリート面	工程A種			
	工程B種			
成形セメント板面	工程A種			
	工程B種			
D P塗り			施工 B0-538834	
			㎡	
			単	備 考
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		
C L塗り(H31年仕様)			施工 B0-538828	
			㎡	
			単	備 考
木部	工程B種	素地別途		
		素地B種		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り (R4年仕様)			施工 B0-538848	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	
O S 塗り			施工 B0-538829	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	素地B種		■	
L E 塗り			施工 B0-538840	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地A種	■	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538831	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	■	
	工程B種(屋内)	素地A種	■	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	■	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538832	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地A種		■	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)			施工 B0-538838	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	素地B種	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)			施工 B0-538858	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地B種	■	
	工程B種	素地B種	■	
O S 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538839	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地B種		■	
L E 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538841	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地A種	■	
	工程B種	素地A種	■	
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ				
素地ごしらえ			施工 B0-538811	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)		■	
	工程A種(屋内)		■	
	工程A種(屋内)セラックニス		■	
	工程B種		■	
モルタル面	工程A種		■	
	工程B種		■	
	付着物除去		■	
コンクリート面	工程A種		■	
	工程B種		■	
押出成形セメント板面	工程A種		■	
	工程B種		■	
ボード面	工程A種		■	
	工程B種		■	
けい酸カルシウム板面	工程A種		■	
	工程B種		■	
鉄鋼面	工程B種		■	
	工程C種		■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り改修仕様				施工 B0-581412		
m ²					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程C種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程C種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Cs種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Az種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装						
S O P 塗り改修仕様				施工 B0-581413		
					m ²	
					単 価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	■	
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	■	
				下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	■	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	■	
				下地別途(塗替え面)	■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	■	
				下地別途(塗替え面)	■	
			錆止工程A塗料As種(鉛・クロムフリ-1種)	下地別途(新規面)	■	
			錆止工程C塗料As種(鉛・クロムフリ-1種)	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	■	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	■	
			錆止別途	下地調整別途	■	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	■	
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	■	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	■	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	■	
			錆止別途	下地調整別途	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-581414	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り改修仕様			施工 B0-581418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装							
木部E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581419		
					㎡		
			単 価		備 考		
工程A種		下地調整別途		■			
工程B種		下地調整別途		■			
		下地調整RB種(塗替え面)		■			
工程C種		下地調整別途		■			
鉄鋼面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581410		
					㎡		
				単 価		備 考	
工程A種	-	-	-	下地調整別途		■	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)		■	
工程B種	-	-	-	下地調整別途		■	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)		■	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整RB種(塗替え面)		■	
工程C種	-	-	-	下地調整別途		■	
亜鉛めっき面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581421		
					㎡		
				単 価		備 考	
工程A種	-	-	-	下地調整別途		■	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整別途(新規面)		■	
工程B種	-	-	-	下地調整別途		■	
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整RB種(塗替え面)		■	
NAD塗り改修仕様					施工 B0-581422		
					㎡		
			単 価		備 考		
モルタル面	工程A種	下地調整別途		■			
	工程B種	下地調整別途		■			
		下地調整RB種(塗替え面)		■			
コンクリート面	工程A種	下地調整別途		■			
	工程B種	下地調整別途		■			
		下地調整RB種(塗替え面)		■			
押出成形セメント板面	工程A種	下地調整別途		■			
	工程B種	下地調整別途		■			
		下地調整RB種(塗替え面)		■			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)			施工 B0-581433	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種 (塗替え面)	■	
O S 塗り改修仕様			施工 B0-581425	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	下地調整RB種 (塗替え面)		■	
L E 塗り改修仕様			施工 B0-581426	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工種A種	下地調整別途	■	
	工種B種	下地調整別途	■	
		下地調整RA種 (塗替え面)	■	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581427	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	下地調整RA種 (新規面)	■	
		下地調整RB種 (塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整RC種 (塗替え面)	■	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581428	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RA種 (新規面)	■	
	工程B種	下地調整RB種 (塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整RC種 (塗替え面)	■	
C L 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (R4年仕様)			施工 B0-581439	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RB種 (塗替え面)	■	
	工程B種	下地調整RB種 (塗替え面)	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
O S 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様			施工 B0-581420	
			m	
		単	価	備 考
木部	下地調整RB種 (塗替え面)		■	
L E 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様			施工 B0-581430	
			m	
		単	価	備 考
木部	工種A種	下地調整RA種 (塗替え面)	■	
	工種B種	下地調整RA種 (塗替え面)	■	
建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整				
下地調整改修仕様			施工 B0-581411	
			㎡	
		単	価	備 考
木部	RA種 (塗替え面)		510	
	RA種 (塗替え面) セラックニス		520	
	RA種 (塗替え面) 屋外		340	
	RB種 (塗替え面)		190	
	RC種 (塗替え面)		190	
モルタル面	RA種 (塗替え面)		1,270	
	RB種 (塗替え面)		370	
	RC種 (塗替え面)		110	
	付着物除去		55	
コンクリート面	RA種 (塗替え面)		1,280	
	RB種 (塗替え面)		400	
	RC種 (塗替え面)		110	
押出成形セメント板面	RA種 (塗替え面)		1,460	
	RB種 (塗替え面)		470	
	RC種 (塗替え面)		120	
ボード面	RA種 (塗替え面)		1,300	
	RB種 (塗替え面)		330	
	RC種 (塗替え面)		170	
けい酸カルシウム板面	RA種 (塗替え面)		1,230	
	RB種 (塗替え面)		590	
	RC種 (塗替え面)		110	
鉄鋼面	RA種 (塗替え面)		160	
	RB種 (塗替え面)		160	
	RC種 (塗替え面)		110	
亜鉛めっき鋼面	RA種 (塗替え面)		110	
	RB種 (塗替え面)		160	
	RC種 (塗替え面)		110	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ				
素地ごしらえ改修仕様			施工 B0-581432	
			m ²	
		単	価	備 考
木部	工程A種(屋外)	340		
	工程A種(屋内)	510		
	工程A種(屋内)セラックス	520		
	工程B種	230		
モルタル面	工程A種	1,270		
	工程B種	600		
	付着物除去	55		
コンクリート面	工程A種	1,280		
	工程B種	700		
押出成形セメント板面	工程A種	1,460		
	工程B種	470		
ボード面	工程A種	1,250		
	工程B種	280		
けい酸カルシウム板面	工程A種	1,200		
	工程B種	600		
鉄鋼面	工程B種	470		
	工程C種	420		
建築工事／内外装／床				
織じゅうたん			施工 B0-238261	
			m ²	
		C 種	A, B種	
グリッパ 工法	敷き手間	2,770		3,550
タフテットカーペット			施工 B0-238264	
			m ²	
		単	価	備 考
全面接着工法	敷き手間	2,380		
ニードルパッチカーペット			施工 B0-238263	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ6	敷き手間	2,060		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
下地フェルト		m ²		施工 B0-238269

建築工事／内外装／床						
畳敷き				枚 施工 B0-238111		
				一畳 施工規模30枚以下程度	半畳 施工規模30枚以下程度	
敷き手間	-	-	-	1, 620	1, 300	
畳敷き				枚 施工 B0-238112		
				一畳 施工規模30枚以下程度	半畳 施工規模30枚以下程度	
標仕A種	畳表J1	綿糸へり Ht	畳床WR-1			
標仕B種	畳表C1	柄へり Ht	畳床WR-2			
			畳床 JIS A 5917			
標仕C種	畳表C2	柄へり Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901			
標仕D種	畳表C2	柄へり Ht	畳床KT-III			
フローリング*ボード*張り				㎡ 施工 B0-238231		
				1 等		
なら		厚さ15				
天然木化粧複合フローリング*ボード*張り				㎡ 施工 B0-238245		
				かば	なら	
A種		厚さ15				
B種		厚さ12				
C種		厚さ12				
フローリング*ブロック				㎡ 施工 B0-238233		
				単 価	備 考	
なら		厚さ15				
ビニル床シート				㎡ 施工 B0-238217		
				単 価	備 考	
熱溶接加算		-	-	-	390	

建築工事／内外装／壁							
壁ポ° リスチレンフォーム板				施工 B0-238381			
				㎡			
				厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50
打込み				■	■	■	■
接 着				■	■	■	■
壁紙張り手間				施工 B0-238376			
				㎡			
				壁		天井	
織物、紙程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	ポ°ート°面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
プラスチック程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	モルタル面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	ポ°ート°面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	けいカル板面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
	コンクリート面	素地B種	接着剤 2種1号	■		■	
			接着剤 2種2号	■		■	
壁紙素地ごしらえ				施工 B0-238375			
				㎡			
				単 価		備 考	
モルタル面	工程B種	－	■				
ポ°ート°面	工程B種	－	■				
けいカル板面	工程B種	－	■				
コンクリート面	工程B種	－	■				
壁化粧シート張り手間				施工 B0-238301			
				㎡			
				下地処理共			
ポ°ート°、けいカル				■			
モルタル、木部				■			
金属面				■			
金属製建具				■			

建築工事／内外装／壁				
壁グラスウール吸音板張り		施工 B0-238302		
		㎡		
		ガラスクロス スピントールピン共		
32K	厚さ25mm			
	厚さ50mm			
建築工事／内外装／天井				
天井ポリスチレンフォーム板		施工 B0-238481		
		㎡		
		打込み		
厚さ25				
厚さ30				
厚さ40				
厚さ50				
天井木毛セメント板打込み		施工 B0-238021		
		㎡		
		単	価	備 考
普通NW	厚15			
	厚20			
	厚25			
	厚30			
	厚40			
	厚50			
張り手間	-			
天井化粧シート張り手間		施工 B0-238402		
		㎡		
		ボード、ケイカル	モルタル、木部	金属面
下地処理共				
建築工事／内外装／断熱・防露・防音				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
発泡ウレタン	壁面厚15			施工 B1-342116
		㎡		
	壁面厚20			施工 B1-342116
		㎡		
	壁面厚25			施工 B1-342116
		㎡		

建築工事／内外装／市場単価／床							
ビニル床シート					施工 B0-538213		
					㎡		
					無 地	マーブル	柄
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様		-	-
			突付け	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様		-	-
		多湿部	熱溶接工法	-			-
			突付け	-			-
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様	-	-	
			突付け	-			-
				帯電防止		-	-
				防滑仕様	-	-	
		多湿部	熱溶接工法	-			-
			突付け	-			-
階段ビニル床シート					施工 B0-538214		
					㎡		
					無 地		マーブル
					厚さ2.0	厚さ2.5	厚さ2.0 厚さ2.5
複層ビニル床シートFS							
ビニル床タイル					施工 B0-538225		
					㎡		
					厚さ2.0		
コンポジションビニル床タイルKT	一般床	-					
		帯電防止					
	多湿部	-					
階段ビニル床タイル					施工 B0-538226		
					㎡		
					厚さ2.0		
コンポジションビニル床タイルKT							
床タイルカーペット					施工 B0-538264		
					㎡		
					単 価		備 考
総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用							

建築工事／内外装／市場単価／床						
ビニル幅木				施工 B0-538611		
				m		
				単	価	備 考
高さ60						
高さ75						
高さ100						
階段ビニル幅木				施工 B0-538612		
				m		
				単	価	備 考
稲 妻	高さ60					
	高さ75					
	高さ100					
ささら	高さ330					
建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁せつこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538311		
				㎡		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け			
			突付けV目地		-	-
			目透かし		-	-
			継目処理			
			下地張り		-	-
		RC、CB直張り	突付け			
			突付けV目地		-	-
			継目処理			
			下地張り		-	-
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け		-	
			突付けV目地		-	-
			目透かし		-	-
			継目処理		-	
			下地張り		-	-
		RC、CB直張り	突付け		-	
			突付けV目地		-	-
			継目処理		-	
			下地張り		-	-
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け		-	-
			突付けV目地		-	-
			目透かし		-	-
			継目処理		-	-
			下地張り		-	-
		RC、CB直張り	突付け		-	-
			突付けV目地		-	-
			継目処理		-	-
			下地張り		-	-

R0807_営繕単価 (建築・改修)

建築工事／内外装／市場単価／壁										
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)					施工 B0-538316					
					㎡					
					-					
					-					
厚 9.5	鋼製、木、ボード下地		下地張り							
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)					施工 B0-538312					
					㎡					
				-	下張GB-R	下張GB-NC				
				-	厚12.5共	厚 9.5共				
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け							
			突付けV目地			-		-		
			目透かし			-		-		
			継目処理							
			下地張り			-		-		
		RC、CB直張り	突付け							
			突付けV目地			-		-		
			継目処理							
			下地張り			-		-		
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)					施工 B0-538313					
					㎡					
					単 価		備 考			
厚 9.5	φ 6-22	不燃紙裏打 (準不燃)	鋼製、木下地	突付け						

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538314		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-538315		
				㎡		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	■	—
			突付け	■	■	—
			下地張り	■	—	—
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	—	■
			突付け	■	—	■
			下地張り	■	—	—

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁　けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538331		
				㎡		
				-	ケイカル板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ 2 (ノアス) 0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■	
		目透かし	■	—	—	
		下地張り	■	—	—	
建築工事／内外装／市場単価／天井						
天井　不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538412		
				㎡		
				単	価	備　考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	■		
			目透かし	■		
			継目処理	■		
			下地張り	■		
			化粧有り (トラバーチン)	突付け	■	
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538411		
				㎡		
				単	価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	■			
		目透かし	■			
		継目処理	■			
		下地張り	■			
厚12.5	不燃	突付け	■			
		目透かし	■			
		継目処理	■			
		下地張り	■			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／内外装／市場単価／天井					
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538413	
				㎡	
				単 価	
				備 考	
厚 9.5	φ 6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け		
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538414	
				㎡	
				単 価	
				備 考	
厚 9.5	準不燃	突付け			
		目透かし			
		継目処理			
		下地張り			
厚12.5	不燃	突付け			
		目透かし			
		継目処理			
		下地張り			
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-538415	
				㎡	
				単 価	
				備 考	
厚 9.5	準不燃	トラパーチン	突付け		
天井 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538431	
				㎡	
				単 価	
				備 考	
タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK	厚 5	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚 6	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚 8	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚10	突付け			
		目透かし			
		下地張り			
	厚12	突付け			
		目透かし			
下地張り					

建築工事／内外装／市場単価／天井							
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)				施工 B0-538418			
				㎡			
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共
フラット	内部用	厚 9	不燃	■	■	■	-
		厚12	不燃	■	■	■	-
	外部用	厚 9	不燃	-	-	-	■
		厚12	不燃	-	-	-	■
凹凸	内部用	厚12	不燃	-	■	■	-
		厚15	不燃	-	■	■	-
		厚19	不燃	-	■	■	-
	外部用	厚12	不燃	-	-	-	■
		厚15	不燃	-	-	-	■
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理							
せっこうボード継目処理				施工 B0-538301			
				㎡			
				単	価	備 考	
継目処理工法(テープエッジ)				■			
継目処理工法(ペーパーエッジ)				■			
建築工事／仕上ユニット／付属物							
床目地棒				施工 B0-235211			
				m			
				単	価	備 考	
ステンレス製	3×9			■			
	3×12			■			
	4×12			■			
	5×12			■			
	6×15			■			
黄銅製	3×9			■			
	3×12			■			
	4×12			■			
	5×12			■			
	6×15			■			
階段滑り止め				施工 B0-235214			
				m			
				ステンレス製			
エント無し	幅35			■			
	幅40			■			

建築工事／仕上ユニット／付属物					
階段滑り止め埋込工法				施工 B0-235218	
				m	
				幅35	
ステンレス製	エント [※] 無し		■		
	フラットエント [※] （ステンレス製）共		■		
	フラットエント [※] （ビニル製）共		■		
くつつり				施工 B0-235212	
				m	
				ステンレス製	
厚さ2.0	幅40		■		
衝突防止表示				施工 B0-235219	
				か所	
				径30 両面	
ステンレス製		■			
建築工事／仕上ユニット／システム床材					
誘導用及び注意喚起用床材				施工 B0-232293	
				㎡	
		点字ブ ^レ ック		点字タイル	
レジンコンクリート製	300×300 厚さ30		■	—	
塩化ビニル製	300×300		■	—	
I 類 無ゆう	300角		—	■	
建築工事／仕上ユニット／表示標識					
室名札				施工 B0-239601	
				か所	
				平付け型	
アクリル板 t=5 白		UV印刷	8-43-1	250×50	■
				300×60	■
			8-43-2	250×50	—
				300×60	—

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所				
流し台			施工 B0-239541	
			台	
		単	価	備 考
幅1200				
幅1500				
幅1800				
コンロ台			施工 B0-239542	
			台	
		単	価	備 考
幅600				
幅700				
水切棚			施工 B0-239515	
			台	
		単	価	備 考
ステンレス製	1200(1段)			
	1200(2段)			
吊戸棚			施工 B0-239514	
			台	
		単	価	備 考
幅900				
幅1200				
建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等				
ベネシアンブラインド			施工 B0-239671	
			㎡	
		アルミ製		
スラット幅25	横型ギア式			
	横型コード式			
	横型操作棒式			
カーテンレール			施工 B0-239686	
			m	
		ステンレス製	アルミニウム製	
紐引き	引分け	重量用(10-90)		
手引き	引分け	重量用(10-90)		
		軽量用(10-60)		

建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等					
ブラインド取付け			施工 B0-239687		
			㎡		
			単	価	備 考
よこ型25-35mm					
たて型80-100mm					
ビークチャーレール			施工 B0-235633		
			m		
			ボート厚 9.5	ボート厚12.5	ボート二重張り
アルミ製	シルバー	天井埋込みタイプ			
	ホワイト	天井埋込みタイプ			
建築工事／仕上ユニット／教育施設					
掲示板			施工 B0-239631		
			か所		
			900×1800	900×1200	1200×3600
枠アルミ製		塩ビ発泡シート張り			
建築工事／仕上ユニット／門・囲障					
樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)			施工 B0-335161		
			m		
	基礎なし 取付スリーブ 共				
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800	
100m≦L					
	独立基礎共				
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800	
100m≦L					
建築工事／仕上ユニット／その他					
床排水金具			施工 B0-235839		
			か所		
			単	価	備 考
マット下 65φ 黄銅製クロムめっき					
旗竿受金物			施工 B0-235652		
			組		
			単	価	備 考
ステンレス製	壁 付	彫込み用			
		ねじ止め用			

建築工事／排水		
縁石		施工 B0-331093
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-7, 9	■	■
9-11-8	■	■
9-11-10 タイプ 1	■	■
9-11-10 タイプ 2	■	■
9-11-12	■	■
V型側溝		施工 B0-331002
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-3	■	■
街きょ		施工 B0-331092
m		
	クラッシュラン	再生クラッシュラン
9-11-4	■	■
U形側溝RC蓋		施工 B0-335251
m		
	1種	
W=240	■	
W=300	■	
W=360	■	
W=450	■	

建築工事／排水		
U形側溝		施工 B0-335263
	m	
	-	現場打ち
	再生クラッシュラン	再生クラッシュラン
150	■	—
180	■	—
240	■	—
300A	■	—
300B	■	—
300C	■	—
360A	■	—
360B	■	—
450	■	—
600	■	—
200×200	—	■
200×250	—	■
200×300	—	■
250×250	—	■
250×300	—	■
250×350	—	■
300×300	—	■
300×350	—	■
350×350	—	■
350×400	—	■
建築工事／排水／分解施工単価		
排水無筋コンクリート		施工 B0-331084
	m ³	
	単 価	備 考
基礎コンクリート	■	
排水コンクリート		施工 B0-331085
	m ²	
	単 価	備 考
こて押え	■	
排水鉄筋		施工 B0-331086
	t	
	単 価	備 考
SD295	D10	■

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／排水／分解施工単価						
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
排水普通コンクリート				m3		施工 B0-331087
建築工事／構内舗装／舗装						
直接仮設 (構内舗装)				m ²	360	施工 B0-134219
アスファルト舗装					施工 B0-331111	
					m ²	
		特に狭い場所 人力		500m ² 未満	500-1000m ² 未満	1000-2500m ² 未満
A-5-10	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-15	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-20	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
A-5-25	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
アスファルト舗装 歩道					施工 B0-331112	
					m ²	
			人 力			
A-3-10	密粒	クラッシュラン				
	細粒	クラッシュラン				
	再生密粒	再生クラッシュラン				
	再生細粒	再生クラッシュラン				
フィルター層用砂					施工 B0-331128	
			m ²			
			特に狭い場所 人力	500m ² 未満	500～1000m ² 未満	1000～2500m ² 未満
厚さ5cm						
厚さ10cm						
厚さ15cm						

建築工事／構内舗装／舗装				
コンクリート平板舗装		施工 B0-331011		
		㎡		
		特に狭い場所	500㎡程度	
		路盤材共	路盤材共	
		再生クラッシュラン	再生クラッシュラン	
300×300×60				
透水性アスファルト舗装歩道		施工 B0-331114		
		㎡		
		アスファルト混合物・路盤材共		
		クラッシュラン	再生クラッシュラン	
A-3-10-10	特に狭い場所 人力			
クラッシュラン		材料 B0-331191		
		㎡		
		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm
車道用	新材			
	再生材			
歩道用	新材			—
	再生材			—
密粒度アスファルト		材料 B0-331193		
		㎡		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材			
	再生材			
歩道用	新材		—	
	再生材		—	
細粒度アスファルト		材料 B0-331194		
		㎡		
		厚さ3cm	厚さ5cm	
車道用	新材			
	再生材			
歩道用	新材		—	
	再生材		—	

建築工事／構内舗装／舗装			
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		材料 B0-331195	
	㎡		
	単	価	備 考
車道用			
歩道用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		施工 B0-331212	
	㎡		
	特に狭い場所 人力		
	路盤材共		
	ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	
車道C-15-15(溶接金網共)			
車道C-20-20(溶接金網共)			
歩道C-7-10			
歩道C-10-10(溶接金網共)			
建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価			
路床整正		合成 B0-051111	
	㎡		
	単	価	備 考
特に狭い場所 人力			
500㎡未満			
500～1000㎡未満			
1000～2500㎡未満			
路盤材敷きならし		合成 B0-051112	
	㎡		
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力			
500㎡未満			
500～1000㎡未満			
1000～2500㎡未満			
路盤材締固め		合成 B0-051113	
	㎡		
	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力			
500㎡未満			
500～1000㎡未満			
1000～2500㎡未満			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価							
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考	
プライムコート散布		手間のみ		m ²		合成 B0-051117	
アスファルト混合物敷きならし						合成 B0-051115	
						m ²	
				単 価		備 考	
厚さ 3cm	特に狭い場所 人力						
	500m ² 未満						
	500～1000m ² 未満						
	1000～2500m ² 未満						
厚さ 5cm	特に狭い場所 人力						
	500m ² 未満						
	500～1000m ² 未満						
	1000～2500m ² 未満						
アスファルト混合物締固め						合成 B0-051116	
						m ²	
				単 価		備 考	
特に狭い場所 人力							
500m ² 未満							
500～1000m ² 未満							
1000～2500m ² 未満							
建築工事／構内舗装／目地・ペイント等							
エラストイト						施工 B0-331051	
						m	
				施工費		材工共	
厚さ25mm		幅150mm					
建築工事／構内舗装／その他							
コンクリート						施工 B0-134210	
						m ²	
				単 価		備 考	
厚さ7cm	歩道用	18N/mm2	スラング 8cm				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／構内舗装／その他				
コンクリート(溶接金網共)			m ²	施工 B0-134218
			単 価	備 考
厚さ10cm	歩道用	18N/mm2	スランパ 8cm	
厚さ15cm	車道用	24N/mm2	スランパ 8cm	
厚さ20cm	車道用	24N/mm2	スランパ 8cm	
コンクリート打込			m ²	施工 B0-134216
			単 価	備 考
特に狭い場所 人力			1, 370	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
砂利敷きB種 厚60mm		m ²		施工 B0-134251
砂利敷きB種路床整正別途			m ³	施工 B0-134252
			単 価	備 考
切込砂利				
切込碎石				
切込砂利、切込碎石				
建築工事／構内舗装／舗装機械運搬				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
舗装機械運搬 (モータクレータ)		往復		施工 B0-332716
舗装機械運搬 (振動ローラ)		往復		施工 B0-332728
舗装機械運搬 (タイヤローラ)		往復		施工 B0-332727
舗装機械運搬 (ロートローラ)		往復		施工 B0-332726
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		往復		施工 B0-332747

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／構内舗装／舗装機械運転		
舗装機械運転(モータレータ)		施工 B0-036161
	運転日	
	単 価	備 考
油圧式・排出ガス対策型 3.1m級		
舗装機械運転(タンパ)		施工 B0-036131
	運転日	
	単 価	備 考
60～80kg		
舗装機械運転(振動ロー)		施工 B0-036183
	運転日	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型		
舗装機械運転(タイヤロー)		施工 B0-036182
	運転日	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 8～20t		
舗装機械運転(ロードロー)		施工 B0-036181
	運転日	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 マカダム 10t		
舗装機械運転(アスファルトスプレー)		施工 B0-036141
	運転日	
	単 価	備 考
25L/min		
舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ)		施工 B0-036192
	運転日	
	単 価	備 考
2.0～4.5m		
舗装機械運転(トラック)		施工 B0-036193
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 11t積		

建築工事／植栽				
植栽基盤整備		施工 B0-335472		
		㎡		
		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	■	—	—
	有効土層 H=60cm	■	—	—
	有効土層 H=80cm	■	—	—
	有効土層 H=100cm	■	—	—
B種	有効土層 H=30cm	■	—	—
C種	有効土層 H=30cm	—	■	■
	有効土層 H=50cm	—	■	■
	有効土層 H=60cm	—	■	■
	有効土層 H=80cm	—	■	■
	有効土層 H=100cm	—	■	■
D種	有効土層 H=30cm	—	■	■
	有効土層 H=50cm	—	■	■
	有効土層 H=60cm	—	■	■
	有効土層 H=80cm	—	■	■
	有効土層 H=100cm	—	■	■
植付け(高木)		施工 B0-335413		
		本		
		単 価	備 考	
幹周 15cm未満		7,780		
幹周 15～25cm未満		13,200		
幹周 25～40cm未満		■		
幹周 40～60cm未満		■		
幹周 60～90cm未満		■		
植付け(中低木)		施工 B0-335411		
		本		
		単 価	備 考	
樹高 50cm未満		390		
樹高 50～100cm未満		630		
樹高 100～200cm未満		1,880		
樹高 200～300cm未満		7,650		
植付け(地被類)		施工 B0-335453		
		㎡		
		単 価	備 考	
りゅうのひげ類		1,690		
笹類		1,930		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／植栽		
りゅうのひげ		施工 B0-335353
	m ²	
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥		
笹		施工 B0-335354
	m ²	
	単 価	備 考
44株/m ² 千鳥		
掘取り(中低木)		施工 B0-335421
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	1,020	870
樹高 50～100cm未満	1,470	1,290
樹高 100～200cm未満	2,770	2,480
樹高 200～300cm未満	6,800	5,850
掘取り(高木)		施工 B0-335423
	本	
	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	5,150	4,340
幹周 15～25cm未満	11,200	9,340
幹周 25～40cm未満		
幹周 40～60cm未満		
幹周 60～90cm未満		
幹巻き(高木)		施工 B0-335431
	本	
	単 価	備 考
幹周 25～40cm未満	2,500	
幹周 40～60cm未満	4,550	
幹周 60～90cm未満	7,580	

建築工事／植栽			
支柱		施工 B0-335441	
	本		
	単	価	備 考
添え柱型 一本	1, 150		
竹布掛け			
二脚鳥居（添木付）			
二脚鳥居（添木無）			
三脚鳥居			
十字鳥居			
二脚鳥居組合せ			
八つ掛け 竹三本			
八つ掛け 丸太L=4m			
八つ掛け 丸太L=6～7m			
芝張り		施工 B0-335451	
	㎡		
	目地張り	べた張り	
	-	-	芝ぐし共
こうらい芝			
野芝			
伐採		施工 B0-339221	
	本		
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	860	-	
幹周15～25cm未満	1, 860	-	
幹周25～40cm未満	-		
幹周40～60cm未満	-		
抜根		施工 B0-339222	
	本		
	人力	機械併用	
幹周15cm未満	2, 170	-	
幹周15～25cm未満	4, 670	-	
幹周25～40cm未満	-		
幹周40～60cm未満	-		

建築工事／植栽				
伐採抜根			施工 B0-339223	
			本	
			人力	機械併用
幹周15cm未満			3,040	—
幹周15～25cm未満			6,540	—
幹周25～40cm未満			—	■
幹周40～60cm未満			—	■
建築工事／植栽／植栽機械運搬				
植栽機械運搬 (ハックホ)			施工 B0-335465	
			往復	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3			■	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3			■	
建築工事／植栽／植栽機械運転				
植栽土工機械運転 (ハックホ)			施工 B0-335461	
			運転日	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	■	
		0.28m3	■	
植栽土工機械運転 (トラック)				
			施工 B0-335462	
			運転日	
			単 価	備 考
クレーン装置付 4t級	2.9t吊	—	■	
植栽土工機械運転 (ホイールローダ)			施工 B0-335463	
			運転日	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 ホイール型	0.4m3		■	
植栽土工機械運転 (トラック)			施工 B0-039116	
			運転日	
			単 価	備 考
普通用 11t積			■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事／とりこわし／建物				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
木造取り壊し (手こわし)	再使用なし（基礎解体別途） 平家建て	m ²	3,560	施工 B1-311111
	再使用なし（基礎解体別途） 2階建て	m ²	4,280	施工 B1-311111
屋根仕上材撤去 (改修工事適用)	アスファルト防水層	m ²	1,810	施工 B1-311211
	縁甲板、リノリウム	m ²	1,060	施工 B1-311212
床仕上材撤去 (改修工事適用)	モルタル塗り	m ²	2,850	施工 B1-311212
	タイル張り	m ²	3,310	施工 B1-311212
	防水層(内部)	m ²	2,900	施工 B1-311212
		m ²		
外壁仕上材撤去 (改修工事適用)	モルタル塗	m ²	2,550	施工 B1-311221
建具撤去 (改修工事適用)	木製	か所	6,720	施工 B1-311231
	金属製	か所	36,000	施工 B1-311231
		か所		
間仕切壁材撤去 (改修工事適用)	軸組	m ²	1,710	施工 B1-311241
	モルタル塗	m ²	2,700	施工 B1-311241
	タイル張り	m ²	3,180	施工 B1-311241
	しっくい、プラスター塗り	m ²	2,550	施工 B1-311241
	合板張り	m ²	1,420	施工 B1-311241
		m ²		
天井材撤去 (改修工事適用)	板張り	m ²	2,130	施工 B1-311251
	合板張り	m ²	1,600	施工 B1-311251
	モルタル塗り	m ²	2,860	施工 B1-311251
		m ²		
コンクリートはつり	壁 厚3cm	m ²	4,000	施工 B1-311311
	床 厚3cm	m ²	4,620	施工 B1-311311
	天井 厚3cm	m ²	9,250	施工 B1-311311
	床 目荒し	m ²	1,540	施工 B1-311311
	壁 目荒し	m ²	1,920	施工 B1-311311
		m ²		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／仮設／鉄筋探査				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
鉄筋探査費	(1日～3日)			施工 B1-000031
		式	129,000	
	(4日～10日)			施工 B1-000031
		式	402,000	
	(11日～1ヶ月)			施工 B1-000031
		式	602,000	
建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修				
墨出し (屋上防水改修)		m ²	82	施工 B0-181216
養生(屋上防水改修)			m ²	施工 B0-181283
		単 価	備 考	
アスファルト防水(防水保護層共)		91		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		45		
整理清掃後片付け(屋上防水改修)			m ²	施工 B0-181284
		単 価	備 考	
アスファルト防水(防水保護層共)		380		
露出防水・簡易防水(塗膜・シート)		190		
建築工事(改修)／仮設／外壁改修				
墨出し(外壁改修)			m ²	施工 B0-181215
		単 価	備 考	
タイル・モルタル塗替等 一般		82		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
養生(外壁改修)		m ²	340	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		m ²	1,490	施工 B0-181286
開口部養生(外壁改修)			m ²	施工 B0-181296
		単 価	備 考	
合板張り養生				

建築工事(改修)／仮設／内部改修				
墨出し(内部改修)			施工 B0-181214	
			㎡	
	単 価		備 考	
個別改修	82			
複合改修	130			
養生(内部改修)			施工 B0-181281	
			㎡	
	単 価		備 考	
個別改修	160			
複合改修	250			
塗装塗替え程度	91			
搬出入路部分	91			
整理清掃後片付け(内部改修)			施工 B0-181282	
			㎡	
	単 価		備 考	
個別改修	770			
複合改修	1,150			
塗装塗替え程度	380			
搬出入路部分	380			
内部仕上足場(改修)			施工 B0-181254	
			㎡	
		一般	塗装塗替え程度	
		-	既存塗膜の除去有り	既存塗膜の除去無し
階高4.0m以下	脚立足場	■	■	■
仮設間仕切り下地			施工 B0-181072	
			㎡	
		軽鉄下地	木下地	
A種	■		■	
B種	■		■	
仮設間仕切り			施工 B0-181071	
			㎡	
		単 価	備 考	
C種	単管下地	■		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／仮設／内部改修		
仮設間仕切り仕上材		施工 B0-181081
	m ²	
	合板	石こうボード
A種(両面)	■	■
B種(片面)	■	■
建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬		
仮設材運搬(仮設間仕切り)		施工 B0-181611
	m ²	
	単 価	備 考
C種	■	
建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転		
改修機械運転(トラック)		施工 B0-181711
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 4t積	■	
建築工事(改修)／撤去		
コンクリート撤去		施工 B0-184211
	m ³	
	人力	コンクリートブレーカ
	集積共	集積共
鉄筋切断共	■	■
無筋	■	■
れんが撤去		施工 B0-185416
	m ³	
	集積共	
人力	■	
コンクリートブレーカ	■	
CB撤去		施工 B0-185417
	m ³	
	集積共	
人力	■	
コンクリートブレーカ	■	

建築工事(改修)／撤去				
コンクリートはつり		施工 B0-184243		
		m ²		
		厚30mm		
		集積共		
床				
壁				
目あらし		施工 B0-286242		
		m ²		
		コンクリート面		
床				
壁				
ケレン		施工 B0-286232		
		m ²		
		単	価	備 考
床		680		
壁		800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床清掃		m ²	380	施工 B0-286251
壁清掃		m ²	380	施工 B0-286351
カッター入れ		施工 B0-339172		
		m		
		厚さ20～30mm		
モルタル面				
コンクリート面				
床タイル撤去		施工 B0-283211		
		m ²		
		集積共		
下地モルタル共				

建築工事(改修)／撤去		
床モルタル・床人研ぎ撤去		施工 B0-286221
	m ²	
	単 価	備 考
集積共		
ビニル床シート撤去		施工 B0-288211
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	910	
ビニル床タイル撤去		施工 B0-288221
	m ²	
	集積共	
一般	1,370	
石綿含有	1,830	
カーペット撤去		施工 B0-288231
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	910	
タイルカーペット撤去		施工 B0-288232
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	680	
土台撤去		施工 B0-284031
	m	
	単 価	備 考
集積共	1,140	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／撤去		
床組撤去		施工 B0-284213
	m ²	
	集積共	
つか立て	3,210	
ころばし	2,520	
床・縁甲板フローリング撤去		施工 B0-284216
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	1,600	
床下地板撤去		施工 B0-284221
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	450	
敷居撤去		施工 B0-284621
	本	
	単 価	備 考
集積共	800	
鴨居撤去		施工 B0-284622
	本	
	単 価	備 考
集積共	800	
畳撤去		施工 B0-288271
	枚	
	集積共	
一畳	680	
半畳	410	

建築工事(改修)／撤去		
柱撤去		施工 B0-284611
	本	
	単価	備考
集積共	1,370	
頭押さえ撤去		施工 B0-284041
	m	
	単価	備考
集積共	910	
木製幅木撤去		施工 B0-284651
	m	
	単価	備考
集積共	450	
ビニル幅木撤去		施工 B0-288612
	m	
	集積共	
一般	220	
石綿含有	450	
壁タイル撤去		施工 B0-283311
	m ²	
	集積共	
下地モルタル共	■■■■	
壁モルタル・プ ^レ スター撤去		施工 B0-286311
	m ²	
	単価	備考
集積共	■■■■	

建築工事(改修)／撤去		
壁合板・ボード撤去		施工 B0-284322
	m ²	
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	910	2,060
二重張り	1,100	2,520
壁下地撤去		施工 B0-284324
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	450	
壁クロス撤去		施工 B0-288373
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	680	
天井 plaster 撤去		施工 B0-286411
	m ²	
	単 価	備 考
集積共		
天井合板・ボード撤去		施工 B0-284421
	m ²	
	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	1,140	2,520
二重張り	1,370	2,980
天井下地撤去		施工 B0-284422
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	680	

建築工事(改修)／撤去		
天井 ^{カス} 撤去		施工 B0-288473
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	680	
木製戸撤去		施工 B0-287165
	m ²	
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	1,070	550
両開き戸	940	450
鋼製戸撤去		施工 B0-287365
	m ²	
	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	3,930	1,960
両開き戸	3,370	1,700
建具周囲はつり		施工 B0-287322
	m	
	集積共	
RC 15cm		
RC 20cm		
ガラス撤去		施工 B0-288711
	m ²	
	単 価	備 考
集積共	6,870	
床マンホール・点検口撤去		施工 B0-285221
	か所	
	単 価	備 考
集積共	7,710	

建築工事(改修)／撤去		
天井点検口撤去		施工 B0-285431
	か所	
	単 価	備 考
集積共	2, 290	
たてどい撤去		施工 B0-285831
	m	
	集積共	
鋼管	6, 240	
VP管	3, 120	
発生材積込み		施工 B0-389511
	m ³	
	人力	
コンクリート類		
ボード・木材類	4, 580	
既存塗膜除去		施工 B0-288503
	m ²	
	工程RA種	工程RB種
鉄面・亜鉛めっき面		
コンクリート・モルタル面		
木部・ボード面		
既存防水層撤去		施工 B0-281111
	m ²	
	アスファルト防水層	シート防水層
	集積共	集積共
屋上防水層	1, 830	1, 600
屋内防水層	2, 290	—
シーリング撤去		施工 B0-281119
	m	
	単 価	備 考
集積共	720	

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転				
撤去機械運転(空気圧縮機)			施工 B0-031121	
運転日				
	単 価		備 考	
可搬式、スクューエンジン掛5.0m3				
可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m3				
撤去機械運転(コンクリートカッタ)			施工 B0-038152	
運転日				
	単 価		備 考	
プレート径20cm				
撤去機械運転(ベルトコンベヤ)			施工 B0-030111	
運転日				
	単 価		備 考	
エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm				
撤去機械運転(ダンプトラック)			施工 B0-181712	
運転日				
	単 価		備 考	
普通用	ディーゼル	2t積級		
		4t積級		
		10t積級		
撤去機械運転(トラック)			施工 B0-181713	
運転日				
	単 価		備 考	
普通用 11t積				

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	28.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	15.0km以下	■	■	■
	24.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	16.0km以下	■	■	■
	27.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	10.5km以下	■	■	■
	14.5km以下	■	■	■
	23.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	13.0km以下	■	■	■
	19.0km以下	■	■	■
	35.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	27.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬				
撤去材運搬		施工 B0-281121		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	11.5km以下	■	■	■
	15.5km以下	■	■	■
	22.5km以下	■	■	■
	49.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	14.0km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	31.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬				
撤去機械運搬(空気圧縮機)		施工 B0-281122		
		往復		
		単 価	備 考	
可搬式、スクレーン・エンジン掛		■		

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(改修)／外壁改修				
施工数量調査(外壁改修)			施工 B0-181313	
			m ²	
			単 価	備 考
タイル・モルタル塗替改修				
打放し面・仕上塗材改修				
建築工事(参考歩掛り)／土工				
根切り			施工 B0-132235	
			m ³	
			単 価	備 考
つば掘り及び布掘り	バックホウ0.45m3	-		
	バックホウ0.8m3	-		
山留め付き総掘り	自立式バックホウ0.8m3	-		
	自立式バックホウ1.4m3	-		
	切梁腹起方式バックホウ0.45m3	クラムシェル積込		
	切梁腹起方式バックホウ0.8m3	-		
	切梁腹起方式バックホウ1.4m3	-		
	グラントアンカー方式バックホウ0.45m3	クラムシェル積込		
	グラントアンカー方式バックホウ0.8m3	-		
	グラントアンカー方式バックホウ1.4m3	クラムシェル積込		
法付き総掘り	バックホウ0.8m3	-		
	バックホウ1.4m3	-		
小規模土工	バックホウ0.13m3	-		
	バックホウ0.28m3	-		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床付け		m ²		施工 B0-132226
杭間ざらい		本		施工 B0-132232
埋戻し			施工 B0-132254	
			m ³	
		-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
つば掘り及び布掘り	バックホウ0.45m3			
	バックホウ0.8m3			
山留め付き総掘り	バックホウ0.8m3			
法付き総掘り	バックホウ0.8m3			
小規模土工	バックホウ0.13m3			
	バックホウ0.28m3			

建築工事(参考歩掛り)／土工			
盛土		施工 B0-132261	
m3			
	-	A種（山砂の類）	D種（再生コンクリート砂）
バックホウ0.45m3			
バックホウ0.8m3			
敷きならし		施工 B0-132243	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 15t級			
ブルドーザー 3t級			
締固め		施工 B0-132246	
m3			
	単	価	備 考
タイヤローラ8～20t			
振動ローラ2.4～2.8t			
タンバ 60～80kg			
敷きならし締固め		施工 B0-132247	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 3t級	振動ローラ 2.4～2.8t		
ブルドーザー 15t級	タイヤローラ 8～20t		
すきとり		施工 B0-132218	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 3t級			
ブルドーザー 15t級			
すきとり積込		施工 B0-132219	
m3			
	単	価	備 考
ブルドーザー 3t級	バックホウ0.45m3		
ブルドーザー 15t級	バックホウ0.8m3		

建築工事(参考歩掛り)／土工			
積込み		施工 B0-132614	
		m3	
		単 価	備 考
-	バックホウ0.45m3		
	バックホウ0.8m3		
小規模土工	バックホウ0.13m3		
	バックホウ0.28m3		

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		—	—	—	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	—	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	—	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	—	
	3.5km以下	■	—	■	
	4.0km以下	—	■	■	
	4.5km以下	■	—	—	
	5.0km以下	—	■	■	
	5.5km以下	■	—	—	
	6.0km以下	—	—	■	
	6.5km以下	—	■	—	
	7.0km以下	■	—	—	
	7.5km以下	—	—	■	
	8.5km以下	—	■	—	
	9.0km以下	■	—	—	
	10.0km以下	—	—	■	
	11.0km以下	—	■	—	
	12.0km以下	■	—	—	
	13.0km以下	—	—	■	
	16.0km以下	—	■	—	
	17.0km以下	■	—	—	
	19.0km以下	—	—	■	
	27.5km以下	—	■	—	
	28.5km以下	■	—	—	
	35.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック バックホ0.13m3	2t積級 人力積込	ダンプトラック バックホ0.28m3	4t積級
		—	—	—	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬		施工 B0-132624			
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬					
建設発生土運搬				施工 B0-132624	
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転					
土工機械運転(バックホウ)				施工 B0-032171	
				運転日	
		単 価		備 考	
排出ガス対策型 油圧式	クローラ型	0.13m3	■		
		0.28m3	■		
		0.45m3	■		
		0.8m3	■		
		1.4m3	■		

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転		
土工機械運転(クラムシェル)		施工 B0-032191
	単	価
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3		備 考

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転				
土工機械運転(フルドーザ)			施工 B0-032161	
			運転日	
			単価	備考
排出ガス対策型	普通	3 t級		
		15t級		
土工機械運転(タイヤロー)			施工 B0-032163	
			運転日	
			単価	備考
排出ガス対策型 8～20t				
土工機械運転(振動ロー)			施工 B0-032173	
			運転日	
			単価	備考
排出ガス対策型	搭乗式・タンデム型	2.4～2.8t		
-	ハットカイト式	0.8～1.1t		
土工機械運転(タンバ)			施工 B0-032182	
			運転日	
			単価	備考
60～80kg				
土工機械運転(トラック)			施工 B0-032192	
			運転日	
			単価	備考
普通用 11t積				
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬				
土工機械運搬(バックホ)			施工 B0-132716	
			往復	
			単価	備考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3				
排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m3				

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬		
土工機械運搬(クラムシェル)		施工 B0-132726
往復		
	単 価	備 考
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3		
土工機械運搬(フルドーザー)		施工 B0-132736
往復		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 普通 3t級		
排出ガス対策型 普通 15t級		
土工機械運搬(タイヤローラ)		施工 B0-132747
往復		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 8～20t		
土工機械運搬(振動ローラ)		施工 B0-132757
往復		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t		
建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械分解組立		
土工機械分解組立(ハックホ)		施工 B0-132712
回		
	単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型 1.4m3		
土工機械分解組立(クラムシェル)		施工 B0-132722
回		
	単 価	備 考
油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3		

建築工事(参考歩掛り)／地業			
既製コンクリート杭杭頭補強		施工 B0-133263	
		か所	
		単 価	備 考
中詰めコンクリート補強筋有り	杭径300	■	
	杭径350	■	
	杭径400	■	
	杭径450	■	
	杭径500	■	
	杭径600	■	
中詰めコンクリート補強筋無し	杭径300	■	
	杭径350	■	
	杭径400	■	
	杭径450	■	
	杭径500	■	
	杭径600	■	
建築工事(参考歩掛り)／鉄筋			
工場加工鉄筋運搬		施工 B0-136616	
		t	
		単 価	備 考
太物		■	
細物		■	
鉄筋機械運転(トラック)		施工 B0-136711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用 4t積		■	

建築工事(参考歩掛り)／コンクリート			
コンクリート打設手間		施工 B0-134215	
		m3	
		S15～S18	
一般	ブーム式ポンプ車	20m3未満	3,860
		20～50m3未満	3,560
		50～100m3未満	2,760
		100～170m3未満	1,990
		170m3以上	1,870
	配管式ポンプ車	50m3未満	3,860
		50～100m3未満	2,970
		100～170m3未満	2,140
		170m3以上	2,020
耐圧版・スラブ	ブーム式ポンプ車	20m3未満	1,850
		20～50m3未満	1,710
		50～100m3未満	1,320
		100～170m3未満	950
		170m3以上	890
	配管式ポンプ車	50m3未満	1,850
		50～100m3未満	1,420
		100～170m3未満	1,020
		170m3以上	970
土間コンクリート	ブーム式ポンプ車	20m3未満	1,460
		20～50m3未満	1,350
		50～100m3未満	1,050
		100～170m3未満	750
		170m3以上	710
	配管式ポンプ車	50m3未満	1,460
		50～100m3未満	1,120
		100～170m3未満	810
		170m3以上	760
	人力打設	－	7,430
	シュート打設	－	5,050
捨てコンクリート	ブーム式ポンプ車	20m3未満	1,770
		20～50m3未満	1,640
		50～100m3未満	1,270
		100～170m3未満	910
		170m3以上	860
	配管式ポンプ車	50m3未満	1,770
		50～100m3未満	1,360
		100～170m3未満	980
		170m3以上	930
	人力打設	－	7,730
	シュート打設	－	5,350
防水保護コンクリート	ブーム式ポンプ車	20m3未満	1,850
		20～50m3未満	1,710
		50～100m3未満	1,320
		100～170m3未満	950
		170m3以上	890
	配管式ポンプ車	50m3未満	1,850
		50～100m3未満	1,420
		100～170m3未満	1,020
		170m3以上	970
	人力打設	－	8,920

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／コンクリート			
コンクリート打設手間		施工 B0-134215	
		m3	
		S15～S18	
小型構造物	人力打設	工作物の基礎程度	19,300
		擁壁、囲障の基礎程度	12,700
コンクリートポンプ車組立		施工 B0-134224	
		台	
		単 価	備 考
ブーム式ポンプ車	20m3未満	■	
	20～50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
配管式ポンプ車	50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
コンクリートポンプ車運転		施工 B0-134225	
		m3	
		S15～S18	
ブーム式ポンプ車	20m3未満	■	
	20～50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
配管式ポンプ車	50m3未満	■	
	50～100m3未満	■	
	100～170m3未満	■	
	170m3以上	■	
コンクリート配管受台		施工 B0-134081	
		m ²	
		単 価	備 考
配管式ポンプ車		■	

建築工事(参考歩掛り)／型枠			
型枠運搬		施工 B0-134616	
		m ²	
		単 価	備 考
4t車	2階建以下	■	
	3階建以下	■	
	4階建以下	■	
	5階建以下	■	
	6階建以上	■	
型枠機械運転(トラック)		施工 B0-134711	
		運転日	
		単 価	備 考
普通用	4t積	■	
普通合板型枠(補助材(構成材))		施工 B0-134471	
		m ²	
		単 価	備 考
鉄骨造建物(門形ラーメン)		■	
鉄筋コンクリート造建物(一般ラーメン)		■	
打放し合板型枠(補助材(構成材))		施工 B0-134472	
		m ²	
		A種	B種 C種
鉄筋コンクリート造建物(一般ラーメン)		■	■ ■
建築工事(参考歩掛り)／鉄骨			
鉄骨工場錆止め塗料塗り		施工 B0-137152	
		t	
		鉄鋼面	
		工程B種	
		鉛・クロムフリーさび止め	
		素地C種	
一般 30m ² /t程度		■	
ラチス 45m ² /t程度		■	
軽量 60m ² /t程度		■	
鉄骨現場建方		施工 B0-137211	
		t	
		単 価	備 考
低層(標準)	建方機械別途	■	
中層(標準)	建方機械別途	■	

建築工事(参考歩掛り)／鉄骨		
トリア形高力ボルト締付け		施工 B0-137423
		本
		施工手間
ビール鉄骨	1,000本未満	■
	1,000本以上2,000本未満	■
	2,000本以上3,000本未満	■
	3,000本以上4,000本未満	■
	4,000本以上5,000本未満	■
	5,000本以上6,000本未満	■
	6,000本以上7,000本未満	■
	7,000本以上8,000本未満	■
	8,000本以上9,000本未満	■
	9,000本以上10,000本未満	■
	10,000本以上	■
大張間構造	-	■
JIS形高力ボルト締付け		施工 B0-137422
		本
		施工手間
ビール鉄骨	1,000本未満	■
	1,000本以上2,000本未満	■
	2,000本以上3,000本未満	■
	3,000本以上4,000本未満	■
	4,000本以上5,000本未満	■
	5,000本以上6,000本未満	■
	6,000本以上7,000本未満	■
	7,000本以上8,000本未満	■
	8,000本以上9,000本未満	■
	9,000本以上10,000本未満	■
	10,000本以上	■
大張間構造	-	■
鉄骨現場溶接		施工 B0-137231
		m
	単 価	備 考
半自動(すみ肉6mm換算)	■	
アンカーボルト埋込み(B種)		施工 B0-137411
		本
		取付手間
径13～16(間柱等)		1,680
径16～19(主柱)		2,530
径22～25(主柱)		3,230
径28以上(主柱)		4,210

建築工事(参考歩掛り)／既製コンクリート					
補強コンクリートﾌﾟﾛｯｸ帳壁				施工 B0-135312	
				㎡	
				内 壁	外 壁
空洞ﾌﾟﾛｯｸA(08)	厚さ100mm			■	—
	厚さ120mm			■	—
	厚さ150mm			■	—
空洞ﾌﾟﾛｯｸ16-W	厚さ100mm			—	■
	厚さ120mm			—	■
	厚さ150mm			—	■
	厚さ190mm			—	■
建築工事(参考歩掛り)／防水					
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水				施工 B0-231161	
				㎡	
				—	押出ﾌﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bAｽｷﾝ付
				—	厚25
A-1(密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
A-2(密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
AI-1(密着断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	—	■
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
AI-2(密着断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	—	■
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
B-1(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
B-2(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
BI-1(絶縁断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	—	■
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
BI-2(絶縁断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	—	■
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
D-1(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
D-2(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
E-1(屋内密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
E-2(屋内密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—
	立上り, 立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	—	■	—

建築工事(参考歩掛り)／防水						
シーリング			施工 B0-231614			
			m			
			幅10以下	幅10～15以下	幅15～20以下	幅20～25以下
一般部(ワキنگ)	シリコン系(SR-1)					
	シリコン系(SR-1) 防かびタイプ					
	シリコン系(SR-2)					
	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
少変位部(ノワキング)	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
コンクリート目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
建具枠周囲(ノワキング)	変成シリコン系(MS-2)					—
石目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					—
タイル目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					—
			幅25～30以下			
一般部(ワキング)	シリコン系(SR-1)					
	シリコン系(SR-1) 防かびタイプ					
	シリコン系(SR-2)					
	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
少変位部(ノワキング)	変成シリコン系(MS-2)					
	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
コンクリート目地(ノワキング)	ポリアルファイト系(PS-2)					
	ポリウレタン系(PU-2)					
建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩						
壁 花こう岩			施工 B0-232331			
			㎡			
			単	価	備 考	
厚さ30(ひき石)	張り手間	(600×800)				
厚さ70(割石)	張り手間	(600×800)				
床石張り(花こう岩)			施工 B0-232231			
			㎡			
			単	価	備 考	
厚さ30(ひき石)	張り手間	(600×600)				
厚さ100(割石)	張り手間	(900×450)				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩				
段石 花こう岩			施工 B0-232236	
			m	
		単	価	備 考
張り手間				
縁石 花こう岩			施工 B0-232237	
			m	
		単	価	備 考
張り手間				
柱 花こう岩			施工 B0-232332	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ30(ひき石)	張り手間			
厚さ70(割石)	張り手間			
梁 花こう岩			施工 B0-232333	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ30(ひき石)	張り手間			
厚さ70(割石)	張り手間			
建築工事(参考歩掛り)／石／大理石				
内壁空積工法(大理石)			施工 B0-232341	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ20	張り手間	(900×900)		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
床石張り (大理石)	厚さ20 張り手間 (500×500)	m ²		施工 B0-232241
柱 大理石			施工 B0-232342	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ20	張り手間			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／石／大理石			
梁 大理石		施工 B0-232343	
		m ²	
		単 価	備 考
厚さ20	張り手間	■	
建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック			
床テラゾブロック張り		施工 B0-232211	
		m ²	
		厚さ25	
500×500	手間のみ	■	
くつずりテラゾブロック張り		施工 B0-232212	
		m	
		幅100	幅120
厚さ30	手間のみ	■	■
平ボーターテラゾブロック張り		施工 B0-232214	
		m	
		幅45	幅100
厚さ30	手間のみ	■	■
段ボーターテラゾブロック張り		施工 B0-232215	
		m	
		幅45	幅100
厚さ30	手間のみ	■	■
壁テラゾブロック張り		施工 B0-232311	
		m ²	
		手間のみ	
厚さ25	900×900	■	
幅木テラゾブロック張り		施工 B0-232314	
		m	
		手間のみ	
高さ60	厚さ25	■	
高さ100	厚さ25	■	
高さ120	厚さ25	■	

建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック		
甲板テラゾブロック張り		施工 B0-232316
		m
		手間のみ
幅120	厚さ30	■
幅150	厚さ30	■
幅200	厚さ30	■
幅250	厚さ30	■
笠木テラゾブロック張り		施工 B0-232317
		m
		手間のみ
幅120	厚さ30	■
幅150	厚さ30	■
隔板テラゾブロック張り		施工 B0-232318
		m ²
		手間のみ
厚さ40		16,800
壁 擬石		施工 B0-232381
		m ²
		張り手間
厚さ40		■
ささら幅木テラゾブロック張り		施工 B0-232325
		m
		手間のみ
高さ120		■
階段ささら桁テラゾブロック張り		施工 B0-232327
		m
		手間のみ
高さ400	厚さ25	■
建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石		
床 鉄平石		施工 B0-232251
		m ²
		張り手間
厚さ25		■

建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石					
壁 鉄平石			施工 B0-232351		
			㎡		
			張り手間		
厚さ25					
建築工事(参考歩掛り)／石／その他					
堅石積み			施工 B0-232301		
			m3		
			単	価	備 考
積み手間					
軟石積み			施工 B0-232302		
			m3		
			単	価	備 考
積み手間					
建築工事(参考歩掛り)／タイル					
外装壁タイル張り			施工 B0-233234		
			㎡		
			小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	－			－
	I 類	施ゆう			－
	II 類	無ゆう	－		－
改良積上げ張り	施工手間	－			
	I 類	施ゆう			－
	II 類	無ゆう	－		－
改良圧着張り	施工手間	－			－
	I 類	施ゆう			－
	II 類	無ゆう	－		－

建築工事(参考歩掛り)／タイル					
外装壁タイル張り(役物)			施工 B0-233235		
			m		
			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
密着張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
改良積上げ張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
改良圧着張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
密着張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
改良積上げ張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
改良圧着張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
密着張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
改良積上げ張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
改良圧着張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	
	II 類	無ゆう	-	■	
外装壁モザイクタイル張り			施工 B0-233237		
			㎡		
			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	
エッジタイル マスク張り	施工手間	-	■	■	
	I 類	施ゆう	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／タイル					
外装壁モザイクタイル張り（役物）				施工 B0-233238	
				m	
				下地モルタル別途	
ユニットタイル マスク張り	施工手間	-	50角 曲がり (45+45) × 45		
			50二丁 曲がり (95+45) × 45		
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)		
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)		
	I 類	施ゆう	50角 曲がり (45+45) × 45		
			50二丁 曲がり (95+45) × 45		
			50二丁 屏風曲95 × (45+45)		
			50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台)		
内装壁タイル張り				施工 B0-233246	
				㎡	
			小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100mm角
			下地モルタル別途	下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-			-
	I 類	施ゆう			-
	II 類	無ゆう	-		-
改良圧着張り	施工手間	-			-
	I 類	施ゆう			-
	II 類	無ゆう	-		-
改良積上げ張り	施工手間	-	-	-	
	III 類	施ゆう	-	-	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／タイル				
内装壁タイル張り(役物)			施工 B0-233247	
			m	
			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60
			下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■
	II 類	無ゆう	-	■■■■
改良圧着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■
	II 類	無ゆう	-	■■■■
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)
			下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■
	II 類	無ゆう	-	■■■■
改良圧着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■
	II 類	無ゆう	-	■■■■
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)
			下地モルタル別途	下地モルタル別途
密着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■
	II 類	無ゆう	-	■■■■
改良圧着張り	施工手間	-	■■■■	■■■■
	I 類	施ゆう	■■■■	■■■■
	II 類	無ゆう	-	■■■■
建築工事(参考歩掛り)／木				
土台			施工 B0-234051	
			m	
			施工手間	
90×90/2	6-41-1		■■■■	
頭押え			施工 B0-234052	
			m	
			施工手間	
90×90/2	6-41-1		■■■■	
敷居受材			施工 B0-234696	
			m	
			施工手間	
90×90/2	6-41-1		■■■■	

建築工事(参考歩掛り)／木		
化粧柱		施工 B0-234616
		本
		施工手間
90×90	6-41-1	
化粧半柱		施工 B0-234617
		本
		施工手間
90×36	6-46-1	
敷居		施工 B0-234627
		m
		施工手間
90×40	6-41-1	
鴨居		施工 B0-234628
		m
		施工手間
90×40	6-41-1	
中鴨居		施工 B0-234629
		m
		90×40
6-46-1	施工手間	
畳寄せ		施工 B0-234666
		m
		施工手間
一般 25×105/2	6-43-1	
板タタ部 36×45	6-43-1	
付鴨居		施工 B0-234620
		m
		施工手間
25×40	6-44-1	
回り縁		施工 B0-234657
		m
		施工手間
30×36	6-44-1	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／木		
上がりがまち		施工 B0-234647
		m
		施工手間
90×60	6-45-1	■
額縁		施工 B0-234636
		m
		施工手間
30×65	6-41-3	■
けこみ		施工 B0-234646
		m
		施工手間
H=250	6-41-2	■
H=180	6-41-3	■
押入れ		施工 B0-234676
		か所
		施工手間
1間	6-46-1	■
半間	6-46-1	■
1間天袋付	6-46-1	■
半間天袋付	6-46-1	■
構造材施工費		施工 B0-234011
		m3
	単 価	備 考
大工4人工	■	
大工6人工	■	
大工8人工	■	
大工10人工	■	
大工12人工	■	
造作材施工費		施工 B0-234021
		m3
	単 価	備 考
大工15人工	■	
大工20人工	■	
大工25人工	■	
大工30人工	■	
大工35人工	■	

建築工事(参考歩掛り)／屋根及びとい					
長尺金属板葺			施工 B0-245151		
			㎡		
			手間のみ		
平葺 四ツ切り	910×1820				
瓦棒葺 @450	910×1820				
波板葺	760×1820				
建築工事(参考歩掛り)／金属					
軽量鉄骨壁下地			施工 B0-235313		
			㎡		
			標準		
50形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
65形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
90形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
100形	下地張りなし@300				
	下地張りあり@450				
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-235315		
			か所		
			65形	90形	100形
出入口等	リップ みぞ形鋼補強	片開き(900×2000程度)			
		親子(1200×2000程度)			
		両開き(1800×2000程度)			
ダクト等	スタッド、ランナ同材補強	吹出口(200×400程度)			
		ダクト(300×600程度)			
		ダクト(450×900程度)			

建築工事(参考歩掛り)／金属					
軽量鉄骨天井下地				施工 B0-235416	
				m ²	
					標準
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	1.5m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	2.5m以上3.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	1.0m以上2.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
	2.0m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	■
				インサート含	■
			@300	インサート別途	■
				インサート含	■
		下地張りあり	@360	インサート別途	■
				インサート含	■
		金属成形板用	@360	インサート別途	■
				インサート含	■

建築工事(参考歩掛り)／金属			
軽量鉄骨天井開口部補強		施工 B0-235441	
		か所	
		19形	25形
150角、150φ以下	ボート切込み共	■	■
300角、300φ以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
450角、450φ以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
650角、650φ以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
900角、900φ以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
1300角、1300φ以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
300×1300以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
300×2500以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
300×3700以下	ボート切込み別途	■	■
	ボート切込み共	■	■
軽量鉄骨下がり壁下地		施工 B0-235417	
		㎡	
		単 価	備 考
19形(屋内)	H=500以下	■	
25形(屋外)	H=500以下	■	
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算		施工 B0-235493	
		㎡	
		標準	
1m加算	つりボルト長さ加算共	■	
2m加算	つりボルト長さ加算共	■	
下地ラス張り		施工 B0-235494	
		㎡	
		壁	天井
メタルラス張り	平ラスF500	—	■
ワイヤラス張り	—	■	—

建築工事(参考歩掛り)／左官			
下地調整費		施工 B0-236506	
		m ²	
		単 価	備 考
コンクリート		■	
モルタル・フラスター		■	
ALCパネル		■	
床コンクリート直均し仕上げ		施工 B0-236213	
		m ²	
		単 価	備 考
薄物仕上げ	-	1,260	
厚物仕上げ	-	900	
直均し仕上げ	-	1,260	
ビニル系床材下地	-	1,260	
塗り床下地	-	1,260	
フリーアクセスフロア(置敷式)下地	-	1,260	
カーペット張り下地	-	900	
防水下地	-	900	
セルフレベルング材塗り下地	-	900	
床モルタル塗り		施工 B0-236223	
		m ²	
		単 価	備 考
モルタル仕上げ	厚20	■	
	厚30	■	
塗仕上下地	厚30	■	
ビニル系床材下地	厚28	■	
一般床タイル下地	厚37	■	
ユニットタイル下地	厚22	■	
防水保護	厚15	■	
防水下地均し	厚18	■	
床防水モルタル塗り		施工 B0-236243	
		m ²	
		単 価	備 考
モルタル仕上げ	厚15	■	
階段モルタル塗り		施工 B0-236233	
		m ²	
		単 価	備 考
モルタル仕上げ	厚30	■	
塗仕上下地	厚30	■	
ビニル系床材下地	厚28	■	

建築工事(参考歩掛り)／左官		
くつずりモルタル		施工 B0-236261
m		
	戸当り付	戸当り無
幅100	■	■
ホーダーモルタル		施工 B0-236262
m		
	平 部	階段部
幅150	■	■
幅木モルタル		施工 B0-236611
m		
	出幅木	目地棒入り
高さ60	■	■
高さ75	■	■
高さ100	■	■
高さ300	■	—
階段幅木モルタル		施工 B0-236612
m		
	出幅木	
高さ150	■	

建築工事(参考歩掛り)／左官						
壁モルタル塗り			施工 B0-236313			
			㎡			
			内壁			
			-	厚15	厚20	厚24
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	-	■	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	■	-
	ラスこすり共	金ごて	-	-	-	■
塗装下地	コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	ラスこすり共	金ごて	-	-	-	■
壁紙張り下地	コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
	ラスこすり共	金ごて	-	-	-	■
防水下地	コンクリート面	金ごて	-	■	-	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	-
内装タイル接着張り下地	コンクリート面	金ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	金ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	金ごて	■	-	-	-
内装タイル改良積上張り下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	-
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	-
エントタイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	-
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	-
仕上塗材下地	コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
		はけ引き	-	-	■	-
	既製コンクリート面	金ごて	-	-	■	-
		ラスこすり共	金ごて	-	-	-
			はけ引き	-	-	-
			外壁			
			-	厚25	厚29	
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	ラスこすり共	金ごて	-	-	■	
塗装下地	コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	
	ラスこすり共	金ごて	-	-	■	
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	
エントタイル下地	コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	既製コンクリート面	木ごて	■	-	-	
	ラスこすり共	木ごて	■	-	-	
仕上塗材下地	コンクリート面	金ごて	-	■	-	
		はけ引き	-	■	-	
	既製コンクリート面	金ごて	-	■	-	
		はけ引き	-	■	-	
	ラスこすり共	金ごて	-	-	■	
		はけ引き	-	-	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官				
壁ラスこすりモルタル				施工 B0-236322
				m ²
		単 価		備 考
厚さ9		■		
壁防水モルタル塗り				施工 B0-236333
				m ²
		モルタル仕上げ		
コンクリート面	金ごて	-	厚15	■
既製コンクリート面	金ごて	-	厚15	■
パ ラ ヘ ッ トモルタル				施工 B0-246651
				m
		単 価		備 考
糸幅500		■		
笠木モルタル				施工 B0-246631
				m
		単 価		備 考
糸幅340		■		
水切モルタル				施工 B0-246643
				m
		単 価		備 考
糸幅170		■		
窓台モルタル				施工 B0-246642
				m
		単 価		備 考
糸幅150		■		
笠木モルタル				施工 B0-236631
				m
		単 価		備 考
糸幅160		■		

建築工事(参考歩掛り)／左官				
膳板モルタル			施工 B0-236641	
			m	
	単	価	備 考	
糸幅150				
排水溝モルタル			施工 B0-236271	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
排水溝防水モルタル			施工 B0-236272	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
ヒートモルタル			施工 B0-236351	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
ヒート防水モルタル			施工 B0-236352	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ20				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
柱 コーナー加算		m		施工 B0-236301
梁 コーナー加算		m		施工 B0-236302
床モルタル 目地押え加算		m ²		施工 B0-236201
床モルタル 目地切り加算		m ²		施工 B0-236202
壁モルタル塗り厚加算			施工 B0-236303	
			m ²	
	単	価	備 考	
厚さ5mm当り				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／左官				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
壁 モルタル塗り回数加算		m ²		施工 B0-236304
壁 目地切り加算		m ²		施工 B0-236305
床・壁防水剤加算			m ²	施工 B0-236306
			単 価	備 考
厚さ10mm当り				
建具周囲モルタル充てん			m	施工 B0-236673
			単 価	備 考
外部建具				
内部建具				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
耐震壁上部充填手 間		m ³	138,000	施工 B0-236381
防水入隅処理			m	施工 B0-231051
			単 価	備 考
モルタル				
建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具				
二重皿板取付け			m	施工 B0-237251
			単 価	備 考
取付手間			1,190	
膳板取付け			m	施工 B0-237252
			単 価	備 考
取付手間			1,980	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具		
額縁取付け		施工 B0-237253
	m	
	単 価	備 考
取付手間	1,980	
アングル取付け		施工 B0-237254
	m	
	単 価	備 考
取付手間	790	
方立取付け		施工 B0-237255
	本	
	単 価	備 考
取付手間	3,690	
トアクローサ取付け		施工 B0-237351
	か所	
	単 価	備 考
取付手間	3,430	
フロアヒンジ取付け		施工 B0-237352
	か所	
	単 価	備 考
取付手間	5,280	
押板取付け		施工 B0-237353
	組	
	単 価	備 考
取付手間	4,630	

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
合わせガラス			施工 B0-238764		
			㎡		
		カセット		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+FL3	特寸 4.0㎡以下				
FL3+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL5+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL6+FL6	特寸 4.0㎡以下				
FL5+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
FL6+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
		ガラスとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
FL3+FL3	特寸 4.0㎡以下				
FL3+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL5+FL5	特寸 4.0㎡以下				
FL6+FL6	特寸 4.0㎡以下				
FL5+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
FL6+PW6.8	特寸 4.0㎡以下				
型板ガラス取付け			施工 B0-238700		
			㎡		
		単 価		備 考	
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	2,260			
	特寸 4.45㎡以下	3,390			
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	3,390			
	特寸 4.45㎡以下	5,270			
型板ガラス			施工 B0-238731		
			㎡		
		カセット		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
		ガラスとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
網入型板ガラス取付け			施工 B0-238710		
			㎡		
		単 価		備 考	
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	4,890			
	特寸 4.45㎡以下	7,150			

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス

網入型板ガラス			施工 B0-238741			
			㎡			
			カセット		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
			ガラスとめ材別途			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
フロート板ガラス取付け			施工 B0-238720			
			㎡			
			単 価		備 考	
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		1,880			
厚さ5～6	特寸 2.18㎡以下		3,390			
	特寸 4.45㎡以下		5,270			
	特寸 6.81㎡以下		6,400			
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		4,890			
	特寸 4.45㎡以下		7,150			
	特寸 6.81㎡以下		8,660			

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
フロント板ガラス		施工 B0-238711			
		㎡			
		カセット		シーリング	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下				
厚さ5	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ8	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ10	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ12	特寸 6.81㎡以下				
厚さ15	特寸 6.81㎡以下				
		ガラスとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下				
厚さ5	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ8	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ10	特寸 2.18㎡以下				
	特寸 4.45㎡以下				
	特寸 6.81㎡以下				
厚さ12	特寸 6.81㎡以下				
厚さ15	特寸 6.81㎡以下				
網入磨き板ガラス取付け		施工 B0-238730			
		㎡			
		単 価		備 考	
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	4,890			
	特寸 4.45㎡以下	7,150			

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス						
網入磨き板ガラス			施工 B0-238743			
			㎡			
			カセット		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
	特寸 6.81㎡以下	ひ し				
			ガラスとめ材別途			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	ひ し				
	特寸 4.45㎡以下	ひ し				
	特寸 6.81㎡以下	ひ し				
熱線吸収板ガラス取付け			施工 B0-238740			
			㎡			
			単 価		備 考	
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		1,880			
厚さ5～6	特寸 2.18㎡以下		3,390			
	特寸 4.45㎡以下		5,270			
	特寸 6.81㎡以下		6,400			
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		4,890			
	特寸 4.45㎡以下		7,150			
	特寸 6.81㎡以下		8,660			
熱線吸収板ガラス			施工 B0-238752			
			㎡			
			シーリング		ガラスとめ材別途	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	グレー				
	特寸 4.45㎡以下	グレー				
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	グレー				
	特寸 4.45㎡以下	グレー				
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	グレー				
	特寸 4.45㎡以下	グレー				
	特寸 6.81㎡以下	グレー				

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス						
複層ガラス取付け			施工 B0-238750			
			㎡			
			単 価		備 考	
FL3+A6+FL3, FL3+A6+HGBFL3	特寸 2.0㎡以下		10, 100			
	特寸 4.0㎡以下		15, 400			
FL5+A6+FL5, FL5+A6+HGBFL5	特寸 2.0㎡以下		14, 600			
	特寸 4.0㎡以下		21, 400			
FL6+A6+FL6, FL6+A6+HGBFL6	特寸 2.0㎡以下		17, 700			
	特寸 4.0㎡以下		25, 900			
FL5+A6+PW6. 8	特寸 2.0㎡以下		19, 500			
	特寸 4.0㎡以下		29, 300			
FL6+A6+PW6. 8	特寸 2.0㎡以下		21, 400			
	特寸 4.0㎡以下		32, 300			
複層ガラス			施工 B0-238761			
			㎡			
			シーリング		ガラスとめ材別途	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL3+A6+HGBFL3	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL5+A6+HGBFL5	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL6+A6+HGBFL6	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL5+A6+PW6. 8	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
FL6+A6+PW6. 8	特寸 2.0㎡以下					
	特寸 4.0㎡以下					
強化ガラス取付け			施工 B0-238760			
			㎡			
			単 価		備 考	
厚さ5	2.0㎡以下		3, 390			
	4.0㎡以下		5, 270			
厚さ6	2.0㎡以下		3, 390			
	4.0㎡以下		5, 270			
厚さ8	2.0㎡以下		4, 890			
	4.0㎡以下		7, 150			
厚さ10	2.0㎡以下		6, 020			
	4.0㎡以下		9, 040			
厚さ12	2.0㎡以下		7, 150			
	4.0㎡以下		10, 500			

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス					
強化ガラス			施工 B0-238775		
			㎡		
			シーリング*		ガラスとめ材別途
			清掃別途	清掃共	清掃別途
特 寸	厚さ5	2.0㎡以下	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■
	厚さ6	2.0㎡以下	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■
	厚さ8	2.0㎡以下	■	■	■
		4.0㎡以下	■	■	■
	厚さ10	2.0㎡以下	■	■	—
		4.0㎡以下	■	■	■
厚さ12	2.0㎡以下	■	■	—	
	4.0㎡以下	■	■	■	
倍強度ガラス取付け			施工 B0-238770		
			㎡		
			単 価	備 考	
厚さ 6mm	特寸 2.0㎡以下		3,390		
	特寸 4.0㎡以下		5,270		
厚さ 8mm	特寸 2.0㎡以下		4,890		
	特寸 4.0㎡以下		7,150		
	特寸 6.0㎡以下		8,660		
倍強度ガラス			施工 B0-238774		
			㎡		
			ガスケット		シーリング*
			清掃別途	清掃共	清掃別途 清掃共
厚さ 6mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■
厚さ 8mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	■
	特寸 4.0㎡以下		■	■	■
	特寸 6.0㎡以下		■	■	■
			ガラスとめ材別途		
			清掃別途	清掃共	
厚さ 6mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	
	特寸 4.0㎡以下		■	■	
厚さ 8mm	特寸 2.0㎡以下		■	■	
	特寸 4.0㎡以下		■	■	
	特寸 6.0㎡以下		■	■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス				
熱線反射ガラス取付け			施工 B0-238780	
			m ²	
		単	価	備 考
厚さ 6mm	特寸 2.18㎡以下	3,390		
	特寸 4.45㎡以下	5,270		
厚さ 8mm	特寸 2.18㎡以下	4,890		
	特寸 4.45㎡以下	7,150		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガラスとめ(カスケツト)		m	410	施工 B0-238706
ガラスとめ(シーリング)			施工 B0-238707	
			m	
		単	価	備 考
シリコン	1成分形 SR-1	■		
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／素地ごしらえ				
塗装素地ごしらえ			施工 B0-238801	
			m ²	
		工程A種	工程A種(屋内)	工程A種(屋内)(セラックス)
一般塗料用	木部	—	■	■
	モルタル面	■	—	—
	コンクリート面	■	—	—
	成形セメント板面	■	—	—
	ボード面	■	—	—
	せっこうボード面	■	—	—
	けいカル板面	■	—	—
		工程A種(屋外)	工程A種(屋外)(セラックス)	工程B種
一般塗料用	木部	■	■	■
	モルタル面	—	—	■
	コンクリート面	—	—	■
	成形セメント板面	—	—	■
	ボード面	—	—	■
	せっこうボード面	—	—	■
	けいカル板面	—	—	■
錆止め塗料用	鉄鋼面	—	—	■
	めっき鋼面	—	—	■
		工程A種(屋外・水回り)	工程B種(屋外・水回り)	工程C種
一般塗料用	ボード面	■	■	—
	けいカル板面	■	■	—
錆止め塗料用	鉄鋼面	—	—	■
		付着物除去		
一般塗料用	木部	79		
	モルタル面	79		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り					施工 B0-238808	
					㎡	
					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	工程A種	現場2回目	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■	—
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■	—
	工程B種	現場2回目	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■	—
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■	—
		工場1回目	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	—	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	—	■
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	—	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■	—
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■	—
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	工程B種	工場1回目	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■	■
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■	—
建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装						
S O P塗り					施工 B0-238811	
					㎡	
			—		現場1回目	
			—		塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	
			—		素地B種	
木部	工程A塗料1	素地別途	■	—		
		素地A種(屋外)	■	—		
		素地B種	■	—		
	工程B塗料1	素地別途	■	—		
		素地A種(屋内)	■	—		
		素地B種	■	—		
鉄鋼面	工程A塗料1	錆止別途	■	—		
	工程B塗料1	錆止別途	■	—		
めっき鋼面	塗料1種	錆止別途	■	—		
		錆止工程B種	—	■		
めっき鋼面(鋼建)	塗料1種	錆止別途	■	—		
			現場2回目			
			塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)			
			1回目別途			
めっき鋼面(鋼建)	塗料1種	錆止工程A種	■			

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り			施工 B0-238817	
			㎡	
		素地別途	素地B種	素地B種(屋外・水回り)
モルタル面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	—
	工程B種(見上)	■	■	—
コンクリート面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	—
	工程B種(見上)	■	■	—
成形セメント板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	—
	工程B種(見上)	■	■	—
ボード面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	■
	工程B種(見上)	■	■	■
せっこうボード面	工程B種(一般)	—	■	—
	工程B種(見上)	—	■	—
けいカル板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	■
	工程B種(見上)	■	■	■
E P - T 塗り			施工 B0-238819	
			㎡	
			—	
			—	
			—	
モルタル面	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	
コンクリート面	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	
成形セメント板面	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	
ボード面	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	
石膏ボード面	工程B種	素地B種	■	
けいカル板面	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地B種	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り		施工 B0-238816		
		㎡		
		素地別途	素地B種	素地B種(屋外・水回り)
モルタル面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	—
	工程B種(見上)	■	■	—
コンクリート面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	—
	工程B種(見上)	■	■	—
成形セメント板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	—
	工程B種(見上)	■	■	—
ボード面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	■
	工程B種(見上)	■	■	■
せっこうボード面	工程B種(一般)	—	■	—
	工程B種(見上)	—	■	—
けいカル板面	工程A種(一般)	■	—	—
	工程A種(見上)	■	—	—
	工程B種(一般)	■	■	■
	工程B種(見上)	■	■	■
木部E P－G 塗り		施工 B0-238861		
		㎡		
		単 価	備 考	
素地別途		■		
素地A種(屋内)		■		
鉄鋼面E P－G 塗り		施工 B0-238862		
		㎡		
		—	現場2回目	
		—	塗料Bs種(鉛・クロム7価-2種)屋内	
		—	1回目別途	
工程A種	錆止別途	■	—	
	錆止工程A種	—	■	
	錆止工程B種	—	■	
工程B種	錆止別途	■	—	
	錆止工程A種	—	■	
	錆止工程B種	—	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装			
亜鉛めっき面E P－G塗り		施工 B0-238863	
		㎡	
		-	現場2回目
		-	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)
		-	1回目別途
鋼建面	錆止別途	■	-
	錆止工程A種	-	■
N A D 塗り		施工 B0-238864	
		㎡	
		素地別途	素地B種
モルタル面	工程A種	■	■
	工程B種	■	■
コンクリート面	工程A種	■	■
	工程B種	■	■
成形セメント板面	工程A種	■	■
	工程B種	■	■
C L 塗り		施工 B0-238812	
		㎡	
		素地別途	素地B種
木部	工程A種	■	-
	工程B種	■	■
U C 塗り		施工 B0-238823	
		㎡	
		単 価	備 考
工程A種	1液形	■	
	2液形	■	
工程B種	1液形	■	
	2液形	■	
O S 塗り		施工 B0-238821	
		㎡	
		素地ごしらえ共	
木部	-	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
L E 塗り			施工 B0-238807	
			m ²	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	■	
	工程B種	素地別途	■	
		素地A種	■	
細 目	摘 要		単 位	単 価
防腐・防蟻剤塗り			m ²	■
S O P 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238841	
			m	
			素地A種	
			-	
			-	
			-	
木部	工程A塗料1(屋外)		■	
	工程B塗料1(屋内)		■	
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238845	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地A種		■	
C L 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238842	
			m	
			素地B種	
木部	工程A種		■	
	工程B種		■	
O S 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238851	
			m	
			素地ごしらえ共	
木部	-		■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装				
L E 塗り(糸幅300mm以下)			施工 B0-238840	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地A種	■	
	工程B種	素地A種	■	
建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／下地調整				
下地調整改修仕様			施工 B0-181411	
			m ²	
	RA種(塗替え面)		RA種(塗替え面) セラックス	RA種(塗替え面) 屋外
木部	■		■	■
錆止め塗料用 鉄面	■		—	—
錆止め塗料用 めっき鋼面	■		—	—
モルタル面	■		—	—
コンクリート面	■		—	—
押出成形セメント板面	■		—	—
ボード面	■		—	—
けいカル面	■		—	—
せっこうボード面	■		—	—
	RA種(塗替え面) 屋外 セラックス		RB種(塗替え面)	RC種(塗替え面)
木部	■		■	■
錆止め塗料用 鉄面	—		■	■
錆止め塗料用 めっき鋼面	—		■	■
モルタル面	—		■	■
コンクリート面	—		■	■
押出成形セメント板面	—		■	■
ボード面	—		■	■
けいカル面	—		■	■
せっこうボード面	—		■	■
	付着物除去		RA種(塗替え面) 屋外・水回り	RB種(塗替え面) 屋外・水回り
モルタル面	■		—	—
ボード面	—		■	■
けいカル面	—		■	■
	RC種(塗替え面) 屋外・水回り			
ボード面	■			
けいカル面	■			

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／錆止め塗装					
錆止め塗料塗り改修仕様					施工 B0-181412
㎡					
					下地調整別途(塗替え面)
鉄鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■
	工程B種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■
	工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
					下地調整別途(新規面)
鉄鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■
	工程B種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	■
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	■
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	■
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	■
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	■

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装					
S O P 塗り改修仕様				施工 B0-181413	
m ²					下地調整別途
木部	工程A塗料1種	-	-	-	■
	工程B塗料1種	-	-	-	■
	工程C塗料1種	-	-	-	■
めっき鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程C塗料1種	錆止別途	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程C塗料1種	錆止別途	-	-	■
					RA種(塗替え面)
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	■
					RB種(塗替え面)
木部	工程B塗料1種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程B塗料1種	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	■
めっき鋼面	工程B塗料1種	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	■
					RC種(塗替え面)
木部	工程C塗料1種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程C塗料1種	-	-	-	■
めっき鋼面	工程C塗料1種	-	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程C塗料1種	-	-	-	■
					下地別途(新規面)
木部	工程B塗料1種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
		錆止工程A種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	■
めっき鋼面	工程A塗料1種	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	■
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	■
					下地別途(塗替面)
鉄鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程B塗料1種	錆止別途	-	-	■
	工程C塗料1種	錆止別途	-	-	■

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-181414	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-181414	
			m ²	
			単 価	備 考
ポ-ト-面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ポ-ト-面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
けいカル板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P - T 塗り改修仕様			施工 B0-181416	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
コンクリート面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
成形セメント板面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ボード面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ボード面(継目)	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
けいカル板面	工程A種	下地調整別途	■	
	工程B種	下地調整別途	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種	下地調整別途	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り改修仕様			施工 B0-181418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装				
E P－G塗り改修仕様			施工 B0-181418	
			m ²	
			単 価	備 考
ポ-ト-面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
ポ-ト-面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
けいカル板面	工程A種(一般)	下地調整別途	■	
	工程A種(見上)	下地調整別途	■	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	■	
		下地調整別途(新規面)	■	
		下地調整RC種(塗替え面)	■	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装						
木部E P－G 塗り改修仕様					施工 B0-181419	
					㎡	
			単 価		備 考	
工程A種	下地調整別途					
工程B種	下地調整別途					
	下地調整RB種(塗替え面)					
工程C種	下地調整別途					
	下地調整RC種(塗替え面)					
鉄鋼面E P－G 塗り改修仕様					施工 B0-181410	
					㎡	
					単 価	備 考
工程A種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整別途(新規面)		
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)		
工程B種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整別途(新規面)		
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)		
工程C種	-	-	-	下地調整別途		
				下地調整RC種(塗替え面)		
亜鉛めっき面E P－G 塗り改修仕様					施工 B0-181421	
					㎡	
					単 価	備 考
工程A種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)	下地調整別途(新規面)		
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)	下地調整RB種(塗替え面)		
工程B種	-	-	-	下地調整別途		
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)	下地調整RB種(塗替え面)		
N A D 塗り改修仕様					施工 B0-181422	
					㎡	
			単 価		備 考	
モルタル面	工程A種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
	工程B種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
コンクリート面	工程A種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
	工程B種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
成形セメント板面	工程A種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				
	工程B種	下地調整別途				
		下地調整RB種(塗替え面)				

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装					
C L 塗り改修仕様				施工 B0-181423	
				m ²	
			単 価		備 考
木部	工程A種	下地調整別途		■	
	工程B種	下地調整別途		■	
		下地調整RB種(塗替え面)		■	
U C 塗り改修仕様				施工 B0-181424	
				m ²	
			単 価		備 考
木部	工程A種	1液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
		2液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
	工程B種	1液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
		2液形	下地調整別途	■	
			下地調整RB種(塗替え面)	■	
O S 塗り改修仕様				施工 B0-181425	
				m ²	
		単 価		備 考	
木部	下地調整共(塗替え面)		■		
L E 塗り改修仕様				施工 B0-181445	
				m ²	
			単 価		備 考
木部	工程A種	下地調整別途		■	
	工程B種	下地調整別途		■	
		下地調整RA種(塗替え面)		■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装					
F E 塗り改修仕様					施工 B0-181426
					m ²
					下地調整別途
木部	工程C種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程C種	錆止別途	-	-	■
めっき鋼面	工程C種	錆止別途	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程C種	錆止別途	-	-	■
					RC種(塗替え面)
木部	工程C種	-	-	-	■
鉄鋼面	工程C種	-	-	-	■
めっき鋼面	工程C種	-	-	-	■
めっき鋼面(鋼建)	工程C種	-	-	-	■
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181427
					m
		下地調整RA種(新規面)	下地調整RB種(塗替え面)	下地調整RC種(塗替え面)	
木部	工程B種	■	■	-	
	工程C種	-	-	■	
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181428
					m
		下地調整RA種(新規面)	下地調整RB種(塗替え面)	下地調整RC種(塗替え面)	
木部	工程A種	■	-	-	
	工程B種	-	■	-	
	工程C種	-	-	■	
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181429
					m
		下地調整RB種(塗替え面)			
木部	工程A種	■			
	工程B種	■			
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181420
					m
		単	価	備 考	
木部	下地調整共(塗替え面)		■		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装									
L E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181446				
					m				
					単 価		備 考		
木部	工程A種	下地調整RA種(塗替え面)			■				
	工程B種	下地調整RA種(塗替え面)			■				
F E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様					施工 B0-181430				
					m				
					下地調整RC種(塗替え面)				
木部		工程C種			■				
建築工事(参考歩掛り)／内外装／床									
ビニル床シート					施工 B0-238218				
					㎡				
					無 地		マーブル		柄
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	突付け	-	■	■		-	
				帯電防止	■	-		-	
				防滑仕様	■	-		-	
		多湿部	突付け	-	■	■		-	
				帯電防止	■	-		-	
				防滑仕様	■	-		-	
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	突付け	-	■	■		-	
				帯電防止	■	-		-	
				防滑仕様	-	-		■	
		多湿部	突付け	-	■	■		-	
				帯電防止	■	-		-	
				防滑仕様	-	-		■	
階段ビニル床シート					施工 B0-238207				
					㎡				
					厚さ2.0		厚さ2.5		
					複層ビニル床シートFS		複層ビニル床シートFS		
無 地					■		■		
マーブル					■		■		
ビニル床タイル					施工 B0-238228				
					㎡				
					厚さ2				
コンボーションビニル床タイルKT		一般床	-	■					
			帯電防止	■					
		多湿部	-	■					
			帯電防止	■					

建築工事(参考歩掛り)／内外装／床			
階段ビニル床タイル		施工 B0-238209	
		㎡	
		厚さ2	
コンボーションビニル床タイルKT			
ビニル幅木張り		施工 B0-238611	
		m	
		単 価	備 考
高さ60			
高さ75			
高さ100			
階段 ビニル幅木張り		施工 B0-238612	
		m	
		単 価	備 考
稲 妻	高さ60		
	高さ75		
	高さ100		
ささら	高さ330		

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁						
壁せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-238911		
				m ²		
				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	—	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	—	—
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	■
			目透かし	■	—	■
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	■
			突付けV目地	■	—	■
			目透かし	—	—	■
			継目処理	■	—	■
			下地張り	■	—	—
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
			下地張り	■	—	—
張り手間	—	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
		RC、CB直張り	突付け	■	—	—
			突付けV目地	■	—	—
			継目処理	■	—	—
			下地張り	■	—	—
			下地張り	■	—	—

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁						
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-238912		
				㎡		
				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	-	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-238914		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	■	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
		RC、CB直張り	突付け	■	■	■
			突付けV目地	■	■	■
			目透かし	-	■	■
			継目処理	■	■	■
			下地張り	■	-	-
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	-	■
			突付けV目地	■	-	■
			目透かし	■	-	■
			継目処理	■	-	■
			下地張り	■	-	-
		RC、CB直張り	突付け	■	-	■
			突付けV目地	■	-	■
			目透かし	-	-	■
			継目処理	■	-	■
			下地張り	■	-	-

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁						
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-238915		
				㎡		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	■	—
			突付け	■	■	—
			下地張り	■	—	—
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	■	—	■
			突付け	■	—	■
			下地張り	■	—	—
壁 せっこうラスボード張り (GB-L)				施工 B0-238916		
				㎡		
				-		
				-		
厚 9.5		鋼製、木、ボード下地	下地張り		■	
張り手間		鋼製、木、ボード下地	下地張り		■	
壁 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-238931		
				㎡		
				-	ケイカル板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ2(ノアス)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	■	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
	厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	■
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
張り手間	-	鋼製、木、ボード下地	突付け	■	—	—
			目透かし	■	—	—
			下地張り	■	—	—
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-238913		
				㎡		
				単	価	備考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	■	

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井						
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-238011		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	準不燃	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
厚12.5	不燃	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
張り手間	-	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-238012		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け			
			目透かし			
			継目処理			
			下地張り			
		化粧有り(トラバーチン)	突付け			
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-238014		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	準不燃	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
厚12.5	不燃	突付け				
		目透かし				
		継目処理				
		下地張り				
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-238015		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	準不燃	トラバーチン	突付け			
張り手間	-	トラバーチン	突付け			

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井								
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)					施工 B0-238018			
				㎡				
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S	下張り手間共
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共	-
フラット	内部用	厚 9	不燃	■	■	■	-	-
		厚12	不燃	■	■	■	-	-
		張り手間	-	■	-	-	-	■
	外部用	厚 9	不燃	-	-	-	■	-
		厚12	不燃	-	-	-	■	-
		張り手間	-	-	-	-	-	■
凹凸	内部用	厚12	不燃	-	■	■	-	-
		厚15	不燃	-	■	■	-	-
		厚19	不燃	-	■	■	-	-
		張り手間	-	-	-	-	-	■
	外部用	厚12	不燃	-	-	-	■	-
		厚15	不燃	-	-	-	■	-
張り手間		-	-	-	-	-	■	
天井 けい酸カルシウム板張り					施工 B0-238031			
				㎡				
				単 価		備 考		
タイプ2(ノアス)0.8FK	厚 5	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
	厚 6	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
	厚 8	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
	厚10	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
厚12	突付け		■					
	目透かし		■					
	下地張り		■					
張り手間	-	突付け		■				
		目透かし		■				
		下地張り		■				
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)					施工 B0-238013			
				㎡				
				単 価		備 考		
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	■				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井				
天井ボード切込み			施工 B0-238001	
か所				
	単	価	備	考
150角、150φ以下				
300角、300φ以下				
450角、450φ以下				
650角、650φ以下				
900角、900φ以下				
1300角、1300φ以下				
300×1300以下				
300×2500以下				
300×3700以下				
建築工事(参考歩掛り)／排水				
縁石			施工 B0-331091	
m				
	9-11-5		9-11-6	
クラッシュラン				
再生クラッシュラン				
細	目	摘	要	単
排水敷きならし				単
				価
				備
				考
	m3			施工 B0-331076
排水砂利地業			施工 B0-331077	
m3				
	単	価	備	考
クラッシュラン				
再生クラッシュラン				
排水モルタル			施工 B0-331078	
m3				
	単	価	備	考
調合1:2				

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／排水				
排水型枠			合成 B0-331079	
			m ²	
			単価	備考
運搬費共				
L型側溝			施工 B0-331001	
			m	
			単価	備考
9-11-1	W=350	クラッシュラン		
		再生クラッシュラン		
9-11-2	W=450	クラッシュラン		
		再生クラッシュラン		
建築工事(参考歩掛り)／排水／排水機械運転				
排水機械運転(トラック)			施工 B0-036194	
			運転日	
			単価	備考
普通用 4t積				
建築工事(参考歩掛り)／構内舗装				
タックコート			材料 B0-331003	
			m ²	
			アスファルト乳剤	
PK-4				
タックコート散布			合成 B0-051118	
			m ²	
			単価	備考
手間のみ				
インターロッキングブロック舗装			施工 B0-331135	
			m ²	
			路盤材別途	
厚さ6cm	100m ² 未満			
厚さ8cm	100m ² 未満			

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物			
上部躯体とりこわし		施工 B0-339127	
		m ²	
		2階以下	3階以上
1階床面積 300m ² 未満	延床1m ² 当たり壁長 0.05未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.05～0.07未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.07～0.13未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.13～0.19未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.19以上	■	■
1階床面積 300～750m ² 未満	延床1m ² 当たり壁長 0.05未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.05～0.07未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.07～0.13未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.13～0.19未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.19以上	■	■
1階床面積 750m ² 以上	延床1m ² 当たり壁長 0.05未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.05～0.07未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.07～0.13未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.13～0.19未満	■	■
	延床1m ² 当たり壁長 0.19以上	■	■
基礎部躯体とりこわし		施工 B0-339128	
		m ²	
		2階以下	3階以上
1階柱1本当たり面積 15m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 15～18m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 18～21m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 21～24m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 24～27m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 27～30m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 30～33m ² 未満		■	■
1階柱1本当たり面積 33m ² 以上		■	■
仕上げ等とりこわし		施工 B0-339129	
		m ²	
		1～2階	3階
			4階
平均床面積 400m ² 未満		4, 160	4, 190
平均床面積 400～600m ² 未満		4, 190	4, 220
平均床面積 600～800m ² 未満		4, 250	4, 280
平均床面積 800～1000m ² 未満		4, 280	4, 310
平均床面積 1000m ² 以上		4, 340	4, 370
コンクリート類集積、積込み		施工 B0-339511	
		m ³	
		単 価	備 考
機 械		■	

R0807_営繕単価（建築・改修）

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物				
鉄筋切断			施工 B0-339112	
			m3	
			単 価	備 考
集積共			680	
内装材 積込み			施工 B0-339523	
			m3	
			単 価	備 考
機 械				
建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運転				
とりこわし機械運転(ベースマシン)			施工 B0-031161	
			運転日	
			単 価	備 考
パ ッ ク	排出ガス対策型 油圧式クロー型	0.13m3		
		0.5m3		
		0.8m3		
とりこわし機械運転(パ ッ ク)			施工 B0-038161	
			運転日	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式 クロー型 0.8m3				
とりこわし機械運転(タンクトラック)			施工 B0-038181	
			運転日	
			単 価	備 考
普通用	ディーゼル	2t積級		
		4t積級		
		10t積級		
とりこわし機械運転(クローレーン)			施工 B0-038193	
			運転日	
			単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 30～35t吊				
とりこわし機械運転(トラック)			施工 B0-038192	
			運転日	
			単 価	備 考
普通用 11t積				

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運搬		
とりこわし機械運搬(ベースマシン,バックホ)		施工 B0-038172
	往復	
	単 価	備 考
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3		
排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3		

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		バックホ0.13m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	28.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	15.0km以下	■	■	■
	24.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 2t積級		
		人力積込		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	16.0km以下	■	■	■
	27.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	10.5km以下	■	■	■
	14.5km以下	■	■	■
	23.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 4t積級		
		バックホ0.28m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	13.0km以下	■	■	■
	19.0km以下	■	■	■
	35.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.2km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	27.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホウ0.45m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	13.5km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	39.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.0km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.5km以下	■	■	■
	28.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホ0.8m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	7.5km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	11.5km以下	■	■	■
	15.5km以下	■	■	■
	22.5km以下	■	■	■
	49.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	11.0km以下	■	■	■
	14.0km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	31.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		バックホリ1.4m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	6.0km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	10.0km以下	■	■	■
	12.5km以下	■	■	■
	16.5km以下	■	■	■
	23.5km以下	■	■	■
	51.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.3km以下	■	■	■
	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	2.5km以下	■	■	■
	3.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.0km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	11.5km以下	■	■	■
	15.0km以下	■	■	■
	20.5km以下	■	■	■
	33.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬				
とりこわし発生材運搬		施工 B0-339612		
		m3		
		ダンプトラック 10t積級		
		クラムシェ#0.6m3		
		無筋コンクリート類	木材類	石こうボード類
DID区間無し	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.5km以下	■	■	■
	5.5km以下	■	■	■
	7.0km以下	■	■	■
	9.5km以下	■	■	■
	13.0km以下	■	■	■
	19.5km以下	■	■	■
	37.5km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■
DID区間有り	0.5km以下	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■
	2.0km以下	■	■	■
	3.5km以下	■	■	■
	4.0km以下	■	■	■
	5.0km以下	■	■	■
	6.5km以下	■	■	■
	8.5km以下	■	■	■
	12.0km以下	■	■	■
	17.0km以下	■	■	■
	28.0km以下	■	■	■
	60.0km以下	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬				施工 B0-339613	
		台			
		ダンプトラック 2t積級		ダンプトラック 4t積級	
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		—	—	—	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	—	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	—	
	2.5km以下	■	■	■	
	3.0km以下	■	■	—	
	3.5km以下	■	—	■	
	4.0km以下	—	■	■	
	4.5km以下	■	—	—	
	5.0km以下	—	■	■	
	5.5km以下	■	—	—	
	6.0km以下	—	—	■	
	6.5km以下	—	■	—	
	7.0km以下	■	—	—	
	7.5km以下	—	—	■	
	8.5km以下	—	■	—	
	9.0km以下	■	—	—	
	10.0km以下	—	—	■	
	11.0km以下	—	■	—	
	12.0km以下	■	—	—	
	13.0km以下	—	—	■	
	16.0km以下	—	■	—	
	17.0km以下	■	—	—	
	19.0km以下	—	—	■	
	27.5km以下	—	■	—	
	28.5km以下	■	—	—	
	35.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬				施工 B0-339613	
		台			
		ダンプトラック	2t積級	ダンプトラック	4t積級
		バックホ0.13m3	人力積込	バックホ0.28m3	
		—	—	—	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	■	
	0.3km以下	■	■	—	
	0.5km以下	—	■	—	
	1.0km以下	■	■	■	
	1.5km以下	■	■	■	
	2.0km以下	—	■	■	
	2.5km以下	■	■	—	
	3.0km以下	■	—	■	
	3.5km以下	■	■	■	
	4.5km以下	■	■	■	
	5.0km以下	■	—	—	
	5.5km以下	—	—	■	
	6.0km以下	—	■	—	
	6.5km以下	■	—	—	
	7.0km以下	—	—	■	
	8.0km以下	■	■	—	
	9.0km以下	—	—	■	
	10.5km以下	—	■	—	
	11.0km以下	■	—	—	
	12.0km以下	—	—	■	
	14.5km以下	—	■	—	
	15.0km以下	■	—	—	
	17.0km以下	—	—	■	
	23.0km以下	—	■	—	
	24.0km以下	■	—	—	
	27.0km以下	—	—	■	
	60.0km以下	■	■	■	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬			施工 B0-339613		
		台			
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホ0.45m3	バックホ0.8m3	バックホ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間無し	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	—	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	■	—	■	—
	3.0km以下	—	■	■	—
	3.5km以下	■	—	■	■
	4.0km以下	—	■	—	—
	4.5km以下	■	—	■	■
	5.5km以下	—	■	—	■
	6.0km以下	■	—	■	—
	6.5km以下	—	■	—	—
	7.0km以下	—	—	■	■
	7.5km以下	■	■	—	—
	8.5km以下	—	—	■	—
	9.5km以下	—	■	—	■
	10.0km以下	■	—	■	—
	11.5km以下	—	■	—	—
	12.5km以下	—	—	■	—
	13.0km以下	—	—	—	■
	13.5km以下	■	—	—	—
	15.5km以下	—	■	—	—
	16.5km以下	—	—	■	—
	19.5km以下	■	—	—	■
	22.5km以下	—	■	—	—
	23.5km以下	—	—	■	—
	37.5km以下	—	—	—	■
	39.0km以下	■	—	—	—
	49.5km以下	—	■	—	—
	51.5km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬					
とりこわし発生材運搬				施工 B0-339613	
				台	
		ダンプトラック 10t積級			
		バックホウ0.45m3	バックホウ0.8m3	バックホウ1.4m3	クラムシェル0.6m3
		—	—	—	—
DID区間有り	0.3km以下	—	■	■	—
	0.5km以下	■	■	■	■
	1.0km以下	■	■	■	■
	1.5km以下	■	■	■	—
	2.0km以下	■	■	■	■
	2.5km以下	—	—	■	—
	3.0km以下	■	■	■	—
	3.5km以下	—	■	■	■
	4.0km以下	■	—	—	■
	4.5km以下	—	—	■	—
	5.0km以下	—	■	—	■
	5.5km以下	■	—	■	—
	6.0km以下	—	■	—	—
	6.5km以下	—	—	■	■
	7.0km以下	■	■	—	—
	8.0km以下	—	—	■	—
	8.5km以下	—	■	—	■
	9.0km以下	■	—	—	—
	9.5km以下	—	—	■	—
	11.0km以下	—	■	—	—
	11.5km以下	—	—	■	—
	12.0km以下	■	—	—	■
	14.0km以下	—	■	—	—
	15.0km以下	—	—	■	—
	17.0km以下	—	—	—	■
	17.5km以下	■	—	—	—
	19.5km以下	—	■	—	—
	20.5km以下	—	—	■	—
	28.0km以下	—	—	—	■
	28.5km以下	■	—	—	—
	31.5km以下	—	■	—	—
	33.0km以下	—	—	■	—
	60.0km以下	■	■	■	■
市場単価の補正用／土工					
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
土工機械運転 (バックホウ) (補正算出用)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.28m3	運転日	■	施工 B0-032174	
	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.45m3	運転日	■	施工 B0-032174	
	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.8m3	運転日	■	施工 B0-032174	
土工機械運転 (クラムシェル) (補正算出用)	油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3	運転日	■	施工 B0-032193	

R0807_営繕単価（建築・改修）

市場単価の補正用／土工				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
土工機械運転 (フルトローサ) (補正算出用)	排出ガス対策型 普通 3 t級	運転日		施工 B0-032164
土工機械運転 (振動ロー) (補正算出用)	排出ガス対策型 搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	運転日		施工 B0-032175
	ハンドガイト式 0.8～1.1t	運転日		施工 B0-032175
土工機械運転 (タンバ) (補正算出用)	60～80kg	運転日		施工 B0-032183
土工機械運転 (トラック) (補正算出用)	普通用 11t積	運転日		施工 B0-032194
土工機械分解組立 (クラムシェル) (補正算出用)	油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3	回		施工 B0-132723
市場単価の補正用／左官				
床モルタル塗り(補正算出用)			m ²	施工 B0-236226
		単 価	備 考	
モルタル仕上げ	厚30			
ビニル系床材下地	厚28			
一般床タイル下地	厚37			
ユニットタイル下地	厚22			
階段モルタル塗り(補正算出用)			m ²	施工 B0-236234
		単 価	備 考	
モルタル仕上げ	厚30			
ビニル系床材下地	厚28			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
くつずりモルタル (補正算出用)	幅100 戸当り付	m		施工 B0-236263
	幅100 戸当り無	m		施工 B0-236263
ポーターモルタル (補正算出用)	幅150 平 部	m		施工 B0-236264
	幅150 階段部	m		施工 B0-236264
幅木モルタル (補正算出用)	出幅木 高さ100	m		施工 B0-236613
	出幅木 高さ300	m		施工 B0-236613
階段幅木モルタル (補正算出用)	出幅木 高さ150	m		施工 B0-236614

市場単価の補正用／左官					
壁モルタル塗り（補正算出用）			施工 B0-236314		
			m ²		
			内壁		外壁
			－	厚20	厚25
モルタル仕上げ	コンクリート面	金ごて	－	■	■
内装タイル接着張り下地	コンクリート面	金ごて	■	－	－
内装タイル改良積上張り下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－
外装タイル下地	コンクリート面	木ごて	■	－	－
仕上塗材下地	コンクリート面	はけ引き	－	■	■
細 目	摘 要		単 位	単 価	備 考
パ・ラベ・ットモルタル （補正算出用）	糸幅500		m	■	施工 B0-246652
笠木モルタル （補正算出用）	糸幅340		m	■	施工 B0-246632
水切モルタル （補正算出用）	糸幅170		m	■	施工 B0-246645
窓台モルタル （補正算出用）	糸幅150		m	■	施工 B0-246644
膳板モルタル （補正算出用）	糸幅150		m	■	施工 B0-236642