

数量計算表

業務名	北栄町江北地区保安林改良事業 (R4補正)			事業区分		
				業務区分		
工種・種別・細別			規格	単位	数量	摘要
<合計>						
植栽工				ha	0.24	植栽密度：5,000本/ha
静砂工				m	270	格子状(縦10m×横10m)に設置
防風工				m	40	H=3.0m
<内訳>						
【A工区】						
植栽工						
		地拵え		ha	0.07	草地H=0.5m超
		松くい虫抵抗性クロマツ (コンテナ苗)	2年生 苗長20cm以上	本	245	(クロマツ:アキグミ=7:3)
		アキグミ (ポット苗)	苗長50cm以上	本	105	
静砂工						
		静砂垣	竹簀(H=1.0m)	m	120	
【B工区】						
植栽工						
		地拵え		ha	0.08	草地H=0.5m～1.5m以下
		松くい虫抵抗性クロマツ (コンテナ苗)	2年生 苗長20cm以上	本	280	(クロマツ:アキグミ=7:3)
		アキグミ (ポット苗)	苗長50cm以上	本	120	
静砂工						
		静砂垣	竹簀(H=1.0m)	m	150	
防風工						
		間伐材防風工	H=3.0m	m	40	スギ県産材、防腐処理加工
		床掘		m ³	72	
		埋戻		m ³	64	
【C工区】						
植栽工						
		地拵え		ha	0.09	草地H=0.5m超
		松くい虫抵抗性クロマツ (コンテナ苗)	2年生 苗長20cm以上	本	360	(クロマツ:ヤブツバキ:ヤマザクラ:トベラ =40:2:6:2)
		ヤブツバキ (ポット苗)	苗長50cm	本	18	
		ヤマザクラ (ポット苗)	苗長50cm	本	54	
		トベラ (ポット苗)	苗長50cm	本	18	
標識工						
		木製標柱設置	スギ県産材 (10cm×10cm×150cm)	基	1	